

枚方市

| 部 長         | 次 長                     | 室 長           | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算                                                                           | 設 計 |
|-------------|-------------------------|---------------|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             |                         |               |     |      |     |                                                                               |     |
|             |                         |               |     |      |     | 事務決裁規程 第 条 項 号<br>別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号<br>起 案 日 : 平成 年 月 日<br>決 裁 日 : 平成 年 月 日 |     |
| 設 計 書       |                         |               |     |      |     |                                                                               |     |
| 平成 30 年度    | 設 計 書 番 号               | 18DB04003-0C0 |     |      |     |                                                                               |     |
| 施 工 場 所     | 枚方市 南中振2丁目 地内           |               |     |      |     |                                                                               |     |
| 路 線 ・ 河 川 名 | 私道                      |               |     |      |     |                                                                               |     |
| 工 事 名       | 南中振2丁目地内道路補修工事 (H30-17) |               |     |      |     |                                                                               |     |

舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長 L=103.6m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

2,791,800 円

2,585,000 円

206,800 円

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |      |                                                                         | 単位             | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|-----------|-----|----|
| 道路修繕           |      |                                                                         | 式              | 1     |    | 1,263,153 | 費目行 |    |
|                | 舗装工  |                                                                         | 式              | 1     |    | 1,196,211 | 工種行 |    |
|                |      | 舗装打ち換え工                                                                 | 式              | 1     |    | 1,196,211 | 種別行 |    |
|                |      | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                                            | m              | 14.0  |    |           |     |    |
|                |      | 舗装版破碎                                                                   | m <sup>2</sup> | 456.6 |    |           |     |    |
|                |      | 殻運搬処理<br>As殻                                                            | m <sup>3</sup> | 22.8  |    |           |     |    |
|                |      | 不陸整正<br>補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石<br>RM-30                            | m <sup>2</sup> | 456.6 |    |           |     |    |
|                |      | 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコ(13) プライムコートPK-3                      | m <sup>2</sup> | 456.6 |    |           |     |    |
|                | 区画線工 |                                                                         | 式              | 1     |    | 3,342     | 工種行 |    |
|                |      | 区画線工                                                                    | 式              | 1     |    | 3,342     | 種別行 |    |
|                |      | 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm<br>換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m              | 5.4   |    |           |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |           |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|-----------|--|--|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
|                | 仮設工       |  |  | 式  | 1   |     | 63,600    | 工種行 |     |
|                | 交通管理工     |  |  | 式  | 1   |     | 63,600    | 種別行 |     |
|                | 交通誘導警備員B  |  |  | 人  |     |     |           |     |     |
| 直接工事費          |           |  |  |    |     |     | 1,263,153 |     |     |
|                | 共通仮設費(率分) |  |  | 式  | 1   |     | 265,000   |     |     |
| 共通仮設費計         |           |  |  |    |     |     | 265,000   |     |     |
| 純工事費           |           |  |  |    |     |     | 1,528,153 |     |     |
|                | 現場管理費     |  |  | 式  | 1   |     | 632,000   |     |     |
| 工事原価           |           |  |  |    |     |     | 2,160,153 |     |     |
|                | 一般管理費等    |  |  | 式  | 1   |     | 425,077   |     |     |
| 工事価格           |           |  |  |    |     |     | 2,585,000 |     |     |

