

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建 - 19 建設改良費 (整備)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 東中振 1 丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 中振新香里線</p> <p>工事名 : 香里ヶ丘～北中振間口径450mm配水管布設工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3表(3)18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	平成 29年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 3 0 年 6 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	市街地		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	44,560,000 円	
消費税相当額	3,564,800 円	
工事費	48,124,800 円	

工 事 概 要

建設改良費（整備） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 4 5 0	m	1 8 0
設置工	仕切弁 φ 4 5 0	箇所	1
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1
	空気弁 φ 7 5	箇所	1
給水管接合替工		箇所	2
付帯工		式	1

(010015-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ450本管工事（整備）							(15,396,343) 23,420,692	
	材料費			式	1	(15,088,981) 15,704,621	(15,088,981) 15,704,621	
	土工			式	1	5,882,393	5,882,393	
	管工			式	1	(307,362) 1,833,678	(307,362) 1,833,678	
給水管接合替工事（整備）							(111,612) 272,997	
	土工			式	1	99,228	99,228	
	管工			式	1	(111,612) 173,769	(111,612) 173,769	
舗装本復旧工事（整備）							2,599,992	
	土工			式	1	2,599,992	2,599,992	
仮設工（整備）							1,508,380	

(010015-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(15,507,955) 27,802,061	
共通仮設費				式	1		4,448,899	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,603,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		1,845,899	
		運搬費		式	1		311,000	
			運搬費	式	1		311,000	
		準備費		式	1		1,479,558	
			試掘工	式	1		1,479,558	
		技術管理費		式	1		55,341	
			土質試験 土質区分判定のための試験	式	1		42,840	

(010015-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			通水試験	式	1		12,501	
純工事費				式	1		32,250,960	
	現場管理費			式	1		6,223,000	
		現場管理费率計算額		式	1		6,223,000	
工事原価				式	1		38,473,960	
	一般管理費等			式	1		6,086,040	
		一般管理费率計算額		式	1		6,077,000	
		契約保証費		式	1		14,977	
工事価格				式	1		44,560,000	
消費税相当額				式	1		3,564,800	

