

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	17GK5005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉中町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	町楠葉排水路築造工事 (その3)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>管きょ工（開削） 現場打水路 U2100×1800 L=84.56m 付帯工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>29,991,600 円 27,770,000 円 2,221,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路工			式	1		13,813,368	費目行	
管きょ工 (開削)	現場打水路	U2100×1800 L=84.56m	式	1		12,615,452	工種行	
	管路土工		式	1		3,368,101	種別行	
	管路掘削		m3	279				
	小車運搬		m3	146				
	発生土処理		m3	279				
	積込		m3	146				
	間詰コンクリート		m3	21				
	水路築造工		式	1		5,893,000	種別行	
	現場打水路	U2100×1800	式	1				
	管基礎工		式	1		788,570	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		砕石基礎 RC-40 t=0.20m	m3	45				
		コンクリート基礎 σ _{ck} =18N/mm ² t=0.10m	m3	22				
		管路土留工	式	1		2,503,941	種別行	
		軽量鋼矢板土留 矢板長H=2.0m (掘削深2.0m以下)	m	37.67				
		軽量鋼矢板土留 矢板長H=1.5m (掘削深1.5m以下)	m	46.89				
		開削水替工	式	1		61,840	種別行	
		開削水替	式	1				
		付帯工	式	1		858,716	工種行	
		土間コンクリート	式	1		14,136	種別行	
		土間コンクリート	m3	0.48				
		仮設ヤード	式	1		844,580	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		大型土のう 製作・設置撤去 (仮設スロープ)	m3	14				
		真砂土設置・撤去	m3	28				
		敷鉄板設置・撤去	m2	270.0				
仮設工			式	1		339,200	工種行	
	交通整理工		式	1		339,200	種別行	
		交通誘導警備員	式	1				
直接工事費						13,813,368		
	運搬費		式	1		418,626		
	準備費		式	1		981,100		
	共通仮設費(積上分計)					1,399,726		
	共通仮設費(率分)		式	1		2,022,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計				3,421,726		
純工事費				17,235,094		
現場管理費	式	1		6,497,000		
工事原価				23,732,094		
一般管理費等	式	1		4,038,629		
工事価格				27,770,000		
消費税相当額	%	8		2,221,600		
設計価格				29,991,600		