

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 4条1項 号別表1.3.(3)表18</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基準年度</td> <td colspan="3">： 平成 29年度</td> </tr> <tr> <td>単価適用月度</td> <td colspan="3">： 平成 30年 6月 度</td> </tr> <tr> <td>適用工種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地域補正</td> <td colspan="3">： 市街地</td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠： 4条1項 号別表1.3.(3)表18		書類名： 建設改良工事・委託関係級		基準年度	： 平成 29年度			単価適用月度	： 平成 30年 6月 度			適用工種	： 開削工事及び小口径推進工事			地域補正	： 市街地		
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日																						
決裁根拠： 4条1項 号別表1.3.(3)表18		書類名： 建設改良工事・委託関係級																							
基準年度	： 平成 29年度																								
単価適用月度	： 平成 30年 6月 度																								
適用工種	： 開削工事及び小口径推進工事																								
地域補正	： 市街地																								
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建-22 建設改良費(整備)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-22 建設改良費(鉛管)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 長尾家具町4丁目他 地内</p> <p>路線河川名 : 市道長尾第1号線他</p> <p>工事名 : 長尾家具町4丁目口径200mm以下配水管布設工事</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">91,780,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">7,342,400 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">99,122,400 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	91,780,000 円		消費税相当額	7,342,400 円		工事費	99,122,400 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	91,780,000 円																								
消費税相当額	7,342,400 円																								
工事費	99,122,400 円																								

工 事 概 要

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	2 8 2
	D I P φ 1 5 0	m	8 1
	D I P φ 1 0 0	m	1 1
	D I P φ 7 5	m	4
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	4
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	8
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	8
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P φ 2 5 0	m	7
	C I P φ 1 5 0	m	3 5 3
	C I P φ 1 0 0	m	3
	D I P φ 7 5	m	9
給水管接合替工		箇所	2 2
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	2
	D I P φ 7 5	m	6
設置工	P E φ 7 5	m	1 7 5
	P E φ 5 0	m	2 3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
撤去工	消火栓 φ 7 5	箇所	1
	C I P φ 1 0 0	m	4 7
	C I P φ 7 5	m	7 2
	H I V P φ 7 5	m	3 8
給水管接合替工	H I V P φ 5 0	m	5 9
		箇所	5 4
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(060036-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事（整備）							(6,859,966) 12,051,857	
	材料費			式	1	(6,528,890) 6,861,170	(6,528,890) 6,861,170	
	土工			式	1	3,949,257	3,949,257	
	管工			式	1	(331,076) 1,241,430	(331,076) 1,241,430	
φ150本管工事（整備）							(3,449,845) 5,487,141	
	材料費			式	1	(3,368,974) 3,822,334	(3,368,974) 3,822,334	
	土工			式	1	1,167,154	1,167,154	
	管工			式	1	(80,871) 497,653	(80,871) 497,653	
φ100本管工事（整備）							(1,279,944) 2,234,218	
	材料費			式	1	(1,269,896) 1,723,256	(1,269,896) 1,723,256	

(060036-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	319,902	319,902	
	管工			式	1	(10,048) 191,060	(10,048) 191,060	
φ75本管工事(整備)							(256,045) 411,810	
	材料費			式	1	(253,118) 309,788	(253,118) 309,788	
	土工			式	1	57,841	57,841	
	管工			式	1	(2,927) 44,181	(2,927) 44,181	
φ200消火栓設置工事(整備)							(428,819) 715,254	
	材料費			式	1	(427,762) 680,322	(427,762) 680,322	
	管工			式	1	(1,057) 34,932	(1,057) 34,932	
給水管接合替工事(整備)							(1,245,664) 2,366,371	

(060036-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	462,627	462,627	
	管工			式	1	(1,245,664) 1,903,744	(1,245,664) 1,903,744	
仮設給水替工事 (整備)							(1,378,704) 8,842,966	
	材料費			式	1	(1,254,980) 1,428,190	(1,254,980) 1,428,190	
	土工			式	1	2,608,714	2,608,714	
	管工			式	1	(123,724) 4,806,062	(123,724) 4,806,062	
φ 250本管撤去工事 (整備)							-98,304	
	管工			式	1	-98,304	-98,304	
φ 150本管撤去工事 (整備)							289,578	
	管工			式	1	289,578	289,578	

(060036-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管撤去工事（整備）							1,854	
	管工			式	1	1,854	1,854	
φ75本管撤去工事（整備）							6,518	
	管工			式	1	6,518	6,518	
舗装本復旧工事（整備）							8,558,628	
	土工			式	1	8,558,628	8,558,628	
仮設工（整備）							2,003,400	
	交通管理工			式	1	2,003,400	2,003,400	
φ100本管工事（鉛管）							(91,818) 123,143	
	材料費			式	1	(90,370) 90,370	(90,370) 90,370	

(060036-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	19,626	19,626	
	管工			式	1	(1,448) 13,147	(1,448) 13,147	
φ75本管工事(鉛管)							(1,824,479) 5,317,365	
	材料費			式	1	(1,819,880) 2,329,910	(1,819,880) 2,329,910	
	土工			式	1	2,566,923	2,566,923	
	管工			式	1	(4,599) 420,532	(4,599) 420,532	
φ50本管工事(鉛管)							(183,638) 593,964	
	材料費			式	1	(183,638) 240,308	(183,638) 240,308	
	土工			式	1	305,029	305,029	
	管工			式	1	48,627	48,627	

(060036-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(186,892) 325,537	
	材料費			式	1	(186,892) 313,172	(186,892) 313,172	
	管工			式	1	12,365	12,365	
給水管接合替工事(鉛管)							(2,049,587) 4,493,939	
	土工			式	1	966,280	966,280	
	管工			式	1	(2,049,587) 3,527,659	(2,049,587) 3,527,659	
仮設給水替工事(鉛管)							(208,656) 3,192,904	
	土工			式	1	1,224,412	1,224,412	
	管工			式	1	(208,656) 1,968,492	(208,656) 1,968,492	
φ100本管撤去工事(鉛管)							15,001	

(060036-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	15,001	15,001	
φ75本管撤去工事(鉛管)							66,866	
	管工			式	1	66,866	66,866	
φ50本管撤去工事(鉛管)							18,603	
	管工			式	1	18,603	18,603	
舗装本復旧工事(鉛管)							2,671,652	
	土工			式	1	2,671,652	2,671,652	
仮設工(鉛管)							1,272,000	
	交通管理工			式	1	1,272,000	1,272,000	
直接工事費計							(19,444,057) 60,962,265	

(060036-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(19,444,057) 60,962,265	
共通仮設費				式	1		5,758,720	
	共通仮設費率計算額			式	1		5,614,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		144,720	
		運搬費		式	1		16,200	
			運搬費	式	1		16,200	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 3 試料	式	1		128,520	
純工事費				式	1		66,720,985	
	現場管理費			式	1		13,451,000	

