

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建-24 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 渚元町、渚本町 地内</p> <p>路線河川名 : 渚第20号線他</p> <p>工事名 : 渚元町口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名： 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	平成 29年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 6 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	市街地		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	67,930,000 円	
消費税相当額	5,434,400 円	
工事費	73,364,400 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 4 3
	D I P φ 7 5	m	1 8
	P E φ 7 5	m	3 0 2
	P E φ 5 0	m	4 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9
	仕切弁 φ 5 0	箇所	5
	消火栓 φ 7 5	箇所	5
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1 0 8
	C I P φ 1 5 0	m	1 4 1
	D I P φ 7 5	m	3 1
	C I P φ 7 5	m	1 1 9
	H I V P φ 5 0	m	1 4 0
	H I V P φ 4 0	m	6 5
給水管接合替工 仮設給水替工 付帯工	H I V P φ 3 0	m	1 4
		箇所	7 7
		式	1
		式	1

(010013-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事(鉛管)							( 4,549,845 ) 7,840,360	
	材料費			式	1	( 4,310,280 ) 4,480,290	( 4,310,280 ) 4,480,290	
	土工			式	1	2,412,364	2,412,364	
	管工			式	1	( 239,565 ) 947,706	( 239,565 ) 947,706	
φ75本管工事(鉛管)							( 2,236,959 ) 6,417,004	
	材料費			式	1	( 2,221,990 ) 2,723,020	( 2,221,990 ) 2,723,020	
	土工			式	1	3,060,236	3,060,236	
	管工			式	1	( 14,969 ) 633,748	( 14,969 ) 633,748	
φ50本管工事(鉛管)							( 717,996 ) 1,840,472	
	材料費			式	1	( 717,996 ) 1,001,346	( 717,996 ) 1,001,346	

(010013-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	659,850	659,850	
	管工			式	1	179,276	179,276	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							( 713,470 ) 1,278,010	
	材料費			式	1	( 711,684 ) 1,216,804	( 711,684 ) 1,216,804	
	管工			式	1	( 1,786 ) 61,206	( 1,786 ) 61,206	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							( 186,892 ) 325,537	
	材料費			式	1	( 186,892 ) 313,172	( 186,892 ) 313,172	
	管工			式	1	12,365	12,365	
給水管接合替工事(鉛管)							( 3,069,400 ) 6,541,157	
	土工			式	1	1,514,845	1,514,845	

(010013-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 3,069,400 ) 5,026,312	( 3,069,400 ) 5,026,312	
仮設給水替工事 (鉛管)							( 290,787 ) 9,183,989	
	土工			式	1	3,696,385	3,696,385	
	管工			式	1	( 290,787 ) 5,487,604	( 290,787 ) 5,487,604	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							81,508	
	管工			式	1	81,508	81,508	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							106,452	
	管工			式	1	106,452	106,452	
φ50以下本管撤去工事 (鉛管)							465,875	
	土工			式	1	395,054	395,054	



(010013-0)

## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 11,765,349 ) 44,034,973	
共通仮設費				式	1		4,584,815	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,421,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		163,815	
		運搬費		式	1		13,800	
			仮設材運搬	式	1		13,800	
		準備費		式	1		21,495	
			試掘工	箇所	1		21,495	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		128,520	

(010013-0)

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		48,619,788	
	現場管理費			式	1		10,402,000	
		現場管理費率計算額		式	1		10,402,000	
工事原価				式	1		59,021,788	
	一般管理費等			式	1		8,908,212	
		一般管理費率計算額		式	1		8,892,000	
		契約保証費		式	1		23,158	
工事価格				式	1		67,930,000	
消費税相当額				式	1		5,434,400	
本工事費				式	1		73,364,400	