

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-26 建設改良費 (更新) : : : : 工事場所 : 枚方市 尊延寺2、3丁目 地内 路線河川名 : 市道 尊延寺穂谷線 他 工事名 : 尊延寺口径250mm以下配水管更新工事 : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表1.3.(3)表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基準年度 : 平成 29年度		単価適用月度 : 平成30年6月度	
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事		地域補正 : 市街地	

区 分	金 額	摘 要
工事価格	40,280,000 円	
消費税相当額	3,222,400 円	
工事費	43,502,400 円	

工 事 概 要

建設改良費（更新） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	1 5
	S U S φ 2 5 0	m	1 5
設置工	D I P φ 1 5 0	m	1 8
	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	空気弁 φ 2 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	1 2
	鋼管 φ 2 5 0	m	1 5
	D I P φ 1 5 0	m	1 8
給水管接合替工		箇所	1
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(060041-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事(更新)							(4,522,999) 5,565,975	
	材料費			式	1	(4,502,816) 4,691,356	(4,502,816) 4,691,356	
	土工			式	1	633,472	633,472	
	管工			式	1	(20,183) 241,147	(20,183) 241,147	
φ250水管橋工事(更新)							6,277,182	
	材料費			式	1	4,114,970	4,114,970	
	土工			式	1	788,021	788,021	
	管工			式	1	1,374,191	1,374,191	
φ150本管工事(更新)							(3,069,824) 4,016,624	
	材料費			式	1	(3,051,764) 3,240,074	(3,051,764) 3,240,074	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	511,928	511,928	
	管工			式	1	(18,060) 264,622	(18,060) 264,622	
給水管接合替工事 (更新)							(33,711) 73,332	
	土工			式	1	19,732	19,732	
	管工			式	1	(33,711) 53,600	(33,711) 53,600	
仮設給水替工事 (更新)							(3,710,276) 8,540,813	
	材料費			式	1	(3,706,412) 3,912,122	(3,706,412) 3,912,122	
	土工			式	1	1,570,966	1,570,966	
	管工			式	1	(3,864) 3,057,725	(3,864) 3,057,725	
φ250本管撤去工事 (更新)							25,336	

(060041-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	25,336	25,336	
φ150本管撤去工事(更新)							17,193	
	管工			式	1	17,193	17,193	
付帯工事(更新)							305,968	
	付帯工			式	1	305,968	305,968	
舗装本復旧工事(更新)							1,039,657	
	土工			式	1	1,039,657	1,039,657	
仮設工(更新)							964,600	
	交通管理工			式	1	964,600	964,600	
直接工事費計							(11,336,810) 26,826,680	

(060041-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,336,810) 26,826,680	
共通仮設費				式	1		2,495,196	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,355,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		140,196	
		運搬費		式	1		3,816	
			運搬費	式	1		3,816	
		技術管理費		式	1		136,380	
			技術管理費	式	1		136,380	
純工事費				式	1		29,321,876	
	現場管理費			式	1		5,279,000	

