

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建-18 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 茄子作1、3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市管理道路 他</p> <p>工事名 : 茄子作1丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名： 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	平成 29年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	市街地		

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	52,880,000 円	54,540,000 円	1,660,000 円
消費税相当額	4,230,400 円	4,363,200 円	132,800 円
工事費	57,110,400 円	58,903,200 円	1,792,800 円

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ150	m	94	94
	DIPφ100	m	114	114
	DIPφ75	m	10	13
	PEφ75	m	198	195
	PEφ50	m	13	11
設置工	仕切弁φ100	箇所	2	2
	仕切弁φ75	箇所	8	8
	仕切弁φ50	箇所	1	1
	消火栓φ75	箇所	1	1
撤去工	CIPφ150	m	96	96
	CIPφ100	m	109	109
	DIPφ75	m	44	44
	CIPφ75	m	80	80
	HIVPφ75	m	44	44
	HIVPφ50	m	20	20
給水管接合替工		箇所	62	58
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事 (鉛管)							(1,418,399)	
							2,912,290	
							(1,792,540)	3,326,039
材料費					1	(1,325,610)	(1,325,610)	
						1,325,610	1,325,610	
土工				式	1	(1,699,850)	(1,699,850)	
						1,699,850	1,699,850	
管工					1	1,246,474	1,246,474	
				式	1	1,246,474	1,246,474	
管工					1	(92,789)	(92,789)	
						340,206	340,206	
管工				式	1	(92,690)	(92,690)	
						379,715	379,715	
φ 100本管工事 (鉛管)							(1,426,879)	
							3,211,713	
							(1,613,527)	3,416,926
材料費					1	(1,323,830)	(1,323,830)	
						1,437,170	1,437,170	
土工				式	1	(1,510,470)	(1,510,470)	
						1,623,810	1,623,810	
管工					1	1,365,500	1,365,500	
				式	1	1,372,796	1,372,796	
管工					1	(103,049)	(103,049)	
						409,043	409,043	
管工				式	1	(103,057)	(103,057)	
						420,320	420,320	
φ 75本管工事 (鉛管)							(1,618,885)	
							4,844,943	
							(1,595,590)	4,830,905
材料費					1	(1,609,910)	(1,609,910)	
						2,063,270	2,063,270	
管工				式	1	(1,584,440)	(1,584,440)	
						2,037,800	2,037,800	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	1,544,531	1,544,531	
	土工			式	1	1,278,647	1,278,647	
					1	(2,351,883) 3,943,974	(2,351,883) 3,943,974	
	管工			式	1	(2,684,366) 4,834,081	(2,684,366) 4,834,081	
							(213,235) 6,170,515	
仮設給水替工事 (鉛管)							(213,235) 6,170,515	
					1	2,400,581	2,400,581	
	土工			式	1	2,400,581	2,400,581	
					1	(213,235) 3,769,934	(213,235) 3,769,934	
	管工			式	1	(213,235) 3,769,934	(213,235) 3,769,934	
							-5,526	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							-5,526	
					1	-5,526	-5,526	
	管工			式	1	-5,526	-5,526	
							675,008	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							675,008	
					1	597,477	597,477	
	土工			式	1	597,477	597,477	
					1	77,531	77,531	
	管工			式	1	77,531	77,531	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管撤去工事（鉛管）							1,128,466	
							1,128,466	
	土工				1	1,024,374	1,024,374	
				式	1	1,024,374	1,024,374	
	管工				1	104,092	104,092	
				式	1	104,092	104,092	
φ50本管撤去工事（鉛管）							6,455	
							6,455	
	管工				1	6,455	6,455	
				式	1	6,455	6,455	
舗装本復旧工事（鉛管）							5,832,636	
							5,832,636	
	土工				1	5,832,636	5,832,636	
				式	1	5,832,636	5,832,636	
仮設工							2,438,000	
							2,438,000	
	交通管理工				1	2,438,000	2,438,000	
				式	1	2,438,000	2,438,000	
直接工事費計							(7,416,983)	
							33,741,596	
							(8,284,718)	
							34,902,843	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(7,416,983) 33,741,596	
				式	1		(8,284,718) 34,902,843	
共通仮設費					1		3,718,020	
				式	1		3,798,020	
					1		3,603,000	
				式	1		3,683,000	
					1		115,020	
				式	1		115,020	
		運搬費			1		8,784	
				式	1		8,784	
			仮設材運搬		1		8,784	
				式	1		8,784	
		準備費			1		20,556	
				式	1		20,556	
			試掘工		1		20,556	
				箇所	1		20,556	
		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		85,680	
				式	1		85,680	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		37,459,616	
				式	1		38,700,863	
現場管理費	現場管理費				1		8,332,000	
				式	1		8,535,000	
現場管理費率計算額		現場管理費率計算額			1		8,332,000	
				式	1		8,535,000	
工事原価					1		45,791,616	
				式	1		47,235,863	
一般管理費等	一般管理費等				1		7,088,384	
				式	1		7,304,137	
一般管理費率計算額		一般管理費率計算額			1		7,072,000	
				式	1		7,286,000	
契約保証費		契約保証費			1		17,815	
				式	1		18,424	
工事価格					1		52,880,000	
				式	1		54,540,000	
消費税相当額					1		4,230,400	
				式	1		4,363,200	
本工事費					1		57,110,400	
				式	1		58,903,200	