

枚方市

| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|------------------|---------------|--------------|-----|------|-----|--|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | 事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 | |
| <p>変 更 設 計 書</p> | | | | | | | |
| 平成 30 年度 | 設 計 書 番 号 | 18GI0055-1C0 | | | | | |
| 施 工 場 所 | 枚方市 穂谷3丁目他 地内 | | | | | | |
| 路 線 ・ 河 川 名 | | | | | | | |
| 工 事 名 | 各河川護岸改良工事 | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|-------------------------------------|----|-------|-----|------------|----|-----|
| 築堤・護岸 | 式 | 1 | | 15,169,257 | | |
| | | 1 | | 15,464,531 | | |
| 護岸工（穂谷3丁目地区） | 式 | 1 | | 10,691,151 | | |
| | | 1 | | 10,986,425 | | |
| 掘削工 | 式 | 1 | | 343,238 | | |
| | | 1 | | 381,939 | | |
| 掘削 機械掘削（小型ハックホリ掘削） | m3 | 142.6 | | | | |
| | | 87.1 | | | | |
| 掘削（岩塊・玉石） 機械掘削（小型ハックホリ掘削） | m3 | --- | | | | |
| | | 33.5 | | | | |
| 盛土工 | 式 | 1 | | 606,991 | | |
| | | 1 | | 602,204 | | |
| 路体（築堤）盛土 | m3 | 126.8 | | | | |
| | | 125.8 | | | | |
| 法面整形工 | 式 | 1 | | 155,206 | | |
| | | 1 | | 146,287 | | |
| 法面整形 切土部 現場制約有 レ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 34.4 | | | | |
| | | | | | | |
| 法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 100.3 | | | | |
| | | 92.4 | | | | |
| 土砂等運搬工 | 式 | 1 | | 1,453,775 | | |
| | | 1 | | 1,811,356 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-----------------------------------|----|-------|----|---------|----|----|
| 残土運搬 ダンプトラック2t積級 | m3 | 195.8 | | | | |
| | | 168.7 | | | | |
| 流用土積込・運搬 ダンプトラック2t積級 | m3 | 199.0 | | | | |
| | | 171.9 | | | | |
| 購入土運搬 ダンプトラック2t積級 | m3 | 38.0 | | | | |
| | | 55.1 | | | | |
| 不整地車運搬工 クローラ油圧式2t | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| 根処分工（竹・木） | 式 | ----- | | | | |
| | | 1 | | | | |
| 転石処分工 | 式 | ----- | | | | |
| | | 1 | | | | |
| 作業土工（護岸基礎部） | 式 | 1 | | 329,524 | | |
| | | 1 | | 403,717 | | |
| 床掘削 機械掘削（小型バックホウ掘削） | m3 | 53.2 | | | | |
| | | 34.5 | | | | |
| 床掘削（岩塊・玉石） 機械掘削（小型バックホウ掘削） | m3 | ----- | | | | |
| | | 13.6 | | | | |
| 機械投入埋戻工（小型バックホウ） 機械投入+締固め | m3 | 78.7 | | | | |
| | | | | | | |
| 安定処理 バックホウ 構造物基礎 1m以下 5t/100m2 | m2 | ----- | | | | |
| | | 30 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|--|----|-------|-----|-----------|----|-----|
| コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) | 式 | 1 | | 4,730,951 | | |
| | | 1 | | 4,295,956 | | |
| コンクリートブロック基礎 【18-8-25BB60%以下 底幅430mm 高さ250mm】 | m | 81.1 | | | | |
| | | 74.4 | | | | |
| コンクリートブロック積 【高250×幅400×控350mm】 | m2 | 188.8 | | | | |
| | | 171.1 | | | | |
| 天端コンクリート 【18-8-25BB60%以下】 | m | 81.1 | | | | |
| | | 74.4 | | | | |
| 現場打擁壁工 | 式 | 1 | | 1,300,880 | | |
| | | 1 | | 1,567,080 | | |
| 隔壁工 (1) 幅679mm、800mm 高2701mm 厚300mm | 箇所 | 1 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| 隔壁工 (2) 幅679mm、944mm 高2650mm 厚300mm | 箇所 | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| 落差工 (H=0.15m) | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| 落差工 (H=0.50m) | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| 落差工 (H=1.50m) | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| 落差工 (H=0.45m) | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|--|----|------|-----|---------|----|-----|
| 端部止工 | 箇所 | 1 | | | | |
| 張コンクリート工 | 箇所 | 1 | | | | |
| 擦付工 | 式 | 1 | | 852,700 | | |
| | | 1 | | 860,000 | | |
| 擦付工（下流） | 箇所 | 1 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| 擦付工（上流） | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| 護床工 | 式 | 1 | | 812,392 | | |
| | | | | | | |
| 護床コンクリート | m3 | 29.9 | | | | |
| | | | | | | |
| ふとんかご 【幅1200mm 高500mm SUS304 栗石150-200】 | m | 4 | | | | |
| | | | | | | |
| 排水工 | 式 | 1 | | 105,494 | | |
| | | | | | | |
| 排水工 VUφ200 | m | 11.0 | | | | |
| | | | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | m3 | 7.8 | | | | |
| | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|-----------------------------|----|------|-----|-----------|----|-----|
| 仮設工（穂谷3丁目地区） | 式 | 1 | | 3,648,526 | | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | | 767,000 | | |
| 掘削 機械掘削（小型バックホウ掘削） | m3 | 74.1 | | | | |
| 機械投入埋戻工（小型バックホウ） 機械投入+締め | m3 | 74.1 | | | | |
| 残土運搬 ダンプトラック2t積級 | m3 | 74.1 | | | | |
| 流用土積込・運搬 ダンプトラック2t積級 | m3 | 74.1 | | | | |
| 購入土運搬 ダンプトラック2t積級 | m3 | 8.2 | | | | |
| 敷鉄板設置・撤去 | 式 | 1 | | | | |
| 既設構造物撤去復旧工 | 式 | 1 | | 12,648 | | |
| 石積取壊し（人力） 空積控え45cm未満 | m2 | 0.8 | | | | |
| 石積工 段石 | m2 | 0.8 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------|----|------|----|-----------|----|----|
| 水替工 | 式 | 1 | | 1,037,000 | | |
| ポンプ運転(作業時排水+常時排水) 発動発電機 | 式 | 1 | | | | |
| 土留・仮締切工 | 式 | 1 | | 7,878 | | |
| 土のう積工 小口並べ 流用土 仕拵・積立・撤去 | m2 | 0.6 | | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | | 1,824,000 | | |
| 交通誘導警備員 | 式 | 1 | | | | |
| 護岸工(杉山手3丁目地区) | 式 | 1 | | 512,450 | | |
| 掘削工 | 式 | 1 | | 89,208 | | |
| 床掘り 土砂 現場制約あり | m3 | 11.8 | | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | | 75,913 | | |
| 埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り | m3 | 6.4 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------------------|----|------|-----|---------|----|-----|
| 土のう積工 小口並べ 流用土 仕拵・積立 | m2 | 4.3 | | | | |
| | | | | | | |
| 土砂等運搬工 | 式 | 1 | | 8,809 | | |
| | | | | | | |
| 残土運搬 ダンプトラック2t積級 | m3 | 3.2 | | | | |
| | | | | | | |
| 板柵設置工 | 式 | 1 | | 338,520 | | |
| | | | | | | |
| 板柵設置工 | m | 21.4 | | | | |
| | | | | | | |
| 根固コンクリート工 | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| 仮設工（杉山手3丁目地区） | 式 | 1 | | 317,130 | | |
| | | | | | | |
| 土留・仮締切工 | 式 | 1 | | 123,422 | | |
| | | | | | | |
| 土のう積工 小口並べ 流用土 仕拵・積立・撤去 | m2 | 9.4 | | | | |
| | | | | | | |
| 水替工 | 式 | 1 | | 55,908 | | |
| | | | | | | |
| ポンプ運転（作業時排水）発動発電機 | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|------------|-----------|-----|
| 交通管理工 | 式 | 1 | | 137,800 | | |
| | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| 直接工事費 | | | | 15,169,257 | | |
| | | | | 15,464,531 | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | | 83,200 | | |
| | | | | | | |
| 準備費 | 式 | 1 | | 19,701 | | |
| | | | | | | |
| 共通仮設費(積上分計) | | | | 102,901 | | |
| | | | | | | |
| 共通仮設費(率分) | 式 | 1 | | 1,595,000 | | |
| | | | 1 | | 1,620,000 | |
| 共通仮設費計 | | | | 1,697,901 | | |
| | | | | 1,722,901 | | |
| 純工事費 | | | | 16,867,158 | | |
| | | | | 17,187,432 | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | 5,888,000 | | |
| | | | 1 | | 5,976,000 | |
| 工事原価 | | | | 22,755,158 | | |
| | | | | 23,163,432 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | 3,932,091 | | |
| | | 1 | | 3,993,212 | | |
| 工事価格 | | | | 26,687,000 | | |
| | | | | 27,156,000 | | |
| 消費税相当額 | % | | | 2,134,960 | | |
| | | | | 2,172,480 | | |
| 設計価格 | | | | 28,821,960 | | |
| | | | | 29,328,480 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |