

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DC0060-1C0					
施 工 場 所	枚方市星丘2丁目地内						
路 線 ・ 河 川 名	星ヶ丘公園						
工 事 名	星ヶ丘公園第3工区整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>【基幹事業】</p> 基盤整備 敷地造成工一式 擁壁工一式 植栽 植栽工一式 施設整備 雨水排水設備工一式 電気設備工一式 園路広場整備工一式 管理施設整備工一式	<p>【基幹事業】</p> 基盤整備 敷地造成工一式 擁壁工一式 植栽 植栽工一式 施設整備 雨水排水設備工一式 電気設備工一式 園路広場整備工一式 管理施設整備工一式
	<p>【その他事業】</p> 植栽 公園施設等撤去・移設工一式 施設整備 雨水排水設備工一式 構造物撤去工一式 仮設工一式	<p>【その他事業】</p> 植栽 公園施設等撤去・移設工一式 施設整備 雨水排水設備工一式 構造物撤去工一式 仮設工一式
設 計 金 額 (内 訳)	57,873,960 円	61,824,600 円
工 事 価 格	53,587,000 円	57,245,000 円
消 費 税 等 相 当 額	4,286,960 円	4,579,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 52,968,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 49,045,000 円 消費税等相当額 3,923,600 円	変更契約金額 (税込み) 56,583,360 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 52,392,000 円 消費税等相当額 4,191,360 円

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		【基幹事業】					注釈行	
基盤整備			式	1		5,118,085	費目行	
				1		7,139,679		
敷地造成工			式	1		426,779	工種行	
				1		426,973		
		掘削工	式	1		426,779	種別行	
				1		426,973		
		整地 補足材料無	m2	162				
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	277				
				278				
		路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	546				
擁壁工			式	1		4,691,306	工種行	
				1		6,712,706		
		作業土工	式	1		30,666	種別行	
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	34				
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	14				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		石積工		式	1		2,774,000	種別行	
		雑割石積		箇所	1				
		土留め工		式	1		1,886,640	種別行	
					1		3,908,040		
		擬木土留 横板W200×L2000×t80 杭φ120×L2400		m	28				
					58				
植栽				式	1		121,429	費目行	
					1		103,355		
	植栽工			式	1		121,429	工種行	
					1		103,355		
		地被類植栽工		式	1		121,429	種別行	
					1		103,355		
		機械播種施工による植生工 種子散布工 500m2以上1000m2未満 制約無		m2	581				
					0				
		人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 500m2未満 制約無		m2					
					100				
		張芝工 バタ張 芝串無 野芝		m2					
					21				
施設整備				式	1		16,270,270	費目行	
					1		16,420,069		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	雨水排水設備工			式	1		2,507,856	工種行	
					1		2,481,972		
	作業土工			式	1		41,901	種別行	
			床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	59				
			埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	17				
	側溝工			式	1		2,057,005	種別行	
					1		2,031,121		
			U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 鉄筋シクリU型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 夜間無 L=600mm・60を超え30</small>	m	35				
			プレキャストL形側溝据付 (製品長0.6m/個) 据付 有 標準 幅500*高155*長600mm	m	275				
					271				
	集水桝・マンホール工			式	1		408,950	種別行	
			街渠桝	基	9				
			側溝桝	基	1				
	電気設備工			式	1		6,292,736	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	作業	土工	式	1		108,096	種別行	
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	63				
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	59				
	照明	設備工	式	1		5,780,500	種別行	
		引込柱 H=6300 鋼管ポール 自動点滅器 分電盤	基	1				
		照明灯A H4500 照明器具LED25.5W アンカーボルト 開閉器	基	8				
		照明灯B H4000 照明器具LED9.0W 開閉器	基	4				
	電線	管路工	式	1		404,140	種別行	
		FEP新設 施工延長10m以上 30mm	m	260				
		地中管内配線新設 3.5mm22心	m	260				
		埋設標識シート敷設 幅150mm*長50mポリエチレンクロス3.5倍水抜穴無	m	224				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
園路	広場	整備工	式	1		2,512,511	工種行	
				1		2,514,923		
		作業土工	式	1		38,618	種別行	
				1		38,882		
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	129				
				130				
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	3				
		アスファルト系舗装工	式	1		786,351	種別行	
				1		788,499		
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	366				
				367				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下	m2	366				
				367				
		コンクリート系舗装工	式	1		298,680	種別行	
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	m2	60				
		土系舗装工	式	1		996,000	種別行	
		土系舗装 t=3cm	m2	166				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		園路縁石工	式	1		59,592	種別行	
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 砕石有り 18-8-25(高炉) 養生無し	m	13				
		階段工	式	1		333,270	種別行	
		擬木階段 コンクリート擬木	段	23				
		管理施設整備工	式	1		4,957,167	工種行	
				1		5,130,438		
		作業土工	式	1		35,027	種別行	
				1		36,578		
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	27				
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	18				
				19				
		門扉工	式	1		783,600	種別行	
				1		955,320		
		フェンス門扉A W3000 H1800 直忍付H350	基	1				
		フェンス門扉C W5000 H1800 直忍付H350	基	1				



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		フェンス門扉 W1000 H1800	基	3				
	柵工		式	1		3,643,060	種別行	
		メッシュフェンス H1800 勾配用 直忍付350	m	67				
		メッシュフェンス H1800 勾配用	m	138				
		目隠しフェンス H2500 勾配用	m	12				
		手すり アルミ H800	m	10				
	車止め工		式	1		495,480	種別行	
		車止め スチール 径60.5×幅700×高650mm	基	3				
		自転車ゲート ステンレス φ60.5 H650	基	1				
		エバーサルゲート ステンレス φ48.6 H800 W1400×2000	基	1				
		<b>【その他事業】</b>					注釈行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植栽			式	1		1,184,330	費目行	
	公園施設等撤去・移設工		式	1		1,184,330	工種行	
		伐採工	式	1		1,184,330	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	1				
		枯木処理(人力) 伐採 120以上150未満	本	3				
		枯木処理(人力) 伐採 150以上200未満	本	4				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	1				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:120cm以上150cm未満	本	3				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:150cm以上180cm未満	本	2				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:180cm以上210cm未満	本	2				
施設整備			式	1		7,680,932	費目行	
				1		7,752,403		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
雨水排水設備工			式	1		6,335,384	工種行	
				1		6,332,161		
作業土工			式	1		452,083	種別行	
		床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	432				
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	217				
管渠工			式	1		4,650,001	種別行	
				1		4,646,778		
		硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満	m	8				
				7				
		強化プラスチック複合管 内径600mm*長4m	m	127				
		砂基礎設置(機械施工) 10m3以上	m3	178				
集水桝・マンホール工			式	1		1,233,300	種別行	
		プレキャストマンホール No.1 据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 砕石有り(円形断面)	基	1				
		プレキャストマンホール No.2 据付 2000kg/基以下 砕石有り(円形断面)	基	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		プレキャストマンホール No.3 据付 2000kg/基以下 砕石有り(円形断面)	基	1				
		プレキャストマンホール No.4 据付 2000kg/基以下 砕石有り(円形断面)	基	1				
		プレキャストマンホール No.5 据付 2000kg/基以下 砕石有り(円形断面)	基	1				
		プレキャストマンホール No.6 据付 2000kg/基以下 砕石有り(円形断面)	基	1				
		プレキャストマンホール No.7 据付 2000kg/基以下 砕石有り(円形断面)	基	1				
		既設マンホール高さ調整 組立1号マンホール	基	1				
	構造物撤去工		式	1		497,548	工種行	
				1		572,242		
	構造物取壊し工		式	1		32,802	種別行	
				1		52,086		
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	2				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 90mm以上110mm未満	孔	4				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		防護柵撤去工	式	1		38,290	種別行	
				1		90,802		
		フェンス・門扉撤去	m	35				
				83				
		運搬処理工	式	1		426,456	種別行	
				1		429,354		
		運搬処分 コンクリート塊（無筋）	m3	1				
		運搬処分 コンクリート塊（有筋）	m3	2				
		運搬処分 残土	m3	141				
				142				
		仮設工	式	1		848,000	工種行	
		交通管理工	式	1		848,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	式	1				
直接工事費						30,375,046		
						32,599,836		
		準備費	式	1		34,727		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			技術管理費	式	1		7,100		
			共通仮設費(積上分計)				41,827		
			共通仮設費(率分)	式	1		3,372,000		
					1		3,596,000		
			共通仮設費計				3,413,827		
							3,637,827		
			純工事費				33,788,873		
							36,237,663		
			現場管理費	式	1		12,468,000		
					1		13,238,000		
			工事原価				46,256,873		
							49,475,663		
			一般管理費等	式	1		7,330,589		
					1		7,770,223		
			工事価格				53,587,000		
							57,245,000		
			消費税相当額	%	8		4,286,960		
					8		4,579,600		
			設計価格				57,873,960		
							61,824,600		