

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18GI0065-1C0					
施 工 場 所	枚方市 杉1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	杉1丁目汚水管布設替工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管きょ布設替工（開削） φ200 L=16.2m 付帯工 1式 仮設工 1式	管きょ布設替工（開削） φ200 L=16.2m 付帯工 1式 仮設工 1式
設 計 金 額 (内 訳)	3,578,040 円	3,648,240 円
工 事 価 格	3,313,000 円	3,378,000 円
消 費 税 等 相 当 額	265,040 円	270,240 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 3,155,760 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 2,922,000 円 消費税等相当額 233,760 円	変更契約金額（税込み） 3,217,320 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 2,979,000 円 消費税等相当額 238,320 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路	式	1		1,794,907	費目行	
		1		1,832,124		
管きょ布設替工（開削、管径 200mm） L=16.2m	式	1		781,634	工種行	
		1		768,146		
管路土工	式	1		339,973	種別行	
		1		326,485		
管路掘削	m3	29				
		27				
管路埋戻	m3	20				
発生土処理	m3	25				
		23				
廃路盤材処理	m3	3.8				
管布設工	式	1		77,076	種別行	
硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 20m未満	m	15.3				
マンホール用可とう性継手設置工 【VU、管径200mm】	箇所	2				
管基礎工	式	1		32,303	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
砂基礎	m	14.9				
管路土留工	式	1		294,600	種別行	
アルミ矢板土留	式	1				
開削水替工	式	1		37,682	種別行	
管きょ水替工 既設管 Φ200	式	1				
仮配水工 波状管 呼び径300mm (貸与)	日					
支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.1t以下 西船橋地区	回	1				
付帯工	式	1		801,273	工種行	
		1		851,978		
舗装撤去工	式	1		298,989	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	41.8				
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	131				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	6.6				
舗装仮復旧工	式	1		67,585	種別行	
上層路盤工 t=250mm 2層 再生粒度調整砕石RM-25	m2	14.9				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	14.9				
舗装復旧工	式	1		360,026	種別行	
不陸整正 t=30mm 1層 再生粒度調整砕石RM-25	m2	116.1				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	116.1				
既設構造物撤去工	式	1		74,673	種別行	
		1		125,378		
既設管撤去工 管径200mm	m	15.3				
		15.3				
足掛金物取替工	本	8				
仮設工	式	1		212,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備工	式	1		212,000	種別行	
交通誘導警備員	式	1				
直接工事費				1,794,907		
				1,832,124		
技術管理費	式	1		7,100		
共通仮設費(積上分計)				7,100		
共通仮設費(率分)	式	1		232,000		
			1		236,000	
共通仮設費計				239,100		
				243,100		
純工事費				2,034,007		
				2,075,224		
現場管理費	式	1		729,000		
			1		743,000	
工事原価				2,763,007		
				2,818,224		
一般管理費等	式	1		549,998		
			1		560,675	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事価格				3,313,000		
				3,378,000		
消費税相当額	%			265,040		
				270,240		
設計価格				3,578,040		
				3,648,240		