

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB05011-0C0					
施 工 場 所	枚方市 尊延寺1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	穂谷川						
工 事 名	尊延寺1丁目地内穂谷川護岸補修工事 (H30-23)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	河川土工 一式 護岸補修工 一式 仮設工 一式 施工延長L=80.0m	河川土工 一式 護岸補修工 一式 仮設工 一式 施工延長L=86.0m
設 計 金 額 (内 訳)	8,630,280 円	8,819,280 円
工 事 価 格	7,991,000 円	8,166,000 円
消 費 税 等 相 当 額	639,280 円	653,280 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,391,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,770,000 円 消費税等相当額 621,600 円	変更契約金額 (税込み) 8,575,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 7,940,000 円 消費税等相当額 635,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
河川修繕	式	1		4,300,514	費目行	
		1		4,405,288		
河川土工	式	1		1,218,093	工種行	
		1		1,322,867		
掘削工	式	1		1,218,093	種別行	
		1		1,322,867		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	179.5				
		189.4				
押土(ルース) 土砂	m3	---				
		189.4				
残土等処分	m3	180.0				
		189.9				
堆積塵芥収集・運搬・処分	m3	---				
		0.8				
護岸補修工	式	1		708,613	工種行	
作業土工	式	1		882	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	0.5				
石積護岸補修	式	1		707,731	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	18.0				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満 一般養生 60m以下	m3	9.8				
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	1.3				
ペーライン	m3	0.1				
チップング(厚1~2cm)	m2	29.6				
石積補修	m3	3.5				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	孔	35				
鉄筋工[市場単価] SD295A・D16 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面 無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	kg	10.9				
殻運搬処理 Co殻	m3	1.3				
仮設工	式	1		2,373,808	工種行	
締切工	式	1		2,087,608	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	62.4				
締切躯体土砂 流用土	m3	16.6				
仮排水管	m	37.5				
ポンプ運転(作業時排水) 発動発電機 排水量40m3/h以上120m3/h未満	日					
水替ポンプ 据付・撤去	箇所	1				
ラフレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極	台/日					
交通管理工	式	1		286,200	種別行	
交通誘導警備員B	人					
直接工事費				4,300,514		
				4,405,288		
共通仮設費(率分)	式	1		505,000		
		1		515,000		
共通仮設費計				505,000		
				515,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				4,805,514		
				4,920,288		
現場管理費	式	1		1,908,000		
		1		1,946,000		
工事原価				6,713,514		
				6,866,288		
一般管理費等	式	1		1,277,576		
		1		1,300,276		
工事価格				7,991,000		
				8,166,000		
消費税相当額	%	8		639,280		
		8		653,280		
設計価格				8,630,280		
				8,819,280		