

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB05011-0C0					
施 工 場 所	枚方市 尊延寺1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	穂谷川						
工 事 名	尊延寺 1 丁目地内穂谷川護岸補修工事 (H30-23)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>河川土工 一式 護岸補修工 一式 仮設工 一式 施工延長L=80.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,630,280 円 7,991,000 円 639,280 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
河川	修繕		式	1		4,300,514	費目行	
	河川	土工	式	1		1,218,093	工種行	
		掘削工	式	1		1,218,093	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	179.5				
		残土等処分	m3	180.0				
	護岸	補修工	式	1		708,613	工種行	
		作業土工	式	1		882	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.5				
		石積護岸補修	式	1		707,731	種別行	
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	18.0				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m 超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満 一般養生 60m以下	m3	9.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	1.3				
		ペーライン	m3	0.1				
		チップング(厚1~2cm)	m2	29.6				
		石積補修	m3	3.5				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	孔	35				
		鉄筋工[市場単価] SD295A・D16 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	kg	10.9				
		殻運搬処理 Co殻	m3	1.3				
	仮設工		式	1		2,373,808	工種行	
	締切工		式	1		2,087,608	種別行	
		土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	62.4				
		締切躯体土砂 流用土	m3	16.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			仮排水管	m	37.5				
			ポンプ運転(作業時排水) 発動発電機 排水量40m3/h以上120m3/h未満	日					
			水替ポンプ据付・撤去	箇所	1				
			ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極	台/日					
			交通管理工	式	1		286,200	種別行	
			交通誘導警備員B	人					
直接	工事	費					4,300,514		
			共通仮設費(率分)	式	1		505,000		
共通	仮設	費計					505,000		
純	工事	費					4,805,514		
			現場管理費	式	1		1,908,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価						6,713,514		
	一般管理費等			式	1		1,277,576		
工事	価格						7,991,000		
	消費税相当額			%	8		639,280		
設計	価格						8,630,280		