

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB9006-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提南町 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	私道						
工 事 名	招提南町 1 丁目地内道路補修工事 (H30-21)						

舗装工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=103.5m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

2,959,200 円

2,740,000 円

219,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		1,336,804	費目行	
	舗装工		式	1		1,252,004	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,252,004	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	95.9				
		舗装版破碎	m ²	462.5				
		殻運搬・処分	m ³	23.1				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	462.5				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	462.5				
	仮設工		式	1		84,800	工種行	
		交通管理工	式	1		84,800	種別行	
		交通誘導警備員B	人					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接工事費				1,336,804		
共通仮設費(率分)	式	1		281,000		
共通仮設費計				281,000		
純工事費				1,617,804		
現場管理費	式	1		671,000		
工事原価				2,288,804		
一般管理費等	式	1		451,394		
工事価格				2,740,000		
消費税相当額	%			219,200		
設計価格				2,959,200		