

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB06003-0C0					
施工場所	枚方市 菊丘町 地内						
路線・河川名	枚方新香里線						
工事名	枚方新香里線道路補修工事 (H30-22)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=96.2m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

2,554,200 円

2,365,000 円

189,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		1,143,497	費目行	
	舗装工		式	1		944,195	工種行	
		舗装版切断工	式	1		4,354	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.2				
		切削オーバーレイ工	式	1		939,841	種別行	
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	346.1				
		As殻(切削)処分費	m3	17.3				
	区画線工		式	1		88,002	工種行	
		区画線工	式	1		88,002	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	38.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	69.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.7				
	仮設工		式	1		111,300	工種行	
	交通管理工		式	1		111,300	種別行	
		交通誘導警備員B 深夜(1.5)	人					
直接工事費								
	共通仮設費(率分)		式	1		245,000		
共通仮設費計						245,000		
純工事費						1,388,497		
	現場管理費		式	1		584,000		
工事原価						1,972,497		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		393,105		
工事	価格						2,365,000		
	消費税相当額			%	8		189,200		
設計	価格						2,554,200		