

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18GGK0019-0C0					
施 工 場 所	枚方市 山田池東町、田口山3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第19工区山田池東町污水管布設工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">管渠工（開削、管径200mm） L = 2 2 5 . 3 0 m マンホール工 1 6 箇所 取付管およびます工 1 2 箇所 付帯工 1 式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right;">51,741,720 円</p> <p style="text-align: right;">47,909,000 円</p> <p style="text-align: right;">3,832,720 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路	【基幹事業】			式	1		19,549,562	費目行	
	管渠工(開削、管径200mmVU)			式	1		12,923,463	工種行	
	L=157.80m								
	管路土工(夜間)			式	1		9,945,636	種別行	
	管路掘削(夜間)			式	1				
	管路埋戻(夜間)			式	1				
	発生土処理(夜間)			式	1				
	廃路盤材処理(夜間)			式	1				
	管布設工			式	1		773,340	種別行	
	硬質塩化ビニル管設置工(夜間)			m	149.35				
	管径200m								
	マンホール用可とう性継手設置工(夜間)			箇所	6				
	【VU、管径200mm】								
	管基礎工			式	1		360,486	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		砂基礎(夜間) 【RC10】	m	154.45				
		管路土留工	式	1		1,826,305	種別行	
		アルミ矢板土留(夜間)	式	1				
		開削水替工	式	1		17,696	種別行	
		開削水替(夜間)	式	1				
	マンホール工 10箇所		式	1		1,091,457	工種行	
		組立マンホール工	式	1		581,079	種別行	
		組立1号マンホール 【平均マンホール深H=2.03m、蓋の耐荷重T-25、T-14】	箇所	3				
		小型マンホール工	式	1		510,378	種別行	
		小型マンホール(塩化ビニル製)A型(夜間) 【平均マンホール深H=2.42m、蓋の耐荷重T-14】	箇所	6				
		小型マンホール(塩化ビニル製)B型(夜間) 【マンホール深H=1.85m、蓋の耐荷重T-14】	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
取付管	および	ます工	式	1		799,669	工種行	
5箇所								
	管路	土工	式	1		500,578	種別行	
		管路掘削（夜間）	式	1				
		管路埋戻（夜間）	式	1				
		発生土処理（夜間）	式	1				
		廃路盤材処理（夜間）	式	1				
	ます	設置工	式	1		112,240	種別行	
		ます（夜間） 【T-25、T-14、T-2、φ200標準A、ます深H≤1.50m】	箇所	3				
		ます（夜間） 【T-2、φ200深柵A、ます深H>1.50m】	箇所	2				
	取付管	布設工	式	1		104,309	種別行	
		取付管（塩ビ管）（夜間）	箇所	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		宅内側取付管（夜間）	箇所	1				
		管路土留工	式	1		82,542	種別行	
		アルミ矢板土留（夜間） 【矢板長 H=2.0m】	式	1				
		アルミ矢板土留（夜間） 【矢板長 H=2.5m】	式	1				
	付帯工		式	1		3,303,973	工種行	
		道路撤去工 （管路施工等）	式	1		622,213	種別行	
		舗装版切断（夜間） アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	338.2				
		舗装版破碎積込（小規模土工）（夜間）	m2	160.5				
		殻運搬処理（夜間） 【10.4km、投棄料有り】	式	1				
		道路撤去工 （舗装復旧時）	式	1		1,245,030	種別行	
		舗装版破碎積込（小規模土工）（夜間）	m2	511.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬処理(夜間) 【10.4km、投棄料有り】	式	1				
		道路復旧工(全路線)	式	1		875,572	種別行	
		不陸整正(夜間) 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	511.0				
		表層(歩道部)(夜間) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	414.9				
		表層(歩道乗入部)(夜間) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	96.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約有 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	6.0				
		道路復旧工(府道 歩道)	式	1		386,202	種別行	
		路盤(歩道部)(夜間) 75mm以上125mm以下 RC-30	m2	121.8				
		表層(歩道部)(夜間) 仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13)	m2	121.8				
		道路復旧工(府道 歩道乗入れ部)	式	1		154,156	種別行	
		路盤工(夜間) 225mm超275mm以下 RC-30	m2	34.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(歩道部)(夜間)仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	34.0				
		道路復旧工(府道2号工)	式	1		13,081	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部)(夜間) 175mm超200mm以下 再生クワッチャランRC-30	m2	3.1				
		上層路盤(車道・路肩部)(夜間) 125mm超150mm以下 HMS-25	m2	3.1				
		調整路盤工(夜間) 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30	m2	3.1				
		表層(車道・路肩部)(夜間)仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	3.1				
		道路復旧工(市道2号工)	式	1		7,719	種別行	
		路盤工+調整路盤工(夜間) 【路盤材RM-30 小型車 合計厚30cm】	m2	1.6				
		表層(車道・路肩部)仮復旧(夜間) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	1.6				
	仮設工		式	1		1,431,000	工種行	
		交通誘導警備員	式	1		1,431,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通誘導警備員	式	1				
管路		【末端管渠事業】	式	1		669,543	費目行	
		管渠工(開削、管径200mmVU) L=4.50m	式	1		131,636	工種行	
		管路土工	式	1		84,555	種別行	
		管路掘削(夜間)	式	1				
		管路埋戻(夜間)	式	1				
		発生土処理(夜間)	式	1				
		廃路盤材処理(夜間)	式	1				
		管布設工	式	1		35,967	種別行	
		硬質塩化ビニル管設置工(夜間) 管径200m	m	3.60				
		マンホール用可とう性継手設置工(夜間) 【VU、管径200mm】	箇所	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		管基礎工	式	1		6,690	種別行	
		砂基礎(夜間) 【RC10】	m	3.44				
		開削水替工	式	1		4,424	種別行	
		開削水替(夜間)	式	1				
	マンホール工 1箇所		式	1		37,588	工種行	
		組立マンホール工	式	1		37,588	種別行	
		副管 省スペース 13号線 【VU、内副管、副管φ150 落差1.0m未満】	箇所	1				
	取付管および 1箇所	およびます工	式	1		60,598	工種行	
		管路土工	式	1		11,272	種別行	
		管路掘削	式	1				
		管路埋戻	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		発生土処理	式	1				
		廃路盤材処理	式	1				
		ます設置工	式	1		31,244	種別行	
		ます 【T-14、φ200標準B、ます深H≤1.50m】	箇所	1				
		取付管布設工	式	1		18,082	種別行	
		取付管（塩ビ管）	箇所	1				
		宅内側取付管	箇所	1				
	付帯工		式	1		238,321	工種行	
		道路撤去工 （管路施工等）	式	1		21,645	種別行	
		舗装版切断（夜間） アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9.0				
		舗装版破碎積込（小規模土工）（夜間）	m ²	3.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬処理(夜間) 【10.4km、投棄料有り】	式	1				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.6				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m ²	1.5				
		殻運搬処理 【3.1km、投棄料有り】	式	1				
		道路撤去工 (舗装復旧時)	式	1		99,706	種別行	
		舗装版切断(夜間) アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.8				
		舗装版破碎積込(小規模土工)(夜間)	m ²	24.4				
		殻運搬処理(夜間) 【10.4km、投棄料有り】	式	1				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.4				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m ²	10.5				
		殻運搬処理 【3.1km、投棄料有り】	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		道路復旧工（全路線）	式	1		95,632	種別行	
		不陸整正（夜間） 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	22.2				
		不陸整正（夜間） 補足材料無	m2	2.2				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	10.5				
		基層（車道・路肩部）（夜間） 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	15.9				
		表層（車道・路肩部）（夜間） 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	15.9				
		表層（車道・路肩部）（夜間） 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	8.5				
		表層（車道・路肩部） 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	10.5				
		道路復旧工（市道1号工）	式	1		12,056	種別行	
		路盤工（夜間） 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.4				
		表層（車道・路肩部）（夜間）仮復旧 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	1.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		路盤工 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.5				
		表層(車道・路肩部)仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	1.5				
		道路復旧工(府道2号工)	式	1		9,282	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部)(夜間) 175mm超200mm以下 再生クラッシュランRC-30	m2	2.2				
		上層路盤(車道・路肩部)(夜間) 125mm超150mm以下 HMS-25	m2	2.2				
		調整路盤工(夜間) 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	2.2				
		表層(車道・路肩部)(夜間) 仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	2.2				
	仮設工		式	1		201,400	工種行	
		交通誘導警備員	式	1		201,400	種別行	
		交通誘導警備員	式	1				
管路	【市単独事業】		式	1		7,039,489	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管渠工(開削、管径200mmVU)	L=22.50m		式	1		975,163	工種行	
	管路土工		式	1		512,080	種別行	
	管路掘削(夜間)		式	1				
	管路埋戻(夜間)		式	1				
	発生土処理(夜間)		式	1				
	廃路盤材処理(夜間)		式	1				
	管布設工		式	1		101,903	種別行	
	硬質塩化ビニル管設置工(夜間)	管径200m	m	20.05				
	マンホール用可とう性継手設置工(夜間)	【VU、管径200mm】	箇所	1				
	管防護工		式	1		361,180	種別行	
	管防護(夜間)		m	21.85				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
マンホール工	3箇所		式	1		210,699	工種行	
	小型マンホール工		式	1		210,699	種別行	
	小型マンホール（塩化ビニル製）A型（夜間） 【平均マンホール深H=0.96m、蓋の耐荷重T-25, T-14】		箇所	3				
取付管およびます工	1箇所		式	1		54,273	工種行	
	管路土工		式	1		14,633	種別行	
	管路掘削（夜間）		式	1				
	管路埋戻（夜間）		式	1				
	発生土処理（夜間）		式	1				
	廃路盤材処理（夜間）		式	1				
	ます設置工		式	1		20,340	種別行	
	ます（夜間） 【T-2、φ200浅柵B、ます深H≤1.50m】		箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		取付管布設工	式	1		19,300	種別行	
		取付管（塩ビ管）（夜間）	箇所	1				
	付帯工		式	1		600,044	工種行	
		道路撤去工 （管路施工等）	式	1		79,041	種別行	
		舗装版切断（夜間） アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	47.0				
		舗装版破碎積込（小規模土工）（夜間）	m2	18.8				
		殻運搬処理（夜間） 【10.4km、投棄料有り】	式	1				
		道路撤去工 （舗装復旧時）	式	1		238,977	種別行	
		舗装版切断（夜間） アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.4				
		舗装版破碎積込（小規模土工）（夜間）	m2	85.0				
		殻運搬処理（夜間） 【10.4km、投棄料有り】	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		道路復旧工（全路線）	式	1		208,113	種別行	
		不陸整正（夜間） 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30	m2	84.2				
		不陸整正（夜間） 補足材料無	m2	0.8				
		基層（車道・路肩部）（夜間） 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	16.3				
		表層（車道・路肩部）（夜間） 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	16.3				
		表層（車道・路肩部）（夜間） 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	19.7				
		表層（歩道乗入部）（夜間） 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	19.7				
		表層（歩道部）（夜間） 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	29.3				
		区画線設置（標準単価） 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約有 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	3.5				
		区画線設置（標準単価） 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	18.6				
		道路復旧工（市道1号工）	式	1		17,247	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		路盤工(夜間) 225mm超275mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	3.6				
		表層(車道・路肩部)(夜間) 仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	3.6				
		道路復旧工(府道 歩道)	式	1		27,902	種別行	
		路盤(歩道部)(夜間) 75mm以上125mm以下 RC-30	m2	8.8				
		表層(歩道部)(夜間) 仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13)	m2	8.8				
		道路復旧工(府道 歩道乗入れ部)	式	1		25,390	種別行	
		路盤工(夜間) 225mm超275mm以下 RC-30	m2	5.6				
		表層(歩道部)(夜間) 仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	5.6				
		道路復旧工(府道2号工)	式	1		3,374	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部)(夜間) 175mm超200mm以下 再生クラッシュランRC-30	m2	0.8				
		上層路盤(車道・路肩部)(夜間) 125mm超150mm以下 HMS-25	m2	0.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		調整路盤工（夜間） 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	0.8				
		表層（車道・路肩部）（夜間）仮復旧 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	0.8				
		管渠工（開削、管径200mmVU） L=38.50m	式	1		546,586	工種行	
		管路土工	式	1		312,536	種別行	
		管路掘削	式	1				
		管路埋戻	式	1				
		発生土処理	式	1				
		廃路盤材処理	式	1				
		管布設工	式	1		178,010	種別行	
		硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm	m	35.00				
		マンホール用可とう性継手設置工 【VU、管径200mm】	箇所	6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管基礎工	式	1		56,040	種別行	
		砂基礎 【RC10】	m	34.96				
		管渠工(開削、管径200mmFRP) L=2.00m	式	1		45,421	工種行	
		管路土工	式	1		11,344	種別行	
		管路掘削	式	1				
		管路埋戻	式	1				
		発生土処理	式	1				
		廃路盤材処理	式	1				
		管布設工	式	1		30,137	種別行	
		強化プラスチック複合管布設 機械施工 管径200mm	m	1.10				
		マンホール用可とう性継手設置工 【VU、管径200mm】	箇所	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	管基礎工		式	1		1,314	種別行	
	砂基礎 【RC10】		m	0.82				
	開削水替工		式	1		2,626	種別行	
	開削水替		式	1				
マンホール工 3箇所			式	1		373,380	工種行	
	組立マンホール工		式	1		316,220	種別行	
	組立1号マンホール 【平均マンホール深H=1.01m、蓋の耐荷重T-14】		箇所	2				
	小型マンホール工		式	1		57,160	種別行	
	小型マンホール（塩化ビニル製）A型 【マンホール深H=0.83m、蓋の耐荷重T-14】		箇所	1				
取付管およびます工 5箇所			式	1		538,875	工種行	
	管路土工		式	1		247,570	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		管路掘削	式	1				
		管路埋戻	式	1				
		発生土処理	式	1				
		廃路盤材処理	式	1				
		ます設置工	式	1		156,590	種別行	
		ます 【T-14、φ200標準B、ます深H≤1.50m】	箇所	5				
		取付管布設工	式	1		134,715	種別行	
		取付管（塩ビ管）	箇所	5				
		宅内側取付管	箇所	5				
		付帯工	式	1		2,974,248	工種行	
		道路撤去工 (管路施工等)	式	1		183,984	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	150.2				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	60.1				
		殻運搬処理 【3.1 k m、投棄料有り】	式	1				
		道路撤去工 (舗装復旧時)	式	1		650,476	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	62.7				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	359.0				
		殻運搬処理 【3.1 k m、投棄料有り】	式	1				
		道路復旧工(全路線)	式	1		770,490	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	340.1				
		不陸整正 補足材料無	m2	18.9				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	63.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	63.8				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	295.3				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	18.5				
		道路復旧工(市道1号工)	式	1		147,990	種別行	
		路盤工 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	41.2				
		表層(車道・路肩部)仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	41.2				
		道路復旧工(市道2号工)	式	1		68,550	種別行	
		路盤工+調整路盤工 【路盤材RM-30 小型車 合計厚30cm】	m2	18.9				
		表層(車道・路肩部)仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	18.9				
		構造物撤去復旧工	式	1		1,152,758	種別行	
		既設管撤去	m	16.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		仮排水管設置撤去	m	18.7				
		既設構造物撤去復旧工(昼間)	式	1				
		既設雨水取付管撤去復旧工(昼間) (VUφ150)	m	3.00				
		既設人孔切替工 No. 9、No. 12、No. 13、No. 14、No. 15、No. 16	箇所	6				
		車止め(夜間)	本	3				
		点字ブロック(夜間) 30cm*30cm	m ²	10.8				
		汚水柵取替工	箇所	10				
		宅内土間コンクリート復旧工 平均厚さ5cm	箇所	2				
	仮設工		式	1		720,800	工種行	
		交通誘導警備員	式	1		720,800	種別行	
		交通誘導警備員	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事	費					27,258,594		
		運搬費		式	1		11,518		
		準備費		式	1		274,750		
		役務費		式	1		18,684		
		技術管理費		式	1		92,020		
		共通仮設費(積上分計)					396,972		
		共通仮設費(率分)		式	1		3,304,000		
		共通仮設費計					3,700,972		
		純工事費					30,959,566		
		現場管理費		式	1		10,537,000		
		工事原価					41,496,566		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般	管理	費等	式	1		6,413,324		
工事	価格						47,909,000		
	消費	税	相当額	%			3,832,720		
設計	価格						51,741,720		