

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18GI0065-0C0					
施 工 場 所	枚方市 杉1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	杉 1 丁 目 汚 水 管 布 設 替 工 事						

管きょ布設替工 (開削) φ200 L=16.2m  
付帯工 1式  
仮設工 1式

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

3,578,040 円

3,313,000 円

265,040 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路			式	1		1,794,907	費目行	
	管きよ布設替工（開削、管径 200mm） L=16.2m		式	1		781,634	工種行	
	管路土工		式	1		339,973	種別行	
	管路掘削		m3	29				
	管路埋戻		m3	20				
	発生土処理		m3	25				
	廃路盤材処理		m3	3.8				
	管布設工		式	1		77,076	種別行	
	硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 20m未満		m	15.3				
	マンホール用可とう性継手設置工 【VU、管径200mm】		箇所	2				
	管基礎工		式	1		32,303	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		砂基礎	m	14.9				
		管路土留工	式	1		294,600	種別行	
		アルミ矢板土留	式	1				
		開削水替工	式	1		37,682	種別行	
		管きょ水替工 既設管 Φ200	式	1				
		仮配水工 波状管 呼び径300mm (貸与)	日					
		支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.1t以下 西船橋地区	回	1				
	付帯工		式	1		801,273	工種行	
		舗装撤去工	式	1		298,989	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	41.8				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	131				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	6.6				
		舗装仮復旧工	式	1		67,585	種別行	
		上層路盤工 t=250mm 2層 再生粒度調整碎石RM-25	m2	14.9				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	14.9				
		舗装復旧工	式	1		360,026	種別行	
		不陸整正 t=30mm 1層 再生粒度調整碎石RM-25	m2	116.1				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	116.1				
		既設構造物撤去工	式	1		74,673	種別行	
		既設管撤去工 管径200mm	m	15.3				
		足掛金物取替工	本	8				
	仮設工		式	1		212,000	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備工	式	1		212,000	種別行	
			交通誘導警備員	式	1				
直接工事費							1,794,907		
			技術管理費	式	1		7,100		
			共通仮設費(積上分計)				7,100		
			共通仮設費(率分)	式	1		232,000		
共通仮設費計							239,100		
純工事費							2,034,007		
			現場管理費	式	1		729,000		
工事原価							2,763,007		
			一般管理費等	式	1		549,998		

