

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建-31 建設改良費 (鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 翠香園町 地内</p> <p>路線河川名 : 翠香園東中振1号線 他</p> <p>工事名 : 翠香園町口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1. 項号 別表第1.3. (3)表18</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基準年度 :	平成 29年度		
	単価適用月度 :	平成 30年 6月 度		
	適用工種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地域補正 :	市街地		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	70,810,000 円	
消費税相当額	5,664,800 円	
工事費	76,474,800 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 2 1
	D I P φ 7 5	m	1 3
	P E φ 7 5	m	1 6 7
	P E φ 5 0	m	1 4 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9
	仕切弁 φ 5 0	箇所	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	1 7 6
	C I P φ 7 5	m	9 5
	D I P φ 7 5	m	9
	H I V P φ 5 0	m	1 7 2
	H I V P φ 4 0	m	6 1
	H I V P φ 3 0	m	1 6
給水管接合替工		箇所	1 1 0
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(060030-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事(鉛管)							(4,408,340) 8,226,171	
	材料費			式	1	(4,189,650) 4,416,330	(4,189,650) 4,416,330	
	土工			式	1	2,903,717	2,903,717	
	管工			式	1	(218,690) 906,124	(218,690) 906,124	
φ75本管工事(鉛管)							(1,754,051) 4,728,696	
	材料費			式	1	(1,743,598) 2,253,628	(1,743,598) 2,253,628	
	土工			式	1	2,062,008	2,062,008	
	管工			式	1	(10,453) 413,060	(10,453) 413,060	
φ50本管工事(鉛管)							(663,114) 2,774,459	
	材料費			式	1	(663,114) 833,124	(663,114) 833,124	

(060030-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,680,575	1,680,575	
	管工			式	1	260,760	260,760	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							(356,735) 639,004	
	材料費			式	1	(355,842) 608,402	(355,842) 608,402	
	管工			式	1	(893) 30,602	(893) 30,602	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(186,892) 325,538	
	材料費			式	1	(186,892) 313,172	(186,892) 313,172	
	管工			式	1	12,366	12,366	
給水管接合替工事(鉛管)							(3,874,070) 8,990,224	
	材料費			式	1	(78,944) 87,144	(78,944) 87,144	

(060030-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,277,573	2,277,573	
	管工			式	1	(3,795,126) 6,625,507	(3,795,126) 6,625,507	
仮設給水替工事 (鉛管)							(375,656) 8,384,372	
	材料費			式	1	(37,467) 37,467	(37,467) 37,467	
	土工			式	1	3,305,234	3,305,234	
	管工			式	1	(338,189) 5,041,671	(338,189) 5,041,671	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							67,207	
	管工			式	1	67,207	67,207	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							72,619	
	管工			式	1	72,619	72,619	

(060030-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50本管撤去工事（鉛管）							60,516	
	管工			式	1	60,516	60,516	
φ40本管撤去工事（鉛管）							284,174	
	土工			式	1	269,043	269,043	
	管工			式	1	15,131	15,131	
φ30本管撤去工事（鉛管）							4,026	
	管工			式	1	4,026	4,026	
舗装本復旧工事（鉛管）							7,359,199	
	土工			式	1	7,359,199	7,359,199	
仮設工（鉛管）				式	1		3,985,600	

(060030-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,618,858) 45,901,805	
共通仮設費				式	1		4,821,792	
	共通仮設費率計算額			式	1		4,596,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		225,792	
		運搬費		式	1		11,592	
			運搬費	式	1		11,592	
		技術管理費		式	1		214,200	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		214,200	
純工事費				式	1		50,723,597	
	現場管理費			式	1		10,858,000	

