

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 受一2 受託工事費</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 津田北町3丁目他 地内</p> <p>路線河川名 : 国道 307号</p> <p>工事名 : 国道307号口径75mm以下配水管移設工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠： 4条1項別表第1 3 (3) 表18号</p>		<p>書類名： 受託工事関係綴</p>	
	基準年度 : 平成 29年度			
	単価適用月度 : 平成30年5月度			
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事			
	地域補正 : 市街地			

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	27,030,000 円	
消費税相当額	2,162,400 円	
工事費	29,192,400 円	

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	4
	PE φ 7 5	m	1 5 9
	PE φ 4 0	m	1 6
設置工	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	1 3
	C I P φ 7 5	m	1 3 3
給水管接合替工 付帯工	H I V P φ 4 0	m	1 9
		箇所式	8 1

(010012-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事(依頼)							( 757,377 ) 5,010,166	
	材料費			式	1	( 657,988 ) 657,988	( 657,988 ) 657,988	
	土工			式	1	3,850,158	3,850,158	
	管工			式	1	( 99,389 ) 502,020	( 99,389 ) 502,020	
φ40本管工事(依頼)							( 129,187 ) 429,859	
	土工			式	1	258,364	258,364	
	管工			式	1	( 129,187 ) 171,495	( 129,187 ) 171,495	
φ75消火栓設置工事(依頼)							( 236,392 ) 380,613	
	材料費			式	1	( 236,392 ) 362,672	( 236,392 ) 362,672	
	管工			式	1	17,941	17,941	

(010012-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接合替工事 (依頼)							( 394,068 ) 1,094,288	
	土工			式	1	389,264	389,264	
	管工			式	1	( 394,068 ) 705,024	( 394,068 ) 705,024	
φ75本管撤去工事 (依頼)							( 7,600 ) 4,654,013	
	土工			式	1	4,318,505	4,318,505	
	管工			式	1	( 7,600 ) 335,508	( 7,600 ) 335,508	
φ40本管撤去工事 (依頼)							( 2,210 ) 387,962	
	土工			式	1	364,054	364,054	
	管工			式	1	( 2,210 ) 23,908	( 2,210 ) 23,908	
舗装本復旧工事 (依頼)							2,609,416	



(010012-0)

## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 1,526,834 ) 16,216,317	
共通仮設費				式	1		2,352,344	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,068,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		284,344	
		運搬費		式	1		155,500	
			運搬費	式	1		155,500	
		準備費		式	1		43,164	
			試掘工	式	1		43,164	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2 試料	式	1		85,680	

(010012-0)

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		18,568,661	
	現場管理費			式	1		4,621,000	
		現場管理費率計算額		式	1		4,621,000	
工事原価				式	1		23,189,661	
	一般管理費等			式	1		3,840,339	
		一般管理費率計算額		式	1		3,841,000	
		契約保証費		式	1		8,893	
工事価格				式	1		27,030,000	
消費税相当額				式	1		2,162,400	
本工事費				式	1		29,192,400	