

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DGIH04-1C0					
施工場所	枚方市 茄子作北町 地内 他						
路線・河川名							
工事名	交通安全施設整備工事 (H30-08)						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	道路土工 舗装工 道路付属施設工 構造物撤去工 仮設工	一式 一式 一式 一式 一式	道路土工 舗装工 道路付属施設工 構造物撤去工 仮設工	一式 一式 一式 一式 一式
設 計 金 額 (内 訳)	3, 225, 960 円		3, 457, 080 円	
工 事 価 格	2, 987, 000 円		3, 201, 000 円	
消 費 税 等 相 当 額	238, 960 円		256, 080 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳)	2, 799, 360 円	変更契約金額 (税込み) (内訳)	2, 999, 160 円
	前回契約金額 (税抜き)	2, 592, 000 円	変更契約金額 (税抜き)	2, 777, 000 円
	消費税等相当額	207, 360 円	消費税等相当額	222, 160 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
茄子作北町地区				式	1			費目行	
道路維持				式	1		952,986	費目行	
					1		957,022		
道路土工				式	1		11,260	工種行	
					1		18,798		
残土処理工				式	1		11,260	種別行	
					1		18,798		
			土砂等運搬（砂質土） <small>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 片</small>	m3	1				
					3				
			残土等処分 投棄料砂質土	m3	1				
					3				
			土砂等運搬（路盤材） <small>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 片</small>	m3	1				
			残土等処分 路盤材	m3	1				
舗装工				式	1		8,564	工種行	
			アスファルト舗装工	式	1		8,564	種別行	
			上層路盤(歩道部) 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2				
	道路付属施設工		式	1		739,220	工種行	
				1		731,391		
	作業土工		式	1		17,921	種別行	
				1		10,092		
		床掘り 土砂 小規模 無し 障害無し	m3	5				
				4				
		埋戻し 小規模	m3	3				
				1				
	道路付属物工		式	1		70,620	種別行	
		道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80・ベース径φ250・高さ650mm 10本未満 夜	本	3				
	照明工		式	1		650,679	種別行	
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	7				
		照明柱基礎 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.4				
		基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		道路照明灯建柱 W≤350kg H=8m直線柱(防蝕塗装・貼紙防止塗装込)	基	1				
		照明器具移設 持込(民間機械)	台	1				
		標識添加	基	1				
	構造物撤去工		式	1		39,075	工種行	
				1		46,868		
	標識撤去工		式	1		20,400	種別行	
		標識柱撤去 片持式・400kg未満/基 1基 制約無 夜間無	基	1				
	道路付属物撤去工		式	1		11,060	種別行	
		道路照明灯撤去 W≤350kg	基	1				
	構造物取壊し工		式	1		2,154	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理工	式	1		5,461	種別行	
				1		13,254		
		As殻運搬 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	1				
		As殻処分	m3	1				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t超0.2t以下</small>	回	1				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下</small>	回	1				
		鉄くず処分	k g	320				
				160				
仮設工			式	1		154,867	工種行	
				1		151,401		
		工事用道路工	式	1		1,670	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm	枚	2				
		鋼板賃料 22*914*1829 供用10日	枚	2				
		土留工	式	1		25,997	種別行	
				1		22,531		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		軽量鋼矢板設置撤去	m	6.2				
				5.4				
		鋼矢板賃料 軽量1型 H=3.45m/枚 W=250mm/枚 供用10日 1回使用 軽作業	枚	28				
				24				
		交通管理工	式	1		127,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
高塚町、伊加賀南町地区			式	1			費目行	
道路維持			式	1		131,680	費目行	
				1		171,070		
		道路付属施設工	式	1		121,080	工種行	
				1		160,470		
		照明工	式	1		121,080	種別行	
				1		160,470		
		照明器具取付(材料支給) 持込(民間機械)	台	1				
				0				
		照明器具取付(照明灯支給) 持込(民間機械)	台					
				1				
		照明器具取付 持込(民間機械)	台	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		10,600	工種行	
	交通管理工			式	1		10,600	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
楠葉朝日	一丁目地区			式	1			費目行	
道路維持				式	1		56,300	費目行	
					1		95,690		
道路付属施設工				式	1		45,700	工種行	
					1		85,090		
	照明工			式	1		45,700	種別行	
					1		85,090		
			照明器具移設 持込(民間機械)	台	1				
			照明器具取付(材料支給) 持込(民間機械)	台	1				
					0				
			照明器具取付(照明灯支給) 持込(民間機械)	台	1				
	仮設工			式	1		10,600	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通管理工		式	1		10,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人					
直接工事費							1,140,966		
							1,223,782		
		運搬費		式	1		14,040		
		共通仮設費(積上分計)					14,040		
		共通仮設費(率分)		式	1		355,000		
					1		380,000		
共通仮設費計							369,040		
							394,040		
純工事費							1,510,006		
							1,617,822		
		現場管理費		式	1		973,000		
					1		1,043,000		
工事原価							2,483,006		
							2,660,822		
		一般管理費等		式	1		504,795		
					1		540,873		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格						2,987,000		
							3,201,000		
	消費税相当額			%	8		238,960		
					8		256,080		
設計	価格						3,225,960		
							3,457,080		