

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18GI0066-1C0					
施 工 場 所	枚方市 小倉東町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	小倉東町雨水人孔他改良工事						

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路	式	1		5,844,639	費目行	
		1		6,416,749		
管きょ工（開削） 管径350mm L=48.6m	式	1		2,130,354	工種行	
		1		2,046,186		
管路土工	式	1		1,227,336	種別行	
		1		1,166,487		
機械掘削（小型バックホウ掘削） クローラ型・山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	100.4				
		95.6				
機械投入埋戻工（小型バックホウ） 機械投入+締固め 改良土	m3	64.9				
		61.4				
発生土処分工	m3	87.7				
		83.3				
廃路盤材処分工	m3	12.7				
		12.3				
管布設工	式	1		441,894	種別行	
		1		435,078		
硬質塩化ビニル管設置工 管径350mm 20m以上	m	46.7				
		45.9				
仮配管工 波状管 φ400（貸与品）	式	1				
管基礎工	式	1		121,568	種別行	
		1		114,232		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
砂基礎 RC-10	m	46.4				
		43.6				
管路土留工	式	1		339,556	種別行	
		1		330,389		
アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	29.9				
アルミ板土留 深さ2.5m以下	m	18.6				
		16.9				
管きょ工(開削) 管径300mm L=16.6m	式	1		620,318	工種行	
管路土工	式	1		354,462	種別行	
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	29.3				
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 改良土	m ³	18.2				
発生土処分工	m ³	25.1				
廃路盤材処分工	m ³	4.2				
管布設工	式	1		114,459	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
硬質塩化ビニル管設置工 管径300mm 20m以上	m	15.7				
仮配管工 波状管 φ400 (貸与品)	式	1				
管基礎工	式	1		36,691	種別行	
砂基礎 RC-10	m	15.6				
管路土留工	式	1		114,706	種別行	
アルミ矢板土留 深さ2.0m以下	m	16.6				
マンホール工	式	1		760,899	工種行	
		1		941,298		
組立マンホール工	式	1		760,899	種別行	
		1		941,298		
組立1号マンホール 平均人孔深1.82m T-14	個	3				
		4				
マンホール用可とう性継手設置	箇所	15				
		17				
付帯工	式	1		1,883,696	工種行	
		1		2,327,775		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装撤去工	式	1		681,478	種別行	
		1		707,574		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	149.5				
		142.5				
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	286.0				
		300.4				
殻運搬 A s 殻	m3	14.3				
		15.0				
舗装仮復旧工	式	1		301,297	種別行	
		1		293,004		
上層路盤 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-25	m2	65.4				
		63.6				
表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	65.4				
		63.6				
舗装復旧工	式	1		456,200	種別行	
		1		489,702		
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-25	m2	220.6				
		236.8				
表層 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	220.6				
		236.8				
既設構造物撤去工	式	1		288,917	種別行	
		1		536,371		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	3.3				
既設管撤去工	m	62.8				
		66.0				
コンクリート削孔(さく岩機) 400mm以上600mm以下	孔	25				
		0				
コンクリート削孔 t=1~2m径350	m					
		1.8				
殻運搬 C o n 殻	m3	5.6				
		5.8				
雨水引込管布設替工	式	1		15,916	種別行	
		1		127,328		
硬質塩化ビニル管 呼び径250mm	m	0.4				
		3.2				
既設雨水本管接続工	式				種別行	
		1		58,380		
既設雨水本管接続工 呼び径350mm	箇所					
		1				
本管仮接続工	式	1		82,570	種別行	
仮接続工 φ 350	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
既設管閉塞工	式	1		3,760	種別行	
		1		8,098		
既設管閉塞工	箇所	1				
		1				
取付管接続工	式	1		51,450	種別行	
		1		22,640		
取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径100mm 管長3m未満	箇所	5				
		0				
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	---				
		2				
付帯工	式	1		2,108	種別行	
支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
仮設工	式	1		449,372	工種行	
		1		481,172		
水替工	式	1		67,772	種別行	
締切排水(水替)工	式	1				
交通管理工	式	1		381,600	種別行	
		1		413,400		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備工	式	1				
		1				
直接工事費				5,844,639		
				6,416,749		
技術管理費	式	1		7,100		
共通仮設費(積上分計)				7,100		
共通仮設費(率分)	式	1		894,000		
		1		989,000		
共通仮設費計				901,100		
				996,100		
純工事費				6,745,739		
				7,412,849		
現場管理費	式	1		2,634,000		
		1		2,915,000		
工事原価				9,379,739		
				10,327,849		
一般管理費等	式	1		1,744,354		
		1		1,908,742		
工事価格				11,124,000		
				12,236,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
消費税相当額	%			889,920		
				978,880		
設計価格				12,013,920		
				13,214,880		