

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建一29 建設改良費(鉛管) : : : : 工事場所 : 枚方市 南楠葉1丁目 地内 路線河川名 : 市道 楠葉第13号線 他 工事名 : 南楠葉1丁目口径75mm以下配水管改良工事【第1回設計変更】 : :	決裁根拠： 4条1項 号別表第1.3 (3) 表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 29年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 6 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	市街地		

  

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	48,290,000 円	48,420,000 円	130,000 円
消費税相当額	3,863,200 円	3,873,600 円	10,400 円
工事費	52,153,200 円	52,293,600 円	140,400 円

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	PE φ 75	m	287	288
	PE φ 50	m	86	86
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	14	14
	仕切弁 φ 50	箇所	4	4
	消火栓 φ 75	箇所	3	3
撤去工	CIP φ 75	m	28	28
	HIVP φ 75	m	308	308
	HIVP φ 40	m	65	65
給水管接合替工		箇所	55	55
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（鉛管）							( 2,630,590 )	
							8,017,041	
φ75本管工事（鉛管）							( 2,620,390 )	
							8,025,084	
φ75本管工事（鉛管）	材料費				1	( 2,630,590 )	( 2,630,590 )	
						3,447,670	3,447,670	
φ75本管工事（鉛管）	材料費			式	1	( 2,620,390 )	( 2,620,390 )	
						3,437,470	3,437,470	
φ75本管工事（鉛管）	土工				1	4,006,849	4,006,849	
φ75本管工事（鉛管）	土工			式	1	4,024,725	4,024,725	
φ75本管工事（鉛管）	管工				1	562,522	562,522	
φ75本管工事（鉛管）	管工			式	1	562,889	562,889	
φ50本管工事（鉛管）							( 660,161 )	
							2,540,896	
φ50本管工事（鉛管）							( 660,161 )	
							2,540,896	
φ50本管工事（鉛管）	材料費				1	( 660,161 )	( 660,161 )	
						886,841	886,841	
φ50本管工事（鉛管）	材料費			式	1	( 660,161 )	( 660,161 )	
						886,841	886,841	
φ50本管工事（鉛管）	土工				1	1,437,527	1,437,527	
φ50本管工事（鉛管）	土工			式	1	1,437,527	1,437,527	
φ50本管工事（鉛管）	管工				1	216,528	216,528	
φ50本管工事（鉛管）	管工			式	1	216,528	216,528	
φ75消火栓設置工事（鉛管）							( 560,676 )	
							976,616	
φ75消火栓設置工事（鉛管）							( 560,676 )	
							976,616	
φ75消火栓設置工事（鉛管）	材料費				1	( 560,676 )	( 560,676 )	
						939,516	939,516	
φ75消火栓設置工事（鉛管）	材料費			式	1	( 560,676 )	( 560,676 )	
						939,516	939,516	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	37,100	37,100	
	管工			式	1	37,100	37,100	
給水管接合替工事（鉛管）							( 2,176,048 )	
							4,908,775	
							( 2,214,921 )	
							4,983,401	
材料費					1	( 20,537 )	( 20,537 )	
							20,537	
				式	1	( 18,219 )	( 18,219 )	
							18,219	
土工					1	1,168,750	1,168,750	
				式	1	1,168,750	1,168,750	
管工					1	( 2,155,511 )	( 2,155,511 )	
							3,719,488	
				式	1	( 2,196,702 )	( 2,196,702 )	
							3,796,432	
仮設給水替工事（鉛管）							( 194,882 )	
							5,957,174	
							( 200,239 )	
							5,964,530	
土工					1	2,787,605	2,787,605	
				式	1	2,787,605	2,787,605	
管工					1	( 194,882 )	( 194,882 )	
							3,169,569	
				式	1	( 200,239 )	( 200,239 )	
							3,176,925	
φ75本管撤去工事（鉛管）							499,605	
							499,605	
土工					1	353,844	353,844	
				式	1	353,844	353,844	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 6,222,357 )	
				式	1		30,519,701	
共通仮設費					1		( 6,256,387 )	
				式	1		30,609,726	
共通仮設費					1		3,460,464	
				式	1		3,467,464	
共通仮設費率計算額					1		3,369,000	
				式	1		3,376,000	
共通仮設費 積上額計					1		91,464	
				式	1		91,464	
運搬費		運搬費			1		5,784	
				式	1		5,784	
運搬費			運搬費		1		5,784	
				式	1		5,784	
技術管理費		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
土質試験 土質区分判定のための調査試験 2 試料			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2 試料		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		33,980,165	
				式	1		34,077,190	
現場管理費					1		7,745,000	
				式	1		7,763,000	

