

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18DC0062-0C0					
施工場所	枚方市中宮西之町4340番地他						
路線・河川名	百済寺跡公園						
工事名	百済寺跡公園第4期再整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>【基幹事業】</p> <p>基盤整備 敷地造成工一式 植栽 植栽工一式 施設整備 園路広場整備工一式 修景施設整備工一式</p> <p>【その他事業】</p> <p>施設整備 構造物撤去工一式 仮設工一式</p>	<p>【基幹事業】</p> <p>基盤整備 敷地造成工一式 植栽 植栽工一式 施設整備 園路広場整備工一式 修景施設整備工一式</p> <p>【その他事業】</p> <p>施設整備 構造物撤去工一式 仮設工一式</p>
設 計 金 額 (内 訳)	84,895,560 円	84,915,000 円
工 事 価 格	78,607,000 円	78,625,000 円
消 費 税 等 相 当 額	6,288,560 円	6,290,000 円
契 約 金 額	<p>前回契約金額 (税込み) 76,331,160 円 (内訳)</p> <p>前回契約金額 (税抜き) 70,677,000 円 消費税等相当額 5,654,160 円</p>	<p>変更契約金額 (税込み) 76,348,440 円 (内訳)</p> <p>変更契約金額 (税抜き) 70,693,000 円 消費税等相当額 5,655,440 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		【基幹事業】					注釈行	
基盤整備			式	1		1,642,894	費目行	
	敷地造成工		式	1		1,642,894	工種行	
	盛土工		式	1		1,622,572	種別行	
	路体(築堤)盛土 2.5m未満		m3	199				
	土材料 (ふるっていない状態)		m3	182				
	法面整形工		式	1		20,322	種別行	
	法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土		m2	18				
植栽			式	1		23,184	費目行	
	植栽工		式	1		23,184	工種行	
	地被類植栽工		式	1		23,184	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		張芝工 へぐ張 芝串有 野芝	m2	18				
施設整備			式	1		42,849,934	費目行	
	園路広場整備工		式	1		6,348,263	工種行	
	土系舗装工		式	1		6,282,905	種別行	
	土系舗装 t=50mm		m2	753				
	上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30		m2	650				
	舗装見切り材設置 t=50mm		m	67				
	階段工		式	1		65,358	種別行	
	擬木階段袖(スロプ袖) PC擬木		m	6				
	修景施設整備工		式	1		36,501,671	工種行	
	作業土工		式	1		239,235	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	28				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	5				
		回廊基壇石組工	式	1		22,719,936	種別行	
		回廊基壇石組	m	192				
		礎石整備工	式	1		8,769,200	種別行	
		礎石レゾラ製作設置 回廊礎石	個	60				
		礎石レゾラ製作設置 回廊礎石(南回廊西)	個	2				
		個別説明板設置工	式	1		4,773,300	種別行	
		個別説明板製作設置(基礎, 土台) XA2-1ゾラ説明1	基	2				
		個別説明板製作設置(土台) XA2-2ゾラ説明2	基	1				
		個別説明板製作設置(土台) XA3遺物出土説明	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		個別説明板製作設置(土台) XA4-1個別説明1	基	2				
		個別説明板製作設置(基礎, 土台) XA4-1個別説明1	基	1				
		個別説明板製作設置(基礎, 土台) XA4-1個別説明1 既存名称柱	基	4				
		個別説明板製作設置(土台) XA4-2個別説明2	基	2				
		【その他事業】					注釈行	
施設整備			式	1		1,249,083	費目行	
				1		1,259,209		
	構造物撤去工		式	1		560,083	工種行	
				1		570,209		
	作業土工		式	1		38,577	種別行	
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	7				
	構造物取壊し工		式	1		353,840	種別行	
				1		386,800		
		野面石採取 控長250mm 小車運搬20m	m2	52				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理 石材	m3	5				
				7				
	伐採工		式	1		167,666	種別行	
				1		144,832		
	人力抜根		m2	134				
				0				
		トラック2t積運転(往復1回) 片道1.5km	回	28				
				31				
仮設工			式	1		689,000	工種行	
	交通管理工		式	1		689,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	式	1				
直接工事費						45,765,095		
						45,775,221		
共通仮設費(率分)			式	1		4,883,000		
				1		4,884,000		
共通仮設費計						4,883,000		
						4,884,000		
純工事費						50,648,095		
						50,659,221		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		17,671,000		
		1		17,675,000		
工事原価				68,319,095		
				68,334,221		
一般管理費等	式	1		10,288,855		
		1		10,291,127		
工事価格				78,607,000		
				78,625,000		
消費税相当額	%	8		6,288,560		
		8		6,290,000		
設計価格				84,895,560		
				84,915,000		