

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建-31 建設改良費 (鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 翠香園町 地内</p> <p>路線河川名 : 翠香園東中振1号線 他</p> <p>工事名 : 翠香園町口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1. 項 号 別表第1.3.(3)表18</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	平成 29年度	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 6 月 度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事	地 域 補 正 :	市街地

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	70,810,000 円	70,930,000 円	120,000 円
消費税相当額	5,664,800 円	5,674,400 円	9,600 円
工事費	76,474,800 円	76,604,400 円	129,600 円

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ150	m	221	220
	DIPφ75	m	13	15
	PEφ75	m	167	163
	PEφ50	m	145	144
設置工	仕切弁φ150	箇所	4	4
	仕切弁φ75	箇所	9	9
	仕切弁φ50	箇所	3	3
	消火栓φ75	箇所	3	3
撤去工	CIPφ150	m	176	176
	CIPφ75	m	95	95
	DIPφ75	m	9	9
	HIVPφ50	m	172	172
	HIVPφ40	m	61	61
	HIVPφ30	m	16	16
給水管接合替工		箇所	110	110
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（鉛管）							(4,408,340)	
							8,226,171	
	材料費				1	(4,189,650)	(4,189,650)	
						4,416,330	4,416,330	
				式	1	(4,314,300)	(4,314,300)	
						4,540,980	4,540,980	
	土工				1	2,903,717	2,903,717	
				式	1	2,903,831	2,903,831	
	管工				1	(218,690)	(218,690)	
						906,124	906,124	
				式	1	(217,896)	(217,896)	
						915,570	915,570	
φ 75本管工事（鉛管）							(1,754,051)	
							4,728,696	
	材料費				1	(1,743,598)	(1,743,598)	
						2,253,628	2,253,628	
				式	1	(1,766,850)	(1,766,850)	
						2,276,880	2,276,880	
	土工				1	2,062,008	2,062,008	
				式	1	2,048,801	2,048,801	
	管工				1	(10,453)	(10,453)	
						413,060	413,060	
				式	1	(12,126)	(12,126)	
						416,146	416,146	
φ 50本管工事（鉛管）							(663,114)	
							2,774,459	
	材料費				1	(663,114)	(663,114)	
						833,124	833,124	
				式	1	(649,076)	(649,076)	
						819,086	819,086	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	1,680,575	1,680,575	
	土工			式	1	1,675,781	1,675,781	
					1	260,760	260,760	
	管工			式	1	255,168	255,168	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							(356,735)	
							639,004	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							(356,735)	
							639,004	
	材料費			式	1	(355,842) 608,402	(355,842) 608,402	
					1	(355,842) 608,402	(355,842) 608,402	
	管工			式	1	(893) 30,602	(893) 30,602	
					1	(893) 30,602	(893) 30,602	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(186,892)	
							325,538	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(186,892)	
							325,538	
	材料費			式	1	(186,892) 313,172	(186,892) 313,172	
					1	(186,892) 313,172	(186,892) 313,172	
	管工			式	1	12,366	12,366	
					1	12,366	12,366	
給水管接合替工事(鉛管)							(3,874,070)	
							8,990,224	
給水管接合替工事(鉛管)							(3,877,434)	
							8,958,638	
	材料費			式	1	(78,944) 87,144	(78,944) 87,144	
					1	(78,944) 87,144	(78,944) 87,144	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	2,277,573	2,277,573	
				式	1	2,266,391	2,266,391	
	管工				1	(3,795,126)	(3,795,126)	
					式	1	(3,798,490)	(3,798,490)
仮設給水替工事 (鉛管)							(375,656)	
							8,384,372	
							(375,656)	
							8,384,372	
	材料費				1	(37,467)	(37,467)	
					式	1	(37,467)	(37,467)
	土工				1	3,305,234	3,305,234	
					式	1	3,305,234	3,305,234
	管工				1	(338,189)	(338,189)	
					式	1	(338,189)	(338,189)
φ150本管撤去工事 (鉛管)							67,207	
							67,207	
	管工				1	67,207	67,207	
					式	1	67,207	67,207
φ75本管撤去工事 (鉛管)							72,619	
							72,619	
	管工				1	72,619	72,619	
					式	1	72,619	72,619

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50本管撤去工事（鉛管）							60,516	
							60,516	
	管工				1	60,516	60,516	
				式	1	60,516	60,516	
φ40本管撤去工事（鉛管）							284,174	
							284,174	
	土工				1	269,043	269,043	
				式	1	269,043	269,043	
	管工				1	15,131	15,131	
				式	1	15,131	15,131	
φ30本管撤去工事（鉛管）							4,026	
							4,026	
	管工				1	4,026	4,026	
				式	1	4,026	4,026	
舗装本復旧工事（鉛管）							7,359,199	
							7,359,199	
	土工				1	7,359,199	7,359,199	
				式	1	7,359,199	7,359,199	
仮設工（鉛管）							3,985,600	
				式	1		3,985,600	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(11,618,858) 45,901,805	
				式	1		(11,756,965) 45,993,136	
共通仮設費					1		4,821,792	
				式	1		4,824,792	
					1		4,596,000	
				式	1		4,599,000	
					1		225,792	
				式	1		225,792	
	共通仮設費率計算額				1		4,596,000	
				式	1		4,599,000	
					1		225,792	
				式	1		225,792	
		運搬費			1		11,592	
				式	1		11,592	
			運搬費		1		11,592	
				式	1		11,592	
					1		214,200	
				式	1		214,200	
		技術管理費			1		214,200	
				式	1		214,200	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		214,200	
				式	1		214,200	
純工事費					1		50,723,597	
				式	1		50,817,928	
	現場管理費				1		10,858,000	
				式	1		10,864,000	

