

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DEYK08-2C0					
施工場所	枚方市 東船橋1丁目、東船橋2丁目、東山1丁目 地内						
路線・河川名	市道 長尾船橋線						
工事名	長尾船橋線道路空間再配分整備工事（1工区）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 附帯工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=352m	道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 附帯工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=352m
設 計 金 額 (内 訳)	111,066,680 円	123,619,880 円
工 事 価 格	102,749,000 円	114,161,000 円
消 費 税 等 相 当 額	8,317,680 円	9,458,880 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 100,782,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 93,235,000 円 消費税等相当額 7,547,500 円	変更契約金額 (税込み) 112,173,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 103,590,000 円 消費税等相当額 8,583,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		60,424,826	費目行	
				1		67,431,429		
道路土工			式	1		3,639,221	工種行	
				1		3,706,328		
		掘削工	式	1		442,638	種別行	
		掘削 【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	150				
		掘削 【時間制約あり夜間】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	84				
		掘削 【昼間】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	130				
		作業土工	式	1		888,000	種別行	
				1		1,000,416		
		床掘り 【夜間】 土砂 小規模	m3	17				
				24				
		床掘り 【時間制約あり夜間】 土砂 小規模	m3	7				
				8				
		床掘り 【昼間】 土砂 小規模	m3	5				
				31				
		埋戻し 【夜間】 小規模 土砂	m3	84				
				88				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し【時間制約あり夜間】 小規模 土砂	m3	51				
		埋戻し【昼間】 小規模 土砂	m3	71				
				81				
		残土処理工	式	1		2,106,392	種別行	
		土砂等運搬【夜間】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 路盤材 DID有り 17.0km以下 良好	m3	88				
		処分費(路盤材)【夜間】	m3	88				
		土砂等運搬【時間制約あり夜間】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好	m3	56				
		処分費(路盤材)【時間制約あり夜間】	m3	56				
		土砂等運搬【昼間】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好	m3	89				
		処分費(路盤材)【昼間】	m3	89				
		搬入土	式	1		202,191	種別行	
				1		156,882		
		土砂等運搬【夜間】 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 19.5km以下 良好	m3	15				
				11				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土材料（改良土） 【夜間】	m3	15				
				11				
		土砂等運搬 【時間制約あり夜間】 <small>標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 19.5km以下 良好</small>	m3	21				
				20				
		土材料（改良土） 【時間制約あり夜間】	m3	21				
				20				
		土砂等運搬 【昼間】 <small>標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好</small>	m3	34				
				20				
		土材料（改良土） 【昼間】	m3	34				
				20				
	舗装工		式	1		14,011,428	工種行	
				1		13,575,548		
		アスファルト舗装工（本線）	式	1		9,842,843	種別行	
				1		8,808,770		
		上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 砕石(水硬性粒度調整鉄鋼スラグ) 75mm超125mm以下	m2	2,570				
				2,300				
		基層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	2,570				
				2,300				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【夜間】 <small>2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(20) タタコートPKR(ゴム入り)</small>	m2	2,570				
				2,300				
		アスファルト舗装工（枝道）	式	1		413,482	種別行	
				1		499,854		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生粒度調整碎石RM-30 25mm以上75mm以下	m2	225				
				272				
		表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	225				
				272				
	アス	ファルト舗装工(府道)	式	-----		-----	種別行	
				1		815,571		
		上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 碎石(水硬性粒度調整鉄鋼スラグ) 25mm以上75mm以下	m2	-----				
				152				
		基層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	-----				
				152				
		中間層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	-----				
				152				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイ有り アスファルト混合物ホースアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	-----				
				152				
	アス	ファルト舗装工(擦付部)	式	1		130,645	種別行	
				1		0		
		表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	85				
				0				
	アス	ファルト舗装工(歩道一般部)	式	1		2,294,487	種別行	
				1		2,111,451		
		フィルター層 【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	702				
				646				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(歩道部) 【夜間】 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	702				
				646				
		透水性アスファルト舗装 【夜間】 1.4m以上 30mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	702				
				646				
	アス	ファルト舗装工(歩道乗入部)	式	1		1,131,456	種別行	
				1		1,162,128		
		上層路盤(歩道部) 【夜間】 225mm超275mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	332				
				341				
		表層(歩道部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	332				
				341				
	ILB	舗装工	式	1		166,309	種別行	
				1		152,846		
		フィルター層 【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	22				
				23				
		上層路盤(歩道部) 【夜間】 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	22				
				23				
		インターロッキングブロック設置 <small>直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有</small>	m2	22				
				23				
	ブ	ロック舗装工 誘導ブロック	式	1		32,206	種別行	
				1		24,928		
		フィルター層 【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	3				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(歩道部) 【夜間】 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	3				
		特殊ブロック舗装 【夜間】 設置 誘導ブロック30cm*30cm	m2	3				
				3				
	排水	構造物工	式	1		11,904,927	工種行	
				1		13,434,653		
		プレキャスト側溝工	式	1		8,055,020	種別行	
				1		9,152,358		
		管(函)渠型側溝(製品長2m/個) 【夜間】 据付 200mm以上400mm以下 砕石有り 都市型側溝 φ300	m	186				
				192				
		鋼製側溝 □100 【夜間】	m	---				
				57				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 【夜間】 90mm以上110mm未満	孔	---				
				3				
		管(函)渠型側溝(製品長2m/個) 【時間制約あり夜間】 据付 200mm以上400mm以下 砕石有り 都市型側溝 φ300	m	112				
		鋼製側溝 □100設置 【時間制約あり夜間】	m	---				
				16				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 【時間制約あり夜間】 90mm以上110mm未満	孔	---				
				1				
		管(函)渠型側溝(製品長2m/個) 【昼間】 据付 200mm以上400mm以下 砕石有り 都市型側溝 φ300	m	174				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	街渠工		式	1		520,525	種別行	
				1		689,770		
	街渠工B-1 (基礎砕石 型枠) 【夜間】 コンクリート打設のみ昼間		m	25				
				27				
	街渠工B-1夜 【夜間】 コンクリート打設も夜間		m	-----				
				5.4				
	街渠工B-1 (基礎砕石 型枠) 【時間制約あり夜間】 コンクリート打設のみ昼間		m	-----				
				4.3				
	街渠工B-1 (基礎砕石 型枠) 【昼間】		m	100				
	街渠工B-1 (コンクリート打設) 【昼間】		m	125				
				131				
	集水枦工		式	1		2,772,392	種別行	
				1		3,035,535		
	集水枦3 【夜間】 都市型側溝枦 φ300用 H=0.69		箇所	12				
	集水枦4 【夜間】 プレキャスト集水枦 H=1.0		箇所	1				
	集水枦嵩上げ工 グレーチングT=25 【夜間】		箇所	1				
				4				
	集水枦嵩上げ工 グレーチングT=25 普通目 【夜間】		箇所	1				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		雨水枡嵩上げ工2 【夜間】	箇所	3				
				7				
		集水枡2 【時間制約あり夜間】 都市型側溝深型枡 φ300用 H=1.2	箇所	1				
		集水枡3 【時間制約あり夜間】 都市型側溝枡 φ300用 H=0.69	箇所	10				
		集水枡4 【時間制約あり夜間】 プレキャスト集水枡 H=1.0	箇所	1				
		集水枡嵩上げ工 グレーチングT=25 【時間制約あり夜間】	箇所	---				
				1				
		雨水枡嵩上げ工1 【時間制約あり夜間】	箇所	---				
				2				
		集水枡3 【昼間】 都市型側溝枡 φ300用 H=0.69	箇所	10				
		集水枡嵩上げ工 グレーチングT=14 【昼間】	箇所	16				
		集水枡嵩上げ工 グレーチングT=14 【昼間】 コンクリート打設	箇所	16				
		集水枡嵩上げ工 グレーチングT=25 【昼間】	箇所	3				
				0				
		集水枡嵩上げ工 グレーチングT=25 【昼間】 コンクリート打設	箇所	3				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		雨水柵嵩上げ工1 【昼間】	箇所	5				
				3				
		雨水柵嵩上げ工1 コンクリート打設 【昼間】	箇所	5				
				3				
		雨水柵嵩上げ工2 【昼間】	箇所	8				
				4				
		雨水柵嵩上げ工2 コンクリート打設 【昼間】	箇所	8				
				4				
	管渠工		式	1		556,990	種別行	
		雨水管 VPφ300 【夜間】	m	4.8				
		削孔φ300 【夜間】	箇所	14				
		雨水管 VPφ300 【時間制約あり夜間】	m	4.3				
		削孔φ300 【時間制約あり夜間】	箇所	14				
		雨水管 VPφ300 【昼間】	m	2.9				
		削孔φ300 【昼間】	箇所	14				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
縁石工			式	1		4,398,849	工種行	
				1		5,525,416		
縁石工			式	1		3,877,452	種別行	
				1		5,381,037		
		縁石1 A-1型 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石無し 均し基礎コンクリート不要	m	310				
				0				
		縁石1 I型 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石無し 均し基礎コンクリート不要	m	189				
				101				
		縁石1 E型 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石無し 均し基礎コンクリート不要	m	5.4				
				91				
		縁石 P-A1型 【夜間】 設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) 砕石無し 均し基礎コンクリート不要	m	11				
				0				
		縁石1 P-B1型 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石無し 均し基礎コンクリート不要	m	17				
				15				
		縁石2 A-1型 【夜間】 コンクリート打設のみ昼間	m					
				15				
		縁石2 I型 【夜間】 コンクリート打設のみ昼間	m					
				4.4				
		縁石2 E型 【夜間】 設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) 砕石有り 均し基礎コンクリート不要	m	123				
				0				
		縁石2 E型 基礎コンクリート型枠 【夜間】	m	123				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		縁石2 E型 基礎コンクリート 【昼間】	m	123				
				0				
		縁石2 E型 【夜間】 コンクリート打設のみ昼間	m	11				
		縁石2 P-A1型 【夜間】 コンクリート打設のみ昼間	箇所	3				
		縁石2 P-B1型 【夜間】 コンクリート打設のみ昼間	箇所	1				
		縁石基礎コンクリート及び間詰モルタル 【夜間】	m	103				
		縁石1 A-1型 【昼間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石無し 均し基礎コンクリート不要	m	284				
		縁石1 PA-1型 【昼間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石無し 均し基礎コンクリート不要	箇所	16				
		縁石2 E型 【昼間】	m	98				
		縁石基礎コンクリート及び間詰モルタル 【昼間】	m	160				
		道路付属物設置工(道路鋳設置) 小型鋳 手間+材料費 両面反射・貼付式・樹脂製・設置幅10cm 30個以上(標準) 夜間無 制約無	個	50				
		境界工	式	1		521,397	種別行	
				1		144,379		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		境界工B型【夜間】 平均嵩上げ高H=95	m	15				
		境界工B型【昼間】 平均嵩上げ高H=95	m	2.8				
		境界ブロック A型【夜間】 設置 C種(150*150*600) 砕石有り 均し基礎コンクリート不要	m	81				
		境界ブロック A型 基礎コンクリート型枠【夜間】	m	0				
		境界ブロック A型 基礎コンクリート【昼間】	m	81				
			m	0				
	防護柵工		式	1		185,608	工種行	
				1		112,720		
	防護柵設置工		式	1		185,608	種別行	
				1		112,720		
		防護柵(横断防止柵)設置工【夜間】 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間有	m	8.0				
				0				
		車止め設置【夜間】	本	4				
	区画線工		式	1		1,295,535	工種行	
				1		1,250,502		
	区画線工		式	1		1,295,535	種別行	
				1		1,250,502		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置 自転車マーク（白色）【夜間】	箇所	20				
		区画線設置 矢羽（青色）【夜間】	m	284				
		区画線設置(標準単価)車道中央線（黄色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	306				
		区画線設置(標準単価)横断歩道・停止線（白色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	144				
				111				
		区画線設置(標準単価)横断歩道・停止線（白色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	51				
				47				
		区画線設置(標準単価)舗装境界工（白色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	82				
				62				
		区画線設置(標準単価)三差路・進行方向（右折、直進左折、矢印）・四角・横断歩道あり（1）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	113				
		区画線設置(標準単価)文字「40」（黄色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	38				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 擦付部（黄色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	8.2				
				0				
		区画線設置(標準単価)車道外側線 枝道部（白色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	17				
				6.4				
		区画線設置(標準単価)文字「止」 枝道部（白色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	5.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	附帯工		式	1		890,113	工種行	
				1		577,712		
	人孔蓋調整		式	1		271,388	種別行	
		人孔蓋調整【夜間】 蓋流用ブロック無	箇所	13				
	AS舗装工		式	1		207,495	種別行	
				1		56,869		
		表層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	135				
				37				
	Co舗装工		式	1		395,622	種別行	
				1		126,480		
		人力舗設【昼間】 20cm未満 21-8-20(25)W/C≤60	m2	93				
				0				
		人力舗設【夜間】 20cm未満 パック1、パック2、パック	m2	-----				
				6				
	碎石舗装工		式	1		15,608	種別行	
				1		0		
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 碎石(各種) 25mm以上75mm以下	m2	40				
				0				
	雑工		式	-----			種別行	
				1		122,975		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート蓋手掛け穴用カバー設置	枚	35				
		道路反射鏡移設 丸形φ800 2面用 支柱のみ購入	基	1				
		点字シート 貼付式	枚	6				
	構造物撤去工		式	1		11,406,345	工種行	
				1		11,942,738		
	舗装版取壊し工		式	1		3,100,790	種別行	
				1		3,036,885		
		舗装版切断 【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1,216				
				1,189				
		舗装版破碎 【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 騒音振動対策必要 15cm以下 積込有り	m2	3,650				
				3,570				
		インターlockingブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 【夜間】 撤去のみ 100m2未満 制約無し 夜間有	m2	25				
		舗装版破碎 【時間制約あり夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 騒音振動対策必要 15cm以下 積込有り	m2	126				
		舗装版破碎 【昼間】 アスファルト舗装版 障害無し 騒音振動対策必要 15cm以下 積込有り	m2	188				
	構造物取壊し工		式	1		4,212,604	種別行	
				1		4,215,177		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間有 対策必要	m3	52				
		街渠切断【夜間】 コンクリート舗装版 Co:50cmまで	m	486				
		構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	2.8				
		構造物とりこわし【時間制約あり夜間】 無筋構造物 機械施工 制約著有 夜間有 対策必要	m3	24				
				25				
		構造物とりこわし【時間制約あり夜間】 無筋構造物 人力施工 制約著有 夜間有	m3	7.2				
				7.4				
		構造物とりこわし【昼間】 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	52				
				51				
		構造物とりこわし【昼間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	1.9				
				1.5				
		横断防止柵撤去工	式	1		7,117	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工【夜間】 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間有	m	7.3				
		排水構造物撤去工	式	1		1,205	種別行	
		暗渠排水管【夜間】 撤去 直管 50~150mm	m	7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		運搬処理工	式	1		4,084,629	種別行	
				1		4,682,354		
		殻運搬 【夜間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とこわし 機械積込 DID有り 19.5km以下 良好	m3	56				
		処分費 (コンクリート塊(無筋)大割) 【夜間】 街渠・縁石	m3	52				
		処分費 (コンクリート塊(無筋)) 【夜間】	m3	4.4				
		殻運搬 【夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 17.5km以下 良好	m3	315				
				387				
		処分費 (アスファルト塊) 【夜間】	m3	315				
				387				
		殻運搬 【夜間】 人力積込 DID有り 14.5km以下 良好	m3	0.03				
		処分費 (廃プラスチック) 【夜間】	m3	0.03				
		現場発生品・支給品運搬 【夜間・時間制約あり夜間】 <small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下</small>	回	1				
		処分費 (スクラップ) 【夜間】	t	0.38				
		殻運搬 【時間制約あり夜間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とこわし 機械積込 DID有り 19.5km以下 良好	m3	31				
				32				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		処分費（コンクリート塊（無筋）大割）【時間制約あり夜間】	m3	24				
				25				
		処分費（コンクリート塊（無筋））【時間制約あり夜間】	m3	7.2				
				7.4				
		殻運搬 【時間制約あり夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 17.5km以下 良好	m3	13				
		処分費（アスファルト塊）【時間制約あり夜間】	m3	13				
		処分費（スクラップ）【時間制約あり夜間】	t	0.09				
				0.12				
		殻運搬 【昼間】 コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とこわし 機械積込 DID有り 2.0km以下 良好	m3	54				
				52				
		処分費（コンクリート塊（無筋））【昼間】	m3	54				
				52				
		殻運搬 【昼間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 2.0km以下 良好	m3	19				
		処分費（アスファルト塊）【昼間】	m3	19				
		現場発生品・支給品運搬 【昼間】 ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1				
		処分費（スクラップ）【昼間】	t	0.60				
				0.57				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工		式	1		12,692,800	工種行	
				1		17,305,812		
	仮舗装工（車道舗装工1）		式	1		844,938	種別行	
		表層（車道・路肩部） 【夜間】 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度7スコン(13) 無し	m2	111				
		下層路盤（車道・路肩部）25cm+仮路盤 平均6cm 【夜間】 275mm超325mm以下 路盤材（各種）	m2	111				
		表層（車道・路肩部） 【時間制約あり夜間】 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度7スコン(13) 無し	m2	63				
		下層路盤（車道・路肩部）25cm+仮路盤 平均6cm 【時間制約あり夜間】 275mm超325mm以下 路盤材（再生粒度調整碎石）	m2	63				
		表層（車道・路肩部） 【昼間】 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度7スコン(13) 無し	m2	92				
		下層路盤（車道・路肩部）25cm+仮路盤 平均6cm 【昼間】 275mm超325mm以下 路盤材（再生粒度調整碎石）	m2	92				
	仮舗装工（車道舗装工2）		式	1		44,808	種別行	
		表層（車道・路肩部） 【昼間】 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度7スコン(13) 無し	m2	20				
		仮路盤（車道・路肩部） 平均7cm 【昼間】 再生粒度調整碎石RM-30 25mm以上75mm以下	m2	20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		仮舗装工（車道舗装工3）	式	1		87,375	種別行	
		表層（車道・路肩部） 【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	39				
		仮路盤（車道・路肩部） 平均7cm 【昼間】 再生粒度調整碎石RM-30 25mm以上75mm以下	m2	39				
		仮舗装工（歩道部仮舗装）	式	1		739,858	種別行	
				1		882,132		
		表層（歩道部） 【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	153				
				178				
		表層（歩道部） 【時間制約あり夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	95				
				144				
		表層（歩道部） 【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	192				
		仮舗装工（歩道部すり付け仮舗装）	式	1		195,238	種別行	
				1		204,074		
		表層（歩道部） 【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	48				
				74				
		殻運搬 【夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 17.5km以下 良好	m3	1.4				
				2.2				
		処分費（アスファルト塊） 【夜間】	m3	1.4				
				2.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(歩道部) 【時間制約あり夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	26				
				23				
		殻運搬 【時間制約あり夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 17.5km以下 良好	m3	0.8				
				0.7				
		処分費(アスファルト塊) 【時間制約あり夜間】	m3	0.8				
				0.7				
		表層(歩道部) 【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	24				
				0				
		殻運搬 【昼間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 2.0km以下 良好	m3	0.7				
				0				
		処分費(アスファルト塊) 【昼間】	m3	0.7				
				0				
		仮舗装工(車道部すり付け仮舗装)	式	-----		-----	種別行	
				1		545,202		
		基層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	m2	-----				
				306				
		殻運搬 【夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 17.5km以下 良好	m3	-----				
				15				
		処分費(アスファルト塊) 【夜間】	m3	-----				
				15				
		仮復旧工(車道切削オーバーレイ)	式	1		2,492,945	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 【夜間】 1層 4000m2以下 表層 40mm	m2	1,120				
		殻運搬(路面切削) 【夜間】 DID有り 19.0km以下 良好	m3	45				
		処分費 (アスファルト塊) 【夜間】	m3	45				
		仮区画線工 (車道切削オーバーレイ)	式	1		178,638	種別行	
		区画線設置(標準単価)車道中央線 (黄色) 【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供</small>	m	218				
		区画線設置(標準単価)横断歩道・停止線 (白色) 【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供</small>	m	45				
		区画線設置(標準単価)三差路・進行方向 (右折、直進左折、矢印) (白色) 【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供</small>	m	21				
		区画線設置(標準単価)「40」 (黄色) 【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供</small>	m	19				
		交通管理工	式	1		8,109,000	種別行	
				1		12,025,700		
		交通誘導警備員B 【昼間】 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
				236				
		交通誘導警備員B 【夜間】 夜間勤務(22時~6時)実働8h(交替要員無)	人日	502				
				599				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		60,424,826		
					1		67,431,429		
(処分費等)				式	1		3,956,800		
					1		4,366,640		
共通仮設費				式	1		8,414,100		
					1		9,292,100		
共通仮設費				式	1		628,100		
					1		688,100		
技術管理費				式	1		7,100		
現場環境改善費(率計上)				式	1		621,000		
					1		681,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		7,786,000		
					1		8,604,000		
純工事費				式	1		68,838,926		
					1		76,723,529		
現場管理費				式	1		21,126,000		
					1		23,419,000		
工事原価				式	1		89,964,926		
					1		100,142,529		
一般管理費等				式	1		12,785,074		
					1		14,018,471		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		102,749,000		
					1		114,161,000		
	消費税相当額			式	1		8,317,680		
					1		9,458,880		
設計	価格			式	1		111,066,680		
					1		123,619,880		