

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成30年度	設 計 書 番 号	18DEYK08-1C0					
施 工 場 所	枚方市 東船橋 1 丁目、東船橋 2 丁目、東山 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市道 長尾船橋線						
工 事 名	長尾船橋線道路空間再配分整備工事 (1 工区)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 附帯工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=352m	道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 附帯工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=352m
設 計 金 額 (内 訳)	105,689,880 円	111,066,680 円
工 事 価 格	97,861,000 円	102,749,000 円
消 費 税 等 相 当 額	7,828,880 円	8,317,680 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 95,904,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 88,800,000 円 消費税等相当額 7,104,000 円	変更契約金額 (税込み) 100,782,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 93,235,000 円 消費税等相当額 7,547,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		57,312,324	費目行	
				1		60,424,826		
道路土工			式	1		4,064,898	工種行	
				1		3,639,221		
掘削工			式	1		489,060	種別行	
				1		442,638		
		掘削 【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	380				
				150				
		掘削 【時間制約あり夜間】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	-----				
				84				
		掘削 【昼間】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	-----				
				130				
作業土工			式	1		985,116	種別行	
				1		888,000		
		床掘り 【夜間】 土砂 小規模	m3	36				
				17				
		床掘り 【時間制約あり夜間】 土砂 小規模	m3	-----				
				7				
		床掘り 【昼間】 土砂 小規模	m3	-----				
				5				
		埋戻し 【夜間】 小規模 土砂	m3	210				
				84				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		埋戻し 【時間制約あり夜間】 小規模 土砂	m3	51				
		埋戻し 【昼間】 小規模 土砂	m3	71				
	残土処理工		式	1		2,325,750	種別行	
				1		2,106,392		
		土砂等運搬 【夜間】 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 路盤材 DID有り 17.0km以下 良好	m3	250				
				88				
		土砂等運搬 【時間制約あり夜間】 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好	m3	56				
		土砂等運搬 【昼間】 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好	m3	89				
		処分費 (路盤材) 【夜間】	m3	250				
				88				
		処分費 (路盤材) 【時間制約あり夜間】	m3	56				
		処分費 (路盤材) 【昼間】	m3	89				
	搬入土		式	1		264,972	種別行	
				1		202,191		
		土砂等運搬 【夜間】 標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 19.5km以下 良好	m3	71				
				15				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂等運搬 【時間制約あり夜間】 <small>標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 19.5km以下 良好</small>	m3	21				
		土砂等運搬 【昼間】 <small>標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好</small>	m3	34				
		土材料(改良土) 【夜間】	m3	71				
		土材料(改良土) 【時間制約あり夜間】	m3	15				
		土材料(改良土) 【時間制約あり夜間】	m3	21				
		土材料(改良土) 【昼間】	m3	34				
	舗装工		式	1		14,011,428	工種行	
		アスファルト舗装工(本線)	式	1		9,842,843	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 <small>砕石(水硬性粒度調整鉄鋼スラグ) 75mm超125mm以下</small>	m2	2,570				
		基層(車道・路肩部) 【夜間】 <small>1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3</small>	m2	2,570				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【夜間】 <small>2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)</small>	m2	2,570				
		アスファルト舗装工(枝道)	式	1		413,482	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生粒度調整碎石RM-30 25mm以上75mm以下	m2	225				
		表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	225				
		アスファルト舗装工(擦付部)	式	1		130,645	種別行	
		表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	85				
		アスファルト舗装工(歩道一般部)	式	1		2,294,487	種別行	
		フィルター層 【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	702				
		上層路盤(歩道部) 【夜間】 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	702				
		透水性アスファルト舗装 【夜間】 1.4m以上 30mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	702				
		アスファルト舗装工(歩道乗入部)	式	1		1,131,456	種別行	
		上層路盤(歩道部) 【夜間】 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	332				
		表層(歩道部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	332				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ILB舗装工	式	1		166,309	種別行	
		フィルター層 【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	22				
		上層路盤(歩道部) 【夜間】 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	22				
		透水性インターロッキングブロック設置 【夜間】 <small>直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有</small>	m2	22				
		ブロック舗装工 誘導ブロック	式	1		32,206	種別行	
		フィルター層 【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	3				
		上層路盤(歩道部) 【夜間】 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	3				
		特殊ブロック舗装 【夜間】 設置 30cm*30cm	m2	3				
		排水構造物工	式	1		13,216,933	工種行	
				1		11,904,927		
		プレキャスト側溝工	式	1		8,807,580	種別行	
				1		8,055,020		
		管(函)渠型側溝(製品長2m/個) 【夜間】 据付 200mm以上400mm以下 碎石有り 都市型側溝 φ300	m	501				
				186				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管(函)渠型側溝(製品長2m/個) 【時間制約あり夜間】 据付 200mm以上400mm以下 砕石有り 都市型側溝 φ300	m	112				
		管(函)渠型側溝(製品長2m/個) 【昼間】 据付 200mm以上400mm以下 砕石有り 都市型側溝 φ300	m	174				
	街渠工		式	1		536,370	種別行	
				1		520,525		
		街渠工B-1 (基礎砕石 型枠) 【夜間】	m	114				
				25				
		街渠工B-1 (基礎砕石 型枠) 【昼間】	m	100				
		街渠工B-1 (コンクリート打設) 【昼間】	m	114				
				125				
	集水枡工		式	1		3,692,263	種別行	
				1		2,772,392		
		集水枡1 【夜間】 都市型側溝深型枡 φ350用 H=1.5	箇所	6				
				0				
		集水枡2 【夜間】 都市型側溝深型枡 φ300用 H=1.2	箇所	4				
				0				
		集水枡3 【夜間】 都市型側溝枡 φ300用 H=0.69	箇所	25				
				12				
		集水枡4 【夜間】 プレキャスト集水枡 H=1.0	箇所	2				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集水枡嵩上げ工 グレーチングT=14 【夜間】	箇所	17				
				0				
		集水枡嵩上げ工 グレーチングT=25 【夜間】	箇所	3				
				1				
		集水枡嵩上げ工 グレーチングT=25 普通目 【夜間】	箇所	-----				
				1				
		雨水枡嵩上げ工1 【夜間】	箇所	5				
				0				
		雨水枡嵩上げ工2 【夜間】	箇所	11				
				3				
		集水枡 2 【時間制約あり夜間】 都市型側溝深型枡 φ300用 H=1.2	箇所	-----				
				1				
		集水枡 3 【時間制約あり夜間】 都市型側溝枡 φ300用 H=0.69	箇所	-----				
				10				
		集水枡 4 【時間制約あり夜間】 プレキャスト集水枡 H=1.0	箇所	-----				
				1				
		集水枡 3 【昼間】 都市型側溝枡 φ300用 H=0.69	箇所	-----				
				10				
		集水枡嵩上げ工 グレーチングT=14 【昼間】	箇所	-----				
				16				
		集水枡嵩上げ工 グレーチングT=14 【昼間】 コンクリート打設	箇所	17				
				16				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		集水桝嵩上げ工 グレーチングT=25 【昼間】	箇所	3				
		集水桝嵩上げ工 グレーチングT=25 【昼間】 コンクリート打設	箇所	3				
		雨水桝嵩上げ工1 【昼間】	箇所	5				
		雨水桝嵩上げ工1 【昼間】 コンクリート打設	箇所	5				
		雨水桝嵩上げ工2 【昼間】	箇所	8				
		雨水桝嵩上げ工2 【昼間】 コンクリート打設	箇所	11				
		管渠工	式	1		180,720	種別行	
				1		556,990		
		雨水管 VP φ 300 【夜間】	m	12				
		削孔 φ 300 【夜間】	箇所	4.8				
				14				
		雨水管 VP φ 300 【時間制約あり夜間】	m	4.3				
		削孔 φ 300 【時間制約あり夜間】	箇所					
				14				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		雨水管 VP φ 300 【昼間】	m	2.9				
		削孔 φ 300 【昼間】	箇所	14				
	縁石工		式	1		4,398,849	工種行	
	縁石工		式	1		3,877,452		種別行
		縁石1 A-1型 【夜間】 設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) 砕石無し 均し基礎コンクリート不要	m	310				
		縁石1 I型 【夜間】 設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) 砕石無し 均し基礎コンクリート不要	m	189				
		縁石1 E型 【夜間】 設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) 砕石無し 均し基礎コンクリート不要	m	5.4				
		縁石 P-A1型 【夜間】 設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) 砕石無し 均し基礎コンクリート不要	m	11				
		縁石 P-B1型 【夜間】 設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) 砕石無し 均し基礎コンクリート不要	m	17				
		縁石2 E型 【夜間】 設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) 砕石有り 均し基礎コンクリート不要	m	123				
		縁石2 E型 基礎コンクリート型枠 【夜間】	m	123				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		縁石2 E型 基礎コンクリート 【昼間】	m	123				
		境界工	式	1		521,397	種別行	
		境界ブロック A型 【夜間】 設置 C種(150*150*600) 砕石有り 均し基礎コンクリート不要	m	81				
		境界ブロック A型 基礎コンクリート型枠 【夜間】	m	81				
		境界ブロック A型 基礎コンクリート 【昼間】	m	81				
	防護柵工		式	1		185,608	工種行	
		防護柵設置工	式	1		185,608	種別行	
		防護柵(横断防止柵)設置工 【夜間】 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間有	m	8.0				
		車止め設置 【夜間】	本	4				
	区画線工		式	1		1,295,535	工種行	
		区画線工	式	1		1,295,535	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置 自転車マーク（白色）【夜間】	箇所	20				
		区画線設置 矢羽（青色）【夜間】	m	284				
		区画線設置(標準単価)車道中央線（黄色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	306				
		区画線設置(標準単価)横断歩道・停止線（白色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	144				
		区画線設置(標準単価)横断歩道・停止線（白色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	51				
		区画線設置(標準単価)舗装境界工（白色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	82				
		区画線設置(標準単価)三差路・進行方向（右折、直進左折、矢印）・四角・横断歩道あり（I） <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	113				
		区画線設置(標準単価)文字「40」（黄色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	38				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 擦付部（黄色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	8.2				
		区画線設置(標準単価)車道外側線 擦付部（白色）【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	17				
	附帯工		式	1		890,113	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		人孔蓋調整	式	1		271,388	種別行	
		人孔蓋調整 【夜間】 蓋流用ブロック無	箇所	13				
		AS舗装工	式	1		207,495	種別行	
		表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	135				
		Co舗装工	式	1		395,622	種別行	
		人力舗設 【昼間】 20cm未満 21-8-20(25)W/C≦ 60	m2	93				
		碎石舗装工	式	1		15,608	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 碎石(各種) 25mm以上75mm以下	m2	40				
		構造物撤去工	式	1		9,321,981	工種行	
				1		11,406,345		
		舗装版取壊し工	式	1		3,122,645	種別行	
				1		3,100,790		
		舗装版切断 【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1,216				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎 【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 騒音振動対策必要 15cm以下 積込有り	m2	3,970				
				3,650				
		インターlockingブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 【夜間】 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	m2	25				
		舗装版破碎 【時間制約あり夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 騒音振動対策必要 15cm以下 積込有り	m2	126				
		舗装版破碎 【昼間】 アスファルト舗装版 障害無し 騒音振動対策必要 15cm以下 積込有り	m2	188				
		構造物取壊し工	式	1		2,414,860	種別行	
				1		4,212,604		
		構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間有 対策必要	m3	52				
		街渠切断 【夜間】 コンクリート舗装版 Co:50cmまで	m	486				
		構造物とりこわし 【夜間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	49				
				2.8				
		歩車道境界ブロック撤去 【夜間】 処分	m	644				
				0				
		構造物とりこわし 【時間制約あり夜間】 無筋構造物 機械施工 制約著有 夜間有 対策必要	m3	24				
		構造物とりこわし 【時間制約あり夜間】 無筋構造物 人力施工 制約著有 夜間有	m3	7.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物とりこわし【昼間】 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	52				
		構造物とりこわし【昼間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	1.9				
	横断	防止柵撤去工	式	1		7,117	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工【夜間】 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間有	m	7.3				
		排水構造物撤去工	式	1		1,205	種別行	
		暗渠排水管【夜間】 撤去 直管 50~150mm	m	7.0				
		運搬処理工	式	1		3,776,154	種別行	
				1		4,084,629		
		殻運搬【夜間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 19.5km以下 良好	m3	97				
				56				
		処分費 (コンクリート塊(無筋)大割)【夜間】 街渠・縁石	m3	52				
		処分費 (コンクリート塊(無筋))【夜間】	m3	97				
				4.4				
		殻運搬【夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 17.5km以下 良好	m3	346				
				315				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		処分費（アスファルト塊） 【夜間】	m3	346				
				315				
		殻運搬 【夜間】 人力積込 DID有り 14.5km以下 良好	m3	0.03				
		処分費（廃プラスチック） 【夜間】	m3	0.03				
		現場発生品・支給品運搬 【夜間・時間制約あり夜間】 <small>ルーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下</small>	回	1				
				1				
		処分費（スクラップ） 【夜間】	t	0.07				
				0.38				
		殻運搬 【時間制約あり夜間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とくわし 機械積込 DID有り 19.5km以下 良好	m3	---				
				31				
		処分費（コンクリート塊(無筋)大割) 【時間制約あり夜間】	m3	---				
				24				
		処分費（コンクリート塊(無筋)） 【時間制約あり夜間】	m3	---				
				7.2				
		殻運搬 【時間制約あり夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 17.5km以下 良好	m3	---				
				13				
		処分費（アスファルト塊） 【時間制約あり夜間】	m3	---				
				13				
		処分費（スクラップ） 【時間制約あり夜間】	t	---				
				0.09				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬 【昼間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 2.0km以下 良好	m3	54				
		処分費 (コンクリート塊(無筋)) 【昼間】	m3	54				
		殻運搬 【昼間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 2.0km以下 良好	m3	19				
		処分費 (アスファルト塊) 【昼間】	m3	19				
		現場発生品・支給品運搬 【昼間】 <small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下</small>	回	1				
		処分費 (スクラップ) 【昼間】	t	0.60				
仮設工			式	1		9,926,979	工種行	
				1		12,692,800		
	仮舗装工(車道舗装工1)		式	1		1,155,450	種別行	
				1		844,938		
		表層(車道・路肩部) 【夜間】 <small>1.4m未満(平均上り厚50mmを超え70mm以下) 70mm 再生密粒度アコン(13) 無し</small>	m2	266				
				0				
		上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 碎石(水硬性粒度調整鉄鋼スラグ) 25mm以上75mm以下	m2	266				
				0				
		下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 225mm超275mm以下 路盤材(再生粒度調整碎石)	m2	266				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	111				
		下層路盤(車道・路肩部) 25cm+仮路盤 平均6cm 【夜間】 275mm超325mm以下 路盤材(各種)	m2	111				
		表層(車道・路肩部) 【時間制約あり夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	63				
		下層路盤(車道・路肩部) 25cm+仮路盤 平均6cm 【時間制約あり夜間】 275mm超325mm以下 路盤材(再生粒度調整碎石)	m2	63				
		表層(車道・路肩部) 【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	92				
		下層路盤(車道・路肩部) 25cm+仮路盤 平均6cm 【昼間】 275mm超325mm以下 路盤材(再生粒度調整碎石)	m2	92				
		仮舗装工(車道舗装工2)	式	1		81,295	種別行	
				1		44,808		
		表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 70mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	23				
		上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 碎石(水硬性粒度調整鉄鋼スラグ) 25mm以上75mm以下	m2	23				
		表層(車道・路肩部) 【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	20				
		仮路盤(車道・路肩部) 平均7cm 【昼間】 再生粒度調整碎石RM-30 25mm以上75mm以下	m2	20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		仮舗装工（車道舗装工3）	式	1		152,006	種別行	
				1		87,375		
		表層（車道・路肩部） 【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 70mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	44				
				0				
		上層路盤（車道・路肩部） 【夜間】 砕石(再生粒度調整砕石) 25mm以上75mm以下	m2	44				
				0				
		表層（車道・路肩部） 【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2					
				39				
		仮路盤（車道・路肩部） 平均7cm 【昼間】 再生粒度調整砕石RM-30 25mm以上75mm以下	m2					
				39				
		仮舗装工（歩道部仮舗装）	式	1		810,828	種別行	
				1		739,858		
		表層（歩道部） 【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	446				
				153				
		表層（歩道部） 【時間制約あり夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2					
				95				
		表層（歩道部） 【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2					
				192				
		仮舗装工（歩道部すり付け仮舗装）	式				種別行	
				1		195,238		
		表層（歩道部） 【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2					
				48				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬 【夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 17.5km以下 良好	m3	1.4				
		処分費 (アスファルト塊) 【夜間】	m3	1.4				
		表層(歩道部) 【時間制約あり夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	26				
		殻運搬 【時間制約あり夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 17.5km以下 良好	m3	0.8				
		処分費 (アスファルト塊) 【時間制約あり夜間】	m3	0.8				
		表層(歩道部) 【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	24				
		殻運搬 【昼間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 2.0km以下 良好	m3	0.7				
		処分費 (アスファルト塊) 【昼間】	m3	0.7				
		仮復旧工 (車道切削オーバーレイ)	式	1		2,492,945	種別行	
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 【夜間】 1層 4000m2以下 表層 40mm	m2	1,120				
		殻運搬(路面切削) 【夜間】 DID有り 19.0km以下 良好	m3	45				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		処分費（アスファルト塊） 【夜間】	m3	45				
		仮区画線工（車道切削オーバーレイ）	式	1		178,638	種別行	
		区画線設置（標準単価）車道中央線（黄色） 【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	218				
		区画線設置（標準単価）横断歩道・停止線（白色） 【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	45				
		区画線設置（標準単価）三差路・進行方向（右折、直進左折、矢印）（白色） 【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	21				
		区画線設置（標準単価）「40」（黄色） 【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	19				
		交通管理工	式	1		7,727,400	種別行	
				1		8,109,000		
		交通誘導警備員B 【昼間】 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
		交通誘導警備員B 【夜間】 夜間勤務(22時~6時)実働8h(交替要員無)	人日	478				
				502				
直接工事費			式	1		57,312,324		
				1		60,424,826		
	(処分費等)		式	1		3,483,875		
				1		3,956,800		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費				式	1		8,064,100		
					1		8,414,100		
共通仮設費				式	1		604,100		
					1		628,100		
技術管理費				式	1		7,100		
現場環境改善費(率計上)				式	1		597,000		
					1		621,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		7,460,000		
					1		7,786,000		
純工事費				式	1		65,376,424		
					1		68,838,926		
現場管理費				式	1		20,207,000		
					1		21,126,000		
工事原価				式	1		85,583,424		
					1		89,964,926		
一般管理費等				式	1		12,277,576		
					1		12,784,074		
工事価格				式	1		97,861,000		
					1		102,749,000		
消費税相当額				式	1		7,828,880		
					1		8,317,680		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格			式	1		105,689,880		
					1		111,066,680		