

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 () 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DAMY04-0C0					
施 工 場 所	枚方市 南中振 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	都市計画道路 中振交野線						
工 事 名	中振交野線道路整備工事 (その 3)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 施工延長 L=155m 工事概要 道路土工 一式、ブロック積工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一 式、道路付属施設工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">31,457,160 円</p> <p style="text-align: right;">29,127,000 円</p> <p style="text-align: right;">2,330,160 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路改良				式	1		16,113,090	費目行	
	道路土工			式	1		4,722,854	工種行	
		掘削工		式	1		1,130,940	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満		m3	4,700			1号代 価表	
		掘削 土砂 片切掘削		m3	220			2号代 価表	
		盛土工		式	1		741,334	種別行	
		路床盛土 2.5m未満		m3	6			3号代 価表	
		路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し		m3	68			4号代 価表	
		路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し		m3	4,300			5号代 価表	
		法面整形工		式	1		673,490	種別行	
		法面整形 切土部		m2	350			6号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
			法面整形 盛土部	m2	600			7号代 価表	
			作業土工	式	1		128,790	種別行	
			床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	71			8号代 価表	
			埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	47			9号代 価表	
			残土処理工	式	1		2,048,300	種別行	
			土砂等運搬 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混 り土含む) DID有り 0.3km以下 良好	m3	4,800			10号代 価表	
			土砂等運搬 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混 り土含む) DID有り 14.0km以下 良好	m3	100			11号代 価表	
			廃路盤処分	m3	100			12号代 価表	
			ブロック積工	式	1		3,435,742	工種行	
			コンクリートブロック積工	式	1		3,435,742	種別行	
			ブロック積 設置	m2	120			13号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
			胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)	m3	26			14号代 価表	
			胴込・裏込材(砕石)	m3	21			15号代 価表	
			吸出し防止材(全面)設置	m2	2.9			16号代 価表	
			止水コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般 養生 現場内小運搬無し	m3	0.6			17号代 価表	
			止水コンクリート型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.9			18号代 価表	
			天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1.2			19号代 価表	
			現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	6.1			20号代 価表	
			目地板 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	7.6			21号代 価表	
			隔壁コンクリート	箇所	1			22号代 価表	
			単管傾斜足場設置・撤去	掛m2	119			23号代 価表	
		排水構造物工		式	1		1,165,473	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	側溝工		式	1		954,340	種別行	
		側溝工A-1	m	10			24号代 価表	
		側溝工A-2	m	36			25号代 価表	
	集水桝工		式	1		68,980	種別行	
		現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 一般養生・特 殊養生(練炭)	箇所	1			26号代 価表	
		蓋版(標準単価) 据付け	枚	1			27号代 価表	
	マンホール工		式	1		28,281	種別行	
		マンホール高さ調整	組	3			28号代 価表	
	仮設管渠工		式	1		113,872	種別行	
		暗渠排水管 設置 VU φ300	m	22			29号代 価表	
	舗装工		式	1		2,181,845	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		アスファルト舗装	式	1		1,290,600	種別行	
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	600			30号代 価表	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下	m2	600			31号代 価表	
		コンクリート舗装	式	1		891,245	種別行	
		コンクリート舗装工 t=10cm	m2	169			32号代 価表	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 125mm超150mm以下	m2	169			33号代 価表	
		目地板 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	1.6			34号代 価表	
		道路附属施設工	式	1		259,180	工種行	
		道路附属施設工	式	1		259,180	種別行	
		車止め 設置	本	1			35号代 価表	
		カーブミラー移設	基	1			36号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		防犯灯移設	基	5			37号代 価表	
		構造物撤去工	式	1		1,808,210	工種行	
		防護柵撤去工	式	1		144,304	種別行	
		仮設フェンス 撤去	m	76			38号代 価表	
		ネットフェンス撤去	m	26			39号代 価表	
		板柵撤去 撤去	m	14			40号代 価表	
		構造物取壊工	式	1		426,480	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	60			41号代 価表	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	13			42号代 価表	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	411			43号代 価表	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	51			44号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
			構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.01			45号代 価表	
			植栽維持工	式	1		228,656	種別行	
			伐木・伐竹(伐木除根)	m2	1,600			46号代 価表	
			除根(伐木除根)	m2	1,600			47号代 価表	
			集積積み(機械施工)(伐木除根) 有り	m2	1,600			48号代 価表	
			殻運搬処理工	式	1		1,008,770	種別行	
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	21			49号代 価表	
			As処分	m3	21			50号代 価表	
			殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 14.0km以下 良好	m3	51			51号代 価表	
			Co殻処分 無筋	m3	51			52号代 価表	
			運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 8.0km以下 良好	m2	1,600			53号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		幹処分	t	7.2			54号代 価表	
		枝葉処分	t	7.2			55号代 価表	
		根処分	t	25.0			56号代 価表	
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1			57号代 価表	
		スクラップ処分	k g	1,140			58号代 価表	
	仮設工		式	1		2,539,786	工種行	
		防護施設工	式	1		1,001,269	種別行	
		仮設防護柵(A型ハリケート)	基	1			59号代 価表	
		仮囲い設置 丸パイプ土中打込み式 囲い高さ=3m	m	53			60号代 価表	
		仮設覆工鉄板	式	1		4,758	種別行	
		敷鉄板設置・撤去	枚	3			61号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		敷鉄板賃料 1219mm*2438mm	枚	3			62号代 価表	
		仮設区画線工	式	1		7,359	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8.5			63号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	4			64号代 価表	
		区画線消去(標準単価) 夜間無 ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	4.5			65号代 価表	
		交通管理工	式	1		1,526,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	144			66号代 価表	
直接工事費						16,113,090		
		運搬費	式	1		11,700	1号内 訳書	
		技術管理費	式	1		7,100	2号内 訳書	
		現場環境改善費(率分)	式	1		478,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通	仮設	費	(積上分計)				496,800		
共通	仮設	費	(率分)	式	1		2,166,000		
共通	仮設	費	計				2,662,800		
純	工事	費					18,775,890		
現場	管理	費		式	1		6,184,000		
工事	原価						24,959,890		
一般	管理	費	等	式	1		4,167,467		
工事	価格						29,127,000		
消費	税	相当	額	%					
設計	価格						31,457,160		