

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB11004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 黄金野1丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	黄金野第3号線他						
工 事 名	黄金野第3号線他道路排水施設補修工事 (H30-45)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>排水構造物工 一式          舗装工 一式          区画線工 一式          仮設工 一式          施工延長L=525.6m</p>
<p>設 計 金 額          (内 訳)          工 事 価 格          消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>18,745,560 円            17,357,000 円          1,388,560 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路改良工			式	1		8,679,082	費目行	
	排水	構造物工	式	1		2,636,539	工種行	
		側溝嵩上げ工	式	1		2,557,307	種別行	
		コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	m2	80.4				
		殻積込・運搬・処理 Co殻	m3	4.0				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	孔	1,025				
		鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太 径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理 D13mm0.995kg/m	k g	153.0				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	158.4				
		コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 各種18-8-25(20) 一 般養生 現場内小運搬無し	m3	12.1				
		植樹撤去・復旧工	式	1		79,232	種別行	
		地先境界ブロック 再利用設置 A種(120*120*600) 砕石無し 18-8-25(高 炉) 養生有り	m	23.4				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装工			式	1		4,711,347	工種行	
	舗装工		式	1		4,711,347	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	810.2				
		舗装版破碎積込	m <sup>2</sup>	993.5				
		路盤 25mm以上75mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m <sup>2</sup>	626.1				
		路盤 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m <sup>2</sup>	245.2				
		路盤 125mm超150mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m <sup>2</sup>	73.4				
		路盤 150mm超175mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m <sup>2</sup>	48.8				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	761.4				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	228.7				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m <sup>2</sup>	3.4				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	3.4				
		残塊運搬処理工 As殻	m3	49.8				
	区画線工		式	1		16,796	工種行	
	区画線工		式	1		16,796	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	0.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	29.5				
	仮設工		式	1		1,314,400	工種行	
	交通管理工		式	1		1,314,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	124				
直接工事費								

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率分)		式	1		1,786,000		
	共通	仮設費計					1,786,000		
	純	工事費					10,465,082		
		現場管理費		式	1		4,225,000		
	工事	原価					14,690,082		
		一般管理費等		式	1		2,667,718		
	工事	価格					17,357,000		
		消費税相当額		%	8		1,388,560		
	設計	価格					18,745,560		