

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB03008-0C0					
施工場所	枚方市 尊延寺5丁目 地内						
路線・河川名	穂谷川						
工事名	尊延寺5丁目地内穂谷川護岸補修工事(H30-35)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>河川土工 一式 根固工 一式 床固工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=24.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,267,400 円 7,655,000 円 612,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
河川修繕	式	1		3,087,617	費目行	
河川土工	式	1		154,168	工種行	
掘削工	式	1		154,168	種別行	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	11.7				
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	4.4				
土砂等運搬・処分	m3	7.3				
基面整正	m2	15.2				
根固工	式	1		506,770	工種行	
コンクリート工	式	1		506,770	種別行	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	15.9				
コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	m3	12.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
床固工	式	1		349,793	工種行	
コンクリート工	式	1		349,793	種別行	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	3.8				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 24-8-25(20)(高炉) 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m3	15.2				
仮設工	式	1		2,076,886	工種行	
進入路設置・撤去	式	1		809,380	種別行	
整地 敷均し(ルース) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	m3	220				
盛土	m3	44.0				
敷鉄板設置・撤去	m2	220.0				
畦シト設置	m2	55.0				
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	44.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬・処分	m3	44.0				
大型土のう設置・撤去	式	1		414,456	種別行	
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6超20m以下	袋	28.0				
大型土のう工 設置 撤去 作業半径6超20m以下	袋	56.0				
土砂等運搬・処分	m3	28.0				
水替え工	式	1		566,850	種別行	
水替ポンプ 据付・撤去	箇所	1				
ポンプ 運転(常時排水) 発動発電機 排水量0m3/h以上40m3/h未満	日					
交通管理工	式	1		286,200	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	27				
直接工事費				3,087,617		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
運搬費	式	1		304,000		
準備費	式	1		450,000		
役務費	式	1		109,340		
共通仮設費(積上分計)				863,340		
共通仮設費(率分)	式	1		452,000		
共通仮設費計				1,315,340		
純工事費				4,402,957		
現場管理費	式	1		1,998,000		
工事原価				6,400,957		
一般管理費等	式	1		1,254,975		
工事価格				7,655,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
消費税相当額	%			612,400		
設計価格				8,267,400		