

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB06007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉並木 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	並木花園第3号線						
工 事 名	並木花園第3号線道路補修工事 (H30-34)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=415.2m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>10,773,000 円 9,975,000 円 798,000 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		4,951,184	費目行	
	舗装工		式	1		4,711,584	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		4,711,584	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	18.9				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	2,100.1				
		殻運搬処理 As殻	m3	105.0				
	区画線工		式	1		112,400	工種行	
		区画線工	式	1		112,400	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	58.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	65.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	48.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	仮設工			式	1		127,200	工種行	
	交通管理工			式	1		127,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	12.0				
直接工事費							4,951,184		
	共通仮設費(率分)			式	1		1,023,000		
共通仮設費計							1,023,000		
純工事費							5,974,184		
	現場管理費			式	1		2,439,000		
工事原価							8,413,184		
	一般管理費等			式	1		1,562,007		
工事価格							9,975,000		

