

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB5013-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提田近1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	北部区画第1号線						
工 事 名	北部区画第1号線道路補修工事 (H30-25)						

<p>設 計 大 要</p>	<p> 構造物撤去工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 防護柵工 一式 仮設工 一式 施工延長L=156.6m </p>
<p> 設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額 </p>	<p> 9,852,840 円 9,123,000 円 729,840 円 </p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		4,543,622	費目行	
	構造物撤去工		式	1		49,653	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		49,653	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	15.0				
	舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	7.0				
	構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無		m3	0.9				
	殻運搬処理 As殻		m3	0.4				
	殻運搬処理 Co殻(無筋)		m3	0.9				
	排水構造物工		式	1		142,641	工種行	
	作業土工		式	1		25,182	種別行	
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	3.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.4				
		残土処理 廃路盤材	m3	1.8				
		残土処理 土砂	m3	0.2				
	側溝工		式	1		117,459	種別行	
		基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	2.1				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	10.5				
		コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.4				
	舗装工		式	1		3,770,858	工種行	
	舗装打換え工		式	1		3,770,858	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	186.0				
		舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	1,075.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	42.9				
		上層路盤(歩道部) 175mm超225mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	5.6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	216.6				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	131.7				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	733.1				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	216.6				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	864.8				
		殻運搬処理 As殻	m3	53.8				
		残土処理 廃路盤材	m3	42.9				
	防護柵工		式	1		241,270	工種行	
	路側防護柵工		式	1		241,270	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		防護柵移設工(ガードレール移設工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m以上 100m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算無し	m	57.5				
	仮設工		式	1		339,200	工種行	
	交通管理工		式	1		339,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	32				
直接工事費						4,543,622		
	共通仮設費(率分)		式	1		930,000		
共通仮設費計						930,000		
純工事費						5,473,622		
	現場管理費		式	1		2,216,000		
工事原価						7,689,622		
	一般管理費等		式	1		1,434,193		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事価格				9,123,000		
消費税相当額	%	8		729,840		
設計価格				9,852,840		