

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB04008-0C0					
施工場所	枚方市 池之宮1丁目 地内						
路線・河川名	中宮津田線						
工事名	中宮津田線道路補修工事 (その2) (H30-27)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=218.2m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

9,199,440 円

8,518,000 円

681,440 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		4,135,528	費目行	
	舗装工		式	1		3,369,709	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		3,369,709	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	28.8				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	1,223.9				
		殻運搬処理 As殻	m3	61.2				
	区画線工		式	1		368,319	工種行	
		区画線工	式	1		368,319	種別行	
		区画線設置(標準単価) 車道中央線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	205.8				
		区画線設置(標準単価) 外側線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	189.8				
		区画線設置(標準単価) 外側線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線設置(標準単価) 停止線・横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	53.2				
			区画線設置(標準単価) ダイヤ・通学路注意 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	150.3				
			区画線設置(標準単価) 速度表示(30) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.7				
	仮設工			式	1		397,500	工種行	
		交通管理工		式	1		397,500	種別行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	25				
直接工事費							4,135,528		
		共通仮設費(率分)		式	1		888,000		
共通仮設費計							888,000		
純工事費							5,023,528		
	現場管理費			式	1		2,118,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価						7,141,528		
	一般管理費等			式	1		1,376,819		
工事	価格						8,518,000		
	消費税相当額			%	8		681,440		
設計	価格						9,199,440		