

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB9007-0C0					
施工場所	枚方市 津田山手1丁目 地内						
路線・河川名	長尾津田線他						
工事名	長尾津田線他道路補修工事 (H30-33)						

舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長 L=347.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

8,813,880 円

8,161,000 円

652,880 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		4,032,778	費目行	
	舗装工		式	1		3,779,847	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		3,779,847	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	31.1				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	1,666.9				
		殻運搬処理 (枚方市北山)	m3	83.3				
	区画線工		式	1		104,531	工種行	
		区画線工	式	1		104,531	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	110.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	85.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	25.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	41.3				
	仮設工		式	1		148,400	工種行	
	交通管理工		式	1		148,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	14				
直接工事費						4,032,778		
	共通仮設費(率分)		式	1		835,000		
共通仮設費計						835,000		
純工事費						4,867,778		
	現場管理費		式	1		1,991,000		
工事原価						6,858,778		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		1,302,497		
工事価格				8,161,000		
消費税相当額	%			652,880		
設計価格				8,813,880		