

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB7009-0C0					
施工場所	枚方市 津田駅前1丁目 地内 他						
路線・河川名	春日北通線						
工事名	春日北通線道路補修工事 (H30-43)						

舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長L=114.4m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

7,389,360 円

6,842,000 円

547,360 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		3,363,273	費目行	
	舗装工		式	1		3,078,768	工種行	
		舗装打換え工	式	1		3,078,768	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	145.9				
		舗装版破碎	m <sup>2</sup>	665.6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m <sup>2</sup>	665.6				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	665.6				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m <sup>2</sup>	665.6				
		殻運搬処理 As殻	m <sup>3</sup>	66.6				
	区画線工		式	1		93,705	工種行	
		区画線工	式	1		93,705	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	225.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	33.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.3				
	仮設工		式	1		190,800	工種行	
	交通管理工		式	1		190,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
直接工事費						3,363,273		
	共通仮設費(率分)		式	1		700,000		
共通仮設費計						700,000		
純工事費						4,063,273		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1		1,668,000		
工事原価				5,731,273		
一般管理費等	式	1		1,111,005		
工事価格				6,842,000		
消費税相当額	%	8		547,360		
設計価格				7,389,360		