

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB05014-0C0					
施 工 場 所	枚方市 春日西町3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	池之宮春日線						
工 事 名	池之宮春日線道路補修工事 (H30-44)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=261.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

7,354,800 円

6,810,000 円

544,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		3,374,673	費目行	
	舗装工		式	1		3,017,416	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		3,017,416	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	28.2				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	1,186.1				
		殻運搬処理 As殻	m3	59.3				
	区画線工		式	1		251,257	工種行	
		区画線工	式	1		251,257	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	292.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	33.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	256.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	21.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.6				
	仮設工		式	1		106,000	工種行	
	交通管理工		式	1		106,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10				
直接	工事費					3,374,673		
	共通仮設費(率分)		式	1		655,000		
共通	仮設費計					655,000		
純	工事費					4,029,673		
	現場管理費		式	1		1,669,000		
工事	原価					5,698,673		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		1,111,418		
工事	価格						6,810,000		
	消費税相当額			%	8		544,800		
設計	価格						7,354,800		