

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB04009-0C0					
施 工 場 所	枚方市 茄子作5丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	山之上高田線						
工 事 名	山之上高田線道路補修工事 (H30-32)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=129.5m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

5,611,680 円

5,196,000 円

415,680 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路維持工			式	1		2,529,056	費目行	
	舗装工		式	1		2,249,100	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,249,100	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	141.7				
		殻運搬処理 As殻	m3	41.8				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	418.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	418.0				
	区画線工		式	1		89,156	工種行	
		区画線工	式	1		89,156	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	63.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	139.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				
	仮設工			式	1		190,800	工種行	
		交通管理工		式	1		190,800	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)		人日	12				
直接工事費									
	共通仮設費(率分)			式	1		535,000		
共通仮設費計							535,000		
純工事費							3,064,056		
	現場管理費			式	1		1,275,000		
工事原価							4,339,056		
	一般管理費等			式	1		857,614		

