

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18DB7010-0C0					
施工場所	枚方市 長尾元町3丁目 地内						
路線・河川名	長尾元町第9号線 他						
工事名	長尾元町第9号線他道路補修工事 (H30-29)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=141.8m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,487,400 円 4,155,000 円 332,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		2,044,579	費目行	
	舗装工		式	1		1,904,416	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		1,904,416	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	31.0				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	847.0				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	42.4				
	区画線工		式	1		34,163	工種行	
		区画線工	式	1		34,163	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	50.2				
	仮設工		式	1		106,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		106,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10				
直接	工事	費					2,044,579		
			共通仮設費(率分)	式	1		423,000		
共通	仮設	費計					423,000		
純	工事	費					2,467,579		
			現場管理費	式	1		1,009,000		
工事	原価						3,476,579		
			一般管理費等	式	1		678,744		
工事	価格						4,155,000		
			消費税相当額	%	8		332,400		

