

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB04008-1C0					
施 工 場 所	枚方市 池之宮1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	中宮津田線道路補修工事 (その2) (H30-27)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=218.2m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=252.9m
設 計 金 額 (内 訳)	9,199,440 円	10,154,160 円
工 事 価 格	8,518,000 円	9,402,000 円
消 費 税 等 相 当 額	681,440 円	752,160 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,071,920 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,474,000 円 消費税等相当額 597,920 円	変更契約金額 (税込み) 8,908,920 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 8,249,000 円 消費税等相当額 659,920 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	式	1		4,135,528	費目行	
		1		4,558,370		
舗装工	式	1		3,369,709	工種行	
		1		3,471,660		
切削オーバーレイ工	式	1		3,369,709	種別行	
		1		3,471,660		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	28.8				
		0				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	-----				
		28.7				
切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	1,223.9				
		0				
切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	-----				
		1,224.2				
殻運搬処理 As殻	m3	61.2				
		61.2				
区画線工	式	1		368,319	工種行	
		1		418,910		
区画線工	式	1		368,319	種別行	
		1		418,910		
区画線設置(標準単価) 車道中央線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	205.8				
		0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線設置(標準単価) 車道中央線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	242.1				
区画線設置(標準単価) 外側線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	189.8				
区画線設置(標準単価) 外側線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	187.8				
区画線設置(標準単価) 外側線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.3				
区画線設置(標準単価) 外側線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.3				
区画線設置(標準単価) 停止線・横断歩道 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	53.2				
区画線設置(標準単価) 停止線・横断歩道 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	53.2				
区画線設置(標準単価) ダイヤ・通学路注意 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	150.3				
区画線設置(標準単価) ダイヤ・通学路注意 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	150.3				
区画線設置(標準単価) 速度表示 (30) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.7				
区画線設置(標準単価) 速度表示 (30) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.7				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1		397,500	工種行	
		1		667,800		
交通管理工	式	1		397,500	種別行	
		1		667,800		
交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	25				
		42				
直接工事費				4,135,528		
				4,558,370		
共通仮設費(率分)	式	1		888,000		
		1		985,000		
共通仮設費計				888,000		
				985,000		
純工事費				5,023,528		
				5,543,370		
現場管理費	式	1		2,118,000		
		1		2,349,000		
工事原価				7,141,528		
				7,892,370		
一般管理費等	式	1		1,376,819		
		1		1,510,230		
工事価格				8,518,000		
				9,402,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
消費税相当額	%	8		681,440		
		8		752,160		
設計価格				9,199,440		
				10,154,160		