

枚方市

| 部長        | 次長                          | 室長           | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計   |
|-----------|-----------------------------|--------------|----|------|----|----|--|
|           |                             |              |    |      |    |    | 事務決裁規程 第 条 項 号<br>別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号<br>起案日：令和 年 月 日<br>決裁日：令和 年 月 日 |
| 変 更 設 計 書 |                             |              |    |      |    |    |  |
| 平成30年度    | 設計書番号                       | 18DESM04-1C0 |    |      |    |    |  |
| 施工場所      | 枚方市 長尾東町1丁目 地内              |              |    |      |    |    |  |
| 路線・河川名    | 都市計画道路牧野長尾線                 |              |    |      |    |    |  |
| 工事名       | 牧野長尾線（7工区）道路整備工事（長尾東町1丁目地区） |              |    |      |    |    |  |

|                  | 変 更 前  | 変 更 後  |
|------------------|--|--|
| 設 計 大 要          | 施工延長<br>L=197m<br>工事概要<br>道路土工          一式<br>擁壁工            一式<br>排水構造物工      一式<br>舗装工            一式<br>仮設工            一式<br>区画線工          一式<br>道路付属施設工    一式<br>構造物撤去工      一式 | 施工延長<br>L=197m<br>工事概要<br>道路土工          一式<br>地盤改良工        一式<br>擁壁工            一式<br>排水構造物工      一式<br>舗装工            一式<br>区画線工          一式<br>道路付属施設工    一式<br>防護柵工          一式<br>給水施設管理工    一式<br>構造物撤去工      一式<br>仮設工            一式 |
| 設 計 金 額<br>(内 訳) | 69,082,200 円   | 78,358,320 円   |
| 工 事 価 格          | 63,965,000 円   | 72,554,000 円   |
| 消 費 税 等 相 当 額    | 5,117,200 円  | 5,804,320 円  |
| 契 約 金 額          | 前回契約金額 (税込み) 61,954,200 円<br>(内訳)<br>前回契約金額 (税抜き) 57,365,000 円<br>消費税等相当額 4,589,200 円  | 変更契約金額 (税込み) 70,272,360 円<br>(内訳)<br>変更契約金額 (税抜き) 65,067,000 円<br>消費税等相当額 5,205,360 円  |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|---|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 道路改良           |  |   | 式  | 1   |     | 37,174,188 |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     | 41,727,635 |    |     |
| 道路土工           |  |   | 式  | 1   |     | 6,637,986  |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     | 2,978,656  |    |     |
| 掘削工            |  |   | 式  | 1   |     | 47,016     |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     | 48,486     |    |     |
|                |  | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満     | m3 | 240 |     |            |    |     |
|                |  |   |    | 210 |     |            |    |     |
|                |  | 掘削(夜間)<br>土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満 | m3 | --- |     |            |    |     |
|                |  |   |    | 32  |     |            |    |     |
| 盛土工            |  |   | 式  | 1   |     | 813,658    |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     | 1,086,028  |    |     |
|                |  | 路床盛土<br>2.5m未満                            | m3 | 130 |     |            |    |     |
|                |  |   |    | 43  |     |            |    |     |
|                |  | 路床盛土(夜間)<br>2.5m未満                        | m3 | --- |     |            |    |     |
|                |  |   |    | 91  |     |            |    |     |
|                |  | 路床盛土<br>4.0m以上 10,000m3未満 障害有り            | m3 | 320 |     |            |    |     |
|                |  |   |    | 66  |     |            |    |     |
|                |  | 路床盛土(夜間)<br>4.0m以上 10,000m3未満 障害有り        | m3 | --- |     |            |    |     |
|                |  |   |    | 250 |     |            |    |     |
| 碎石盛土工          |  |   | 式  | 1   |     | 101,824    |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     | 122,507    |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |      |                                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|------|-------------------------------------|----|-------|-----|-----------|----|-----|
|                |      | 碎石盛土                                | m3 | 64    |     |           |    |     |
|                |      |                                     |    | 77    |     |           |    |     |
|                | 作業土工 |                                     | 式  | 1     |     | 1,327,490 |    |     |
|                |      |                                     |    | 1     |     | 1,469,914 |    |     |
|                |      | 床掘り<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し     | m3 | 600   |     |           |    |     |
|                |      |                                     |    | 620   |     |           |    |     |
|                |      | 床掘り(夜間)<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し | m3 | ----- |     |           |    |     |
|                |      |                                     |    | 14    |     |           |    |     |
|                |      | 基面整正                                | m2 | 451   |     |           |    |     |
|                |      |                                     |    | 456   |     |           |    |     |
|                |      | 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満                    | m3 | 430   |     |           |    |     |
|                |      |                                     |    | 470   |     |           |    |     |
|                |      | 埋戻し(夜間)<br>最大埋戻幅1m未満                | m3 | ----- |     |           |    |     |
|                |      |                                     |    | 11    |     |           |    |     |
|                | 不足土  |                                     | 式  | 1     |     | 4,347,998 |    |     |
|                |      |                                     |    | 1     |     | 251,721   |    |     |
|                |      | 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満                    | m3 | 470   |     |           |    |     |
|                |      |                                     |    | 0     |     |           |    |     |
|                |      | 土材料<br>現場渡し(半径20km圏内)               | m3 | 470   |     |           |    |     |
|                |      |                                     |    | 0     |     |           |    |     |
|                |      | 土材料<br>40~0mm                       | m3 | ----- |     |           |    |     |
|                |      |                                     |    | 83    |     |           |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額         | 摘要 | 備考 |
|----------------|-----|---|----|-------|----|------------|----|----|
|                |     | 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.0km以下 良好     | m3 | 322   |    |            |    |    |
|                |     |   |    | 25    |    |            |    |    |
|                |     | 路盤処分  | m3 | 322   |    |            |    |    |
|                |     |   |    | 25    |    |            |    |    |
| 地盤改良工          |     |   | 式  | ----- |    | -----      |    |    |
|                |     |   |    | 1     |    | 712,540    |    |    |
|                |     | 路床安定処理工   | 式  | ----- |    | -----      |    |    |
|                |     |   |    | 1     |    | 712,540    |    |    |
|                |     | 安定処理<br>バックホウ 路床 1m以下 2.5t/100m2  | m2 | ----- |    | -----      |    |    |
|                |     |   |    | 400   |    |            |    |    |
|                |     | 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 1.0km以下 良好       | m3 | ----- |    | -----      |    |    |
|                |     |   |    | 200   |    |            |    |    |
|                |     | 土砂等運搬(夜間)<br>標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 1.0km以下 良好 | m3 | ----- |    | -----      |    |    |
|                |     |   |    | 200   |    |            |    |    |
| 擁壁工            |     |   | 式  | 1     |    | 14,960     |    |    |
|                |     |   |    | 1     |    | 52,800     |    |    |
|                | 擁壁工 |   | 式  | 1     |    | 14,960     |    |    |
|                |     |   |    | 1     |    | 52,800     |    |    |
|                |     | 重力式擁壁<br>1m超2m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有 均しCo無 一般養生 延長無し                      | m3 | 0.34  |    |            |    |    |
|                |     |   |    | 1.2   |    |            |    |    |
| 排水構造物工         |     |   | 式  | 1     |    | 14,527,542 |    |    |
|                |     |   |    | 1     |    | 14,989,743 |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-----|---|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                | 縁石工 |   | 式  | 1   |     | 3,444,618 |    |     |
|                |     |   |    | 1   |     | 3,100,589 |    |     |
|                |     | 歩車道境界ブロック A-1型<br>設置 A種(150/170*200*600) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り  | m  | 163 |     |           |    |     |
|                |     | 歩車道境界ブロック E型<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り     | m  | 81  |     |           |    |     |
|                |     | 歩車道境界ブロック I型<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り     | m  | 46  |     |           |    |     |
|                |     | 歩車道境界ブロック P-A1型<br>設置 A種(150/170*200*600) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り | m  | 15  |     |           |    |     |
|                |     |   |    | 5.4 |     |           |    |     |
|                |     | 歩車道境界ブロック P-B1型<br>設置 A種(150/170*200*600) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生無し | m  | 9   |     |           |    |     |
|                |     | 植樹帯ブロック<br>設置 C種(150*150*600) 砕石無し 18-8-40(高炉) 養生有り             | m  | 132 |     |           |    |     |
|                |     |   |    | 125 |     |           |    |     |
|                |     | 植樹帯   | m  | 106 |     |           |    |     |
|                |     |   |    | 106 |     |           |    |     |
|                |     | 官民境界ブロック<br>設置 C種(150*150*600) 砕石無し 18-8-40(高炉) 養生有り            | m  | 169 |     |           |    |     |
|                |     |   |    | 139 |     |           |    |     |
|                |     | 植樹帯ブロック<br>再利用設置 C種(150*150*600) 砕石無し 18-8-40(高炉) 養生有り          | m  | 2.7 |     |           |    |     |
|                | 街渠工 |   | 式  | 1   |     | 485,177   |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額        | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|--|----|-----|----|-----------|----|----|
|                |  | 街渠工A-1型  | m  | 32  |    |           |    |    |
|                |  | 街渠工B-1型  | m  | 12  |    |           |    |    |
|                |  | 街渠工B-2型  | m  | 70  |    |           |    |    |
|                |  | 街渠工C-1型  | 個所 | 3   |    |           |    |    |
|                |  | 側溝工  | 式  | 1   |    | 6,089,030 |    |    |
|                |  |  |    | 1   |    | 6,019,130 |    |    |
|                |  | 管(函)渠型側溝(製品長2m/個)<br><small>据付 200mm以上400mm以下 砕石有り NKスリット側溝Ⅱ型縦断用 NKSⅡ 300*300L=1995</small>  | m  | 183 |    |           |    |    |
|                |  | 管(函)渠型側溝(製品長2m/個)<br><small>据付 200mm以上400mm以下 砕石有り NKスリット側溝Ⅱ型横断用 NKSⅡ-C300*300L=1995</small> | m  | 27  |    |           |    |    |
|                |  | 自由勾配側溝土留(400-700)  | 個所 | 1   |    |           |    |    |
|                |  |  |    | 1   |    |           |    |    |
|                |  | 自由勾配側溝土留(300-1500)   | 個所 | 1   |    |           |    |    |
|                |  |  |    |     |    |           |    |    |
|                |  | 自由勾配側溝   | 個所 | 1   |    |           |    |    |
|                |  |  |    | 1   |    |           |    |    |
|                |  | 間詰コンクリート<br><small>小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し</small>                        | m3 | 1   |    |           |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                          | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--------------------------|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                |  | 街渠側溝U字A                  | m  | 60  |     |           |    |     |
|                |  | 街渠側溝U字B                  | m  | 37  |     |           |    |     |
|                |  | 管渠工                      | 式  | 1   |     | 218,009   |    |     |
|                |  |                          |    | 1   |     | 356,341   |    |     |
|                |  | 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 300mm  | m  | 7.6 |     |           |    |     |
|                |  |                          |    | 0   |     |           |    |     |
|                |  | 暗渠排水管<br>据付 直管 FRPM300mm | m  | --- |     |           |    |     |
|                |  |                          |    | 11  |     |           |    |     |
|                |  | 暗渠排水管<br>据付 直管 VP150     | m  | 31  |     |           |    |     |
|                |  |                          |    | 45  |     |           |    |     |
|                |  | 暗渠排水管<br>据付 直管 VP200     | m  | 9.7 |     |           |    |     |
|                |  |                          |    | 13  |     |           |    |     |
|                |  | 雨水排水接続1<br>据付 直管 VU75mm  | m  | --- |     |           |    |     |
|                |  |                          |    | 3.1 |     |           |    |     |
|                |  | 雨水排水接続2<br>据付 直管 VU100mm | m  | --- |     |           |    |     |
|                |  |                          |    | 3   |     |           |    |     |
|                |  | 集水樹工                     | 式  | 1   |     | 3,511,660 |    |     |
|                |  |                          |    | 1   |     | 3,704,290 |    |     |
|                |  | プレキャスト集水樹 管理樹 A型         | 個所 | 8   |     |           |    |     |
|                |  |                          |    |     |     |           |    |     |



# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|
|                |  | プレキャスト集水桝 管理桝 B型 | 個所 | 1   |     |     |    |     |
|                |  | プレキャスト集水桝 管理桝 C型 | 基  | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 集水桝 A-1型         | 個所 | 4   |     |     |    |     |
|                |  |                  |    | 3   |     |     |    |     |
|                |  | 集水桝 A-1型         | 個所 | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 集水桝 1型           | 個所 | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 集水桝 5-1型         | 個所 | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 集水桝 5-2型         | 個所 | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 集水桝 5-3型         | 個所 | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 集水桝 5-4型         | 個所 | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 集水桝 5-5型         | 個所 | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 現場打ち集水桝 2型       | 個所 | 1   |     |     |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--------------------|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                |  | プレキャスト集水桝          | 個所 | 1   |     |           |    |     |
|                |  | スラブ据付              | 枚  | 34  |     |           |    |     |
|                |  | 既設桝埋設工             | 式  | 1   |     | 16,160    |    |     |
|                |  | 既設桝埋設工             | 個所 | 8   |     |           |    |     |
|                |  | マンホール工             | 式  | 1   |     | 762,888   |    |     |
|                |  |                    |    | 1   |     | 1,308,056 |    |     |
|                |  | 雨水人孔嵩上げ            | 個所 | 6   |     |           |    |     |
|                |  |                    |    | 5   |     |           |    |     |
|                |  | 雨水人孔嵩上げ(夜間)        | 個所 | 1   |     |           |    |     |
|                |  | 汚水人孔嵩上げ            | 個所 | 3   |     |           |    |     |
|                |  |                    |    | 3   |     |           |    |     |
|                |  | 小型マンホール(塩化ビニル製)    | 箇所 | 10  |     |           |    |     |
|                |  |                    |    | 10  |     |           |    |     |
|                |  | 会所桝嵩上げ             | 個所 | 5   |     |           |    |     |
|                |  |                    |    | 5   |     |           |    |     |
|                |  | 汚水桝嵩上げ φ290 (材料支給) | 箇所 | 11  |     |           |    |     |
|                |  |                    |    | 3   |     |           |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-----|---|----|-------|-----|------------|----|-----|
|                |     | 汚水柵嵩上げ φ290 (材料支給)<br>継手付き  | 箇所 | 8     |     |            |    |     |
|                |     | 仕切弁嵩上げ φ230 (材料支給)  | 箇所 | 6     |     |            |    |     |
|                |     |   |    | 2     |     |            |    |     |
|                |     | 仕切弁嵩上げ φ230 (材料支給) (夜間)   | 箇所 | 5     |     |            |    |     |
|                |     | 消火栓嵩上げ (材料支給)   | 箇所 | 2     |     |            |    |     |
|                |     |   |    | 1     |     |            |    |     |
|                |     | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所未満<br>径200mm深さ2m以下本管径150mm  | 箇所 | 2     |     |            |    |     |
|                |     | 支給品運搬(北部別館)<br><small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t超0.2t以下</small>                   | 回  | 4     |     |            |    |     |
|                |     | 支給品運搬(春日事務所)<br><small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下</small>                  | 回  | 2     |     |            |    |     |
|                | 舗装工 |   | 式  | 1     |     | 11,226,062 |    |     |
|                |     |   |    | 1     |     | 12,872,009 |    |     |
|                |     | 車道舗装工(平均幅1.4m以上)  | 式  | 1     |     | 7,698,167  |    |     |
|                |     |   |    | 1     |     | 7,657,426  |    |     |
|                |     | 排水性舗装・表層(車道・路肩部)<br><small>2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)</small>      | m2 | 1,220 |     |            |    |     |
|                |     |   |    | 871   |     |            |    |     |
|                |     | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間)<br><small>2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)</small> | m2 | 284   |     |            |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--|---|----|-------|-----|-----|-----|-----|
|                |  | 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4              | m2 | 42    |     |     |     |     |
|                |  | 表層(車道・路肩部)(夜間)<br>1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4          | m2 | 308   |     |     |     |     |
|                |  | 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3             | m2 | 113   |     |     |     |     |
|                |  | 基層(車道・路肩部)<br>1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3             | m2 | 1,470 |     |     |     |     |
|                |  | 基層(車道・路肩部)(夜間)<br>1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3         | m2 | 629   |     |     |     |     |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)<br>瀝青安定処理材(40) 45mm以上55mm以下 1.4m以上 プライムコートPK-3     | m2 | 1,170 |     |     |     |     |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)(夜間)<br>瀝青安定処理材(40) 45mm以上55mm以下 1.4m以上 プライムコートPK-3 | m2 | 277   |     |     |     |     |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)<br>水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 100mm                              | m2 | 1,170 |     |     |     |     |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)(夜間)<br>水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 100mm                          | m2 | 277   |     |     |     |     |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)(夜間)<br>水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 150mm                          | m2 | 308   |     |     |     |     |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)(夜間)<br>再生粒度調整砕石RM-30 250mm                         | m2 | 101   |     |     |     |     |
|                |  |   |    | 74    |     |     |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|----|-------|----|-----------|----|----|
|                |  | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整砕石RM-30 100mm                               | m2 | 1,170 |    |           |    |    |
|                |  |   |    | 823   |    |           |    |    |
|                |  | 下層路盤(車道・路肩部)(夜間)<br>再生粒度調整砕石RM-30 100mm                           | m2 | ---   |    |           |    |    |
|                |  |   |    | 277   |    |           |    |    |
|                |  | 下層路盤(車道・路肩部)(夜間)<br>再生粒度調整砕石RM-30 250mm                           | m2 | 308   |    |           |    |    |
|                |  |   |    | 308   |    |           |    |    |
|                |  | 車道舗装工(平均幅1.4未満)   | 式  | 1     |    | 53,433    |    |    |
|                |  |   |    | 1     |    | 29,145    |    |    |
|                |  | 表層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4  | m2 | 11    |    |           |    |    |
|                |  |   |    | 6     |    |           |    |    |
|                |  | 基層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3 | m2 | 11    |    |           |    |    |
|                |  |   |    | 6     |    |           |    |    |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)<br>水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 150mm                                | m2 | 11    |    |           |    |    |
|                |  |   |    | 6     |    |           |    |    |
|                |  | 歩道舗装工   | 式  | 1     |    | 956,768   |    |    |
|                |  |   |    | 1     |    | 1,041,666 |    |    |
|                |  | 透水性アスファルト舗装<br>1.4m以上 30mm 開粒度アスファルト混合物(13)                       | m2 | 375   |    |           |    |    |
|                |  |   |    | 412   |    |           |    |    |
|                |  | 表層(歩道部)<br>1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3                  | m2 | 72    |    |           |    |    |
|                |  |   |    |       |    |           |    |    |
|                |  | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整砕石RM-30 100mm                               | m2 | 446   |    |           |    |    |
|                |  |   |    | 484   |    |           |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額        | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|----|-----|----|-----------|----|----|
|                |  | フィルター層<br>50mm 再生砂RC-10   | m2 | 375 |    |           |    |    |
|                |  |   |    | 412 |    |           |    |    |
|                |  | 乗入舗装工   | 式  | 1   |    | 346,117   |    |    |
|                |  | 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3             | m2 | 161 |    |           |    |    |
|                |  |   |    |     |    |           |    |    |
|                |  | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石RM-30 250mm                             | m2 | 161 |    |           |    |    |
|                |  |   |    |     |    |           |    |    |
|                |  | コンクリート舗装工   | 式  | 1   |    | 976,093   |    |    |
|                |  |   |    | 1   |    | 832,330   |    |    |
|                |  | コンクリート舗装工(機械舗設(1))<br>1車 t=10cm 生コンクリート高炉(指定品・近畿) 18-8-40W/C≤60 | m2 | 60  |    |           |    |    |
|                |  |   |    | 40  |    |           |    |    |
|                |  | 人力舗設<br>10cm 18-8-40W/C≤60                                      | m2 | 123 |    |           |    |    |
|                |  |   |    | 117 |    |           |    |    |
|                |  | 基礎碎石<br>7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0                            | m2 | 183 |    |           |    |    |
|                |  |   |    | 157 |    |           |    |    |
|                |  | 仮復旧舗装工  | 式  | 1   |    | 841,952   |    |    |
|                |  |   |    | 1   |    | 965,355   |    |    |
|                |  | 表層(車道・路肩部)(夜間)<br>1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し                  | m2 | 634 |    |           |    |    |
|                |  |   |    | 695 |    |           |    |    |
|                |  | 民地舗装  | 式  | 1   |    | 353,532   |    |    |
|                |  |   |    | 1   |    | 1,999,970 |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|---|----|-----|-----|-----|----|-----|
|                |  | 人力舗設<br>20cm以上 18-8-40W/C≦60                                      | m2 | 51  |     |     |    |     |
|                |  |   |    | 0   |     |     |    |     |
|                |  | 民地舗装1   | 箇所 | --- |     |     |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 民地舗装2   | 箇所 | --- |     |     |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 民地舗装11  | 箇所 | --- |     |     |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 民地舗装12  | 箇所 | --- |     |     |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 民地舗装13  | 箇所 | --- |     |     |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 舗装止めコンクリート1   | 箇所 | --- |     |     |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 舗装止めコンクリート2   | 箇所 | --- |     |     |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 舗装止めコンクリート3   | 箇所 | --- |     |     |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     |     |    |     |
|                |  | コンクリート被覆  | 箇所 | --- |     |     |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     |     |    |     |
|                |  | 表層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 | m2 | --- |     |     |    |     |
|                |  |   |    | 8.2 |     |     |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |   |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|---|--|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                | 区画線工  |  | 式  | 1   |     | 75,080    |    |     |
|                |   |  |    | 1   |     | 76,634    |    |     |
|                | 区画線工  |  | 式  | 1   |     | 75,080    |    |     |
|                |   |  |    | 1   |     | 76,634    |    |     |
|                |   | 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供         | m  | 51  |     |           |    |     |
|                |   |  |    |     |     |           |    |     |
|                |   | 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供         | m  | 5   |     |           |    |     |
|                |   |  |    | 7   |     |           |    |     |
|                |   | 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供 | m  | 61  |     |           |    |     |
|                |   |  |    |     |     |           |    |     |
|                |   | 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供 | m  | 20  |     |           |    |     |
|                |   |  |    |     |     |           |    |     |
|                | 道路付属施設工   |  | 式  | 1   |     | 1,139,048 |    |     |
|                |   |  |    | 1   |     | 1,506,422 |    |     |
|                | 照明工   |  | 式  | 1   |     | 969,386   |    |     |
|                |   |  |    |     |     |           |    |     |
|                | 配管工 (FEP30)   |  | m  | 252 |     |           |    |     |
|                |   |  |    |     |     |           |    |     |
|                | ハットホル設置工<br>据付 2000kg/基以下 砕石有り(円形断面) ハットホルH1-9 600*900旧建設省型 |  | 基  | 4   |     |           |    |     |
|                |   |  |    |     |     |           |    |     |
|                | 照明基礎<br>設置  |  | 基  | 7   |     |           |    |     |
|                |   |  |    |     |     |           |    |     |



# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-----|--|----|-----|-----|---------|----|-----|
|                |     | 接地設置<br>D種接地 補正なし 径10*1500                               | 極  | 7   |     |         |    |     |
|                |     | 硬質ビニル管敷設<br>道路沿い 14mmL4m                                 | m  | 11  |     |         |    |     |
|                |     | 地中管内配線新設<br>単線5.0mm                                      | m  | 14  |     |         |    |     |
|                | 移設工 |  | 式  | 1   |     | 169,662 |    |     |
|                |     |  |    | 1   |     | 107,236 |    |     |
|                |     | 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)<br>3~4基 制約無 夜間無                   | 基  | 3   |     |         |    |     |
|                |     |  |    | 2   |     |         |    |     |
|                |     | 標識柱・基礎撤去(路側式)<br>単柱式(基礎含む) 3~4基 制約無 夜間無                  | 基  | 3   |     |         |    |     |
|                |     |  |    | 2   |     |         |    |     |
|                |     | 標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)<br>材料無 3~4基 制約無 夜間無               | 基  | 3   |     |         |    |     |
|                |     |  |    | 2   |     |         |    |     |
|                |     | 標識柱・基礎設置(路側式)<br>単柱式(基礎含む)・φ60.5 3~4基 制約無 夜間無 支柱無 柱無 ムキ品 | 基  | 3   |     |         |    |     |
|                |     |  |    | 2   |     |         |    |     |
|                |     | カーブミラー撤去   | 基  | 1   |     |         |    |     |
|                |     |  |    | 0   |     |         |    |     |
|                |     | カーブミラー設置   | 基  | 1   |     |         |    |     |
|                |     |  |    | 0   |     |         |    |     |
|                |     | 基準点高さ調整  | 箇所 | --- |     |         |    |     |
|                |     |  |    | 1   |     |         |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |         |   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘要 | 備 考 |
|----------------|---------|---|----|-----|-----|---------|----|-----|
|                |         | 民地構造物設置工  | 式  | 1   |     | 429,800 |    |     |
|                |         | カーポート設置   | 箇所 | 1   |     |         |    |     |
|                |         | 伸縮門扉設置  | 箇所 | 1   |     |         |    |     |
|                |         | 門扉設置  | 箇所 | 1   |     |         |    |     |
|                | 防護柵工    |   | 式  | 1   |     | 371,189 |    |     |
|                | 防止柵工    |   | 式  | 1   |     | 371,189 |    |     |
|                |         | 防護柵1(立入防止柵)設置工  | m  | 8.7 |     |         |    |     |
|                |         | 防護柵2設置工<br>コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無           | m  | 2.3 |     |         |    |     |
|                |         | 防護柵3設置工<br>プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無 | m  | 17  |     |         |    |     |
|                |         | 防護柱設置工  | 箇所 | 1   |     |         |    |     |
|                | 給水施設管理工 |   | 式  | 1   |     | 163,545 |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|---|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                |  | 分水栓撤去工  | 式  | 1   |     | 1,371     |    |     |
|                |  | 分水栓撤去[材工共]<br>CIP・VP  | 個所 | 1   |     |           |    |     |
|                |  | 給水施設布設工   | 式  | 1   |     | 162,174   |    |     |
|                |  | 給水管布設工[材工共]<br>PE φ20 継手有り  | m  | 7   |     |           |    |     |
|                |  | 給水管接合替工[材工共]<br>PE φ20 継手   | 個所 | 2   |     |           |    |     |
|                |  | ドレン布設工[材工共]<br>HI φ20   | m  | 24  |     |           |    |     |
|                |  | 給水管接合替工[材工共]<br>HI φ20 止水栓  | 個所 | 2   |     |           |    |     |
|                |  | 構造物撤去工  | 式  | 1   |     | 2,022,350 |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     | 3,148,184 |    |     |
|                |  | 防護柵撤去工  | 式  | 1   |     | 236,291   |    |     |
|                |  |   |    | 1   |     | 254,637   |    |     |
|                |  | 金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)<br>撤去  | m  | 3.9 |     |           |    |     |
|                |  | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)<br>コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品メッキ品Gr-C-2B 夜間無 制約無 | m  | 11  |     |           |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額      | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|--|----|-----|----|---------|----|----|
|                |  | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)<br>コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品/鉄品Gr-B-2B 夜間無 制約無 | m  | 57  |    |         |    |    |
|                |  | 車止めポストA<br>撤去  | 本  | 75  |    |         |    |    |
|                |  | 車止めポストB<br>撤去  | 本  | 9   |    |         |    |    |
|                |  | フェンス2(立入防止柵)撤去工  | m  | 8.7 |    |         |    |    |
|                |  | 防護柵2(横断・転落防止柵)撤去工<br>コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無               | m  | 3   |    |         |    |    |
|                |  | 民地構造物撤去  | 式  | 1   |    | 63,010  |    |    |
|                |  | カーポート撤去  | 箇所 | 1   |    |         |    |    |
|                |  | 門扉撤去(伸縮門扉)   | 箇所 | 1   |    |         |    |    |
|                |  | 門扉撤去(門扉)   | 箇所 | 1   |    |         |    |    |
|                |  | 構造物取壊工   | 式  | 1   |    | 671,173 |    |    |
|                |  |  |    | 1   |    | 975,247 |    |    |
|                |  | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                                     | m  | 92  |    |         |    |    |
|                |  |  |    | 117 |    |         |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |    |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|--|----|-------|-----|-----------|----|-----|
|                |    | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り                     | m2 | 3,050 |     |           |    |     |
|                |    |  |    | 2,470 |     |           |    |     |
|                |    | 舗装版破碎(夜間)<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り                 | m2 | ----- |     |           |    |     |
|                |    |  |    | 695   |     |           |    |     |
|                |    | 構造物とりこわし(コンクリート)<br>無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無                       | m3 | 1.8   |     |           |    |     |
|                |    |  |    | 2.3   |     |           |    |     |
|                |    | 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要                          | m3 | 23    |     |           |    |     |
|                |    |  |    | 58    |     |           |    |     |
|                |    | 構造物とりこわし<br>鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無                               | m3 | 1.6   |     |           |    |     |
|                |    |  |    |       |     |           |    |     |
|                |    | 植樹帯ブロック撤去<br>再利用撤去   | m  | ----- |     |           |    |     |
|                |    |  |    | 2.7   |     |           |    |     |
|                | 排水 | 構造物撤去  | 式  | 1     |     | 24,230    |    |     |
|                |    |  |    |       |     |           |    |     |
|                |    | 蓋版(標準単価)<br>再利用撤去 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 | 枚  | 45    |     |           |    |     |
|                |    |  |    |       |     |           |    |     |
|                |    | 暗渠排水管<br>撤去 直管 150mm   | m  | 48    |     |           |    |     |
|                |    |  |    |       |     |           |    |     |
|                | 運搬 | 処理   | 式  | 1     |     | 1,090,656 |    |     |
|                |    |  |    | 1     |     | 1,831,060 |    |     |
|                |    | 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好        | m3 | 152   |     |           |    |     |
|                |    |  |    | 237   |     |           |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |      |   | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------|---|----|------|-----|---------|-----|-----|
|                |      | アスファルト殻処分   | m3 | 152  |     |         |     |     |
|                |      |   |    | 237  |     |         |     |     |
|                |      | 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 6.0km以下 良好                                     | m3 | 25   |     |         |     |     |
|                |      |   |    | 60   |     |         |     |     |
|                |      | コンクリート殻処分 (無筋)  | m3 | 25   |     |         |     |     |
|                |      |   |    | 60   |     |         |     |     |
|                |      | 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 6.0km以下 良好                                     | m3 | 1.6  |     |         |     |     |
|                |      |   |    |      |     |         |     |     |
|                |      | コンクリート殻処分 (鉄筋)  | m3 | 1.6  |     |         |     |     |
|                |      |   |    |      |     |         |     |     |
|                |      | 現場発生品・支給品運搬<br><small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下</small> | 回  | 2    |     |         |     |     |
|                |      |   |    |      |     |         |     |     |
|                |      | スクラップ   | t  | 3.4  |     |         |     |     |
|                |      |   |    | 3.5  |     |         |     |     |
|                |      | 廃プラスチック運搬<br>現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.0km以下 良好                              | m3 | 0.12 |     |         |     |     |
|                |      |   |    | 0.3  |     |         |     |     |
|                |      | 廃プラスチック   | m3 | 0.12 |     |         |     |     |
|                |      |   |    | 0.3  |     |         |     |     |
|                | 仮設工  |   | 式  | 1    |     | 4,760   |     |     |
|                |      |   |    | 1    |     | 149,513 |     |     |
|                | 敷鉄板工 |   | 式  | 1    |     | 4,760   |     |     |
|                |      |   |    | 1    |     | 20,688  |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |           |  | 単位 | 数 量         | 単 価 | 金 額                    | 摘要          | 備 考 |
|----------------|-----------|--|----|-------------|-----|------------------------|-------------|-----|
|                |           | 敷鉄板設置・撤去<br>914mm*1829mm                                 | 枚  | 8<br>0      |     |                        |             |     |
|                |           | 鋼板賃料 22*914*1829<br>供用10日 2回使用                           | 枚  | 8<br>0      |     |                        |             |     |
|                |           | 敷鉄板設置・撤去<br>1219mm*2438mm                                | 枚  | -----<br>12 |     |                        |             |     |
|                |           | 鋼板賃料 22*1219*2438<br>供用30日                               | 枚  | -----<br>12 |     |                        |             |     |
|                | 仮舗装       |  | 式  | -----<br>1  |     | -----<br>128,825       |             |     |
|                |           | 下層路盤(車道・路肩部)<br>125mm超175mm以下 再生クワッチャランRC-40             | m2 | -----<br>38 |     |                        |             |     |
|                |           | 表層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し | m2 | -----<br>58 |     |                        |             |     |
|                | 交通誘導員     |  | 式  | 1<br>1      |     | 1,526,400<br>4,706,400 |             |     |
|                | 交通誘導員     |  | 式  | 1<br>1      |     | 1,526,400<br>4,706,400 |             |     |
|                | 交通誘導員     |  | 人日 | 144<br>363  |     |                        | 114号<br>代価表 |     |
|                | 交通誘導員(夜間) |  | 人日 | -----<br>54 |     | -----                  | 261号<br>代価表 |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |             |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|-------------|--|----|----|----|------------|----|----|
| 直接工事費          |  |             |  |    |    |    | 37,174,188 |    |    |
|                |  |             |  |    |    |    | 41,727,635 |    |    |
|                |  | 運搬費         |  | 式  | 1  |    | 17,940     |    |    |
|                |  |             |  |    | 1  |    | 48,360     |    |    |
|                |  | 技術管理費       |  | 式  | 1  |    | 7,100      |    |    |
|                |  |             |  |    | 1  |    | 127,100    |    |    |
|                |  | 現場環境改善費(率分) |  | 式  | 1  |    | 423,000    |    |    |
|                |  |             |  |    | 1  |    | 475,000    |    |    |
| 共通仮設費(積上分計)    |  |             |  |    |    |    | 448,040    |    |    |
|                |  |             |  |    |    |    | 650,460    |    |    |
| 共通仮設費(率分)      |  |             |  | 式  | 1  |    | 4,623,000  |    |    |
|                |  |             |  |    | 1  |    | 5,289,000  |    |    |
| 共通仮設費計         |  |             |  |    |    |    | 5,071,040  |    |    |
|                |  |             |  |    |    |    | 5,939,460  |    |    |
| 純工事費           |  |             |  |    |    |    | 42,245,228 |    |    |
|                |  |             |  |    |    |    | 47,667,095 |    |    |
|                |  | 現場管理費       |  | 式  | 1  |    | 13,309,000 |    |    |
|                |  |             |  |    | 1  |    | 15,330,000 |    |    |
| 工事原価           |  |             |  |    |    |    | 55,554,228 |    |    |
|                |  |             |  |    |    |    | 62,997,095 |    |    |
| 一般管理費等         |  |             |  | 式  | 1  |    | 8,411,378  |    |    |
|                |  |             |  |    | 1  |    | 9,557,639  |    |    |



# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |        |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--------|--|--|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 工事             | 価格     |  |  |    |     |     | 63,965,000 |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     | 72,554,000 |    |     |
|                | 消費税相当額 |  |  | %  |     |     |            |    |     |
| 設計             | 価格     |  |  |    |     |     | 69,082,200 |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     | 78,358,320 |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |