

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18TS0003-0C0					
施 工 場 所	枚方市磯島北町地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	(仮称) 枚方市立児童発達支援センター駐車場整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>敷地造成工 一式  擁壁工 一式  構造物撤去工 一式  公園施設等撤去・移設工 一式  雨水排水設備工 一式  電気設備工 一式  園路広場整備工 一式  管理施設整備工 一式  仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>28,446,120 円    26,339,000 円  2,107,120 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備				式	1		5,120,982	費目行	
	敷地造成工			式	1		1,730,229	工種行	
		掘削工		式	1		91,798	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満		m3	468.6				
		盛土工		式	1		2,469	種別行	
		路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 障害無し		m3	15.6				
		残土処理工		式	1		1,635,962	種別行	
		土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.0km以下 良好		m3	510.6				
		残土等処分 投棄料砂質土		m3	510.6				
	擁壁工			式	1		3,126,083	工種行	
		作業土工		式	1		228,446	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	104.4				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	66.2				
		場所打擁壁工	式	1		2,897,637	種別行	
		土留壁-1	m	55.5				
		土留壁-2	m	6.0				
		土留壁-3	m	13.0				
		土留壁-4	m	43.4				
		道路壁復旧	m	0.9				
		構造物撤去工	式	1		98,551	工種行	
		作業土工	式	1		31,205	種別行	
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	7.9				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	9.6				
		防護柵撤去工	式	1		3,946	種別行	
		木柵撤去	m	7.8				
		構造物取壊し工	式	1		32,346	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.2				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	6.0				
		留壁撤去	m	3.4				
		進入路撤去	箇所	1				
		道路壁撤去	m	0.9				
		排水構造物撤去工	式	1		7,938	種別行	
		U型側溝撤去	m	9.6				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		側溝壁撤去	m	2.1				
		側溝底撤去	m	5.1				
		運搬処理工	式	1		23,116	種別行	
		アスファルト殻処分	m3	0.3				
		コンクリート殻処分	m3	3.5				
		公園施設等撤去・移設工	式	1		166,119	工種行	
		伐採工	式	1		166,119	種別行	
		樹木撤去（生垣）	本	11				
		高木剪定	本	4				
		樹木運搬・処分	m3	19.0				
施設整備			式	1		9,878,077	費目行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	雨水排水設備工			式	1		3,024,225	工種行	
	作業土工			式	1		261,745	種別行	
	床掘り 土砂 小規模			m3	66.7				
	埋戻し 小規模 土砂 流用土			m3	47.5				
	側溝工			式	1		2,236,998	種別行	
	U型トラフ180			m	44.9				
	現場打側溝-1			m	18.5				
	現場打側溝-2			m	18.6				
	現場打側溝-3			m	24.1				
	現場打側溝-4			m	9.6				
	側溝底打ち			m	4.8				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		管渠工	式	1		163,647	種別行	
		排水管-1	m	11.8				
		排水管-2	m	0.8				
		排水管-3	m	3.0				
		排水管-4	m	3.0				
		集水枿・マンホール工	式	1		361,835	種別行	
		集水枿-1	箇所	1				
		集水枿-2	箇所	1				
		刈フイヌ枿	箇所	1				
		道路枿	箇所	1				
		既設人孔管取付	箇所	1				



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		既設側溝清掃	m	61.0				
	電気設備工		式	1		964,922	工種行	
	作業土工		式	1		102,021	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	21.9				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	20.9				
	照明設備工		式	1		751,280	種別行	
		引込柱	基	1				
		照明灯基礎	基	2				
		照明灯	基	2				
	電線管路工		式	1		111,621	種別行	
		電線管	m	56.3				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		電線-1	m	57.7				
		電線-2	m	14.2				
		埋設表示シート	m	49.3				
	園路	広場整備工	式	1		3,335,233	工種行	
		作業土工	式	1		15,725	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	4.1				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	2.8				
		アスファルト系舗装工	式	1		2,826,667	種別行	
		アスファルト舗装	m2	817.0				
		舗装復旧	m2	6.0				
		コンクリート系舗装工	式	1		151,339	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		コンクリート舗装	m2	6.0				
		土間コンクリート	m2	36.3				
		縁石工	式	1		255,172	種別行	
		縁石	m	12.9				
		タイヤ止めブロック	個	63				
		区画線工	式	1		86,330	種別行	
		区画線	m	276.7				
		管理施設整備工	式	1		1,629,667	工種行	
		作業土工	式	1		50,898	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	10.8				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	10.5				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	柵工		式	1		925,809	種別行	
	フェンス-1		m	44.4				
	フェンス-2		m	23.8				
	フェンス-3		m	7.1				
	フェンス-4		m	43.3				
	車止め工		式	1		652,960	種別行	
	車止-1		基	7				
	車止-2		基	1				
	車止-3		基	1				
	仮設工		式	1		924,030	工種行	
	試験堀工		式	1		23,030	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		試験堀	箇所	1				
		交通管理工	式	1		901,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
直接工事費						14,999,059		
		技術管理費	式	1		192,100		
		共通仮設費(積上分計)				192,100		
		共通仮設費(率分)	式	1		1,422,000		
共通仮設費計						1,614,100		
純工事費						16,613,159		
		現場管理費	式	1		5,930,000		
工事原価						22,543,159		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		3,796,048		
工事価格				26,339,000		
消費税相当額	%	8		2,107,120		
設計価格				28,446,120		