

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DAMY03-0C0					
施工場所	枚方市 渚東町 地内						
路線・河川名	都市計画道路 御殿山小倉線						
工事名	御殿山小倉線道路整備工事 (1工区) (その4)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 施工延長 L=88m 道路土工 一式 ブロック積工 一式 排水構造物工 一式 防護柵設置工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">21,533,040 円</p> <p style="text-align: right;">19,938,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,595,040 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		10,769,413	費目行	
	道路土工		式	1		1,450,290	工種行	
		掘削工	式	1		420,420	種別行	
		掘削 土砂 片切掘削	m3	440			1号代 価表	
		盛土工	式	1		421,191	種別行	
		路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	210			2号代 価表	
		路体盛土 2.5m未満	m3	76			3号代 価表	
		路体盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	6			4号代 価表	
		作業土工	式	1		361,265	種別行	
		床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	150			5号代 価表	
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	70			6号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	90			7号代 価表	
		残土処理工	式	1		247,414	種別行	
		土砂等運搬 標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好	m3	81			8号代 価表	
		土砂等処分(土砂)	m3	81			9号代 価表	
	ブロック積工		式	1		4,787,375	工種行	
		ブロック積擁壁①	式	1		3,675,104	種別行	
		積ブロック張 RC-40 18-8-40(高炉)	m2	174			10号代 価表	
		天端コンクリートA 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	4.0			11号代 価表	
		現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	6.2			12号代 価表	
		水抜きパイプ 据付 直管 50~150mm	m	30			13号代 価表	
		目地板 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	8.4			14号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		ブロック積擁壁②	式	1		1,031,181	種別行	
		積ブロック張 RC-40 18-8-40(高炉)	m2	38			10号代 価表	
		天端コンクリートB 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	4.4			15号代 価表	
		現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.9			12号代 価表	
		水抜きパイプ 据付 直管 50~150mm	m	6			13号代 価表	
		目地板 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	3.6			14号代 価表	
		小口止	式	1		81,090	種別行	
		小口止	箇所	1			16号代 価表	
		排水構造物工	式	1		1,031,486	工種行	
		側溝工	式	1		538,939	種別行	
		U型側溝(PU-240) 据付け	m	57			17号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		張りコンクリート	m2	56			18号代 価表	
		管渠工	式	1		382,340	種別行	
		ヒューム管 据付 600mm	m	14			19号代 価表	
		集水桝工	式	1		110,207	種別行	
		集水桝-1 18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 一般養生・特 殊養生(練炭)	箇所	1			20号代 価表	
		集水桝-2 18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 一般養生・特 殊養生(練炭)	箇所	1			21号代 価表	
		蓋版設置 据付け	枚	3			22号代 価表	
		防護柵設置工	式	1		87,130	工種行	
		防護柵工	式	1		87,130	種別行	
		立入防止柵 設置	m	10			23号代 価表	
		道路付属施設工	式	1		143,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		階段工	式	1		143,000	種別行	
		階段	箇所	1			24号代 価表	
		構造物撤去工	式	1		1,861,844	工種行	
		防護柵工	式	1		26,880	種別行	
		防護柵撤去	m	35			25号代 価表	
		構造物取壊し工	式	1		1,154,041	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	16			26号代 価表	
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	m3	83			27号代 価表	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	m3	5			28号代 価表	
		舗装版破碎積込	m2	16			29号代 価表	
		植栽維持工	式	1		142,045	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		伐木・伐竹(伐木除根)	m2	490			30号代 価表	
		除根(伐木除根)	m2	490			31号代 価表	
		集積積込み(機械施工)(伐木除根) 有り	m2	490			32号代 価表	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	1			33号代 価表	
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	1			34号代 価表	
		運搬処理工	式	1		538,878	種別行	
		運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 8.0km以下 良好	m2	490			35号代 価表	
		草処分	m3	1.5			36号代 価表	
		枝葉処分	t	0.2			37号代 価表	
		幹処分	t	0.2			38号代 価表	
		根処分	t	0.9			39号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 DID有 り 5.0km以下 良好	m3	83			40号代 価表	
		Co殻処分 有筋	m3	83			41号代 価表	
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 DID有 り 11.0km以下 良好	m3	5			42号代 価表	
		Co殻処分 無筋	m3	5			43号代 価表	
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超) または(騒音対策必要) DID有り 12.0km以下 良好	m3	3.6			44号代 価表	
		As処分	m3	3.6			45号代 価表	
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1			46号代 価表	
		スクラップ処分	k g	770			47号代 価表	
	仮設工		式	1		1,408,288	工種行	
	仮水路工		式	1		373,886	種別行	
		仮設側溝	m	70			48号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		蛇腹管 φ300 据付 (材料支給)	m	8			49号代 価表	
		土留工	式	1		27,402	種別行	
		大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	6			50号代 価表	
		交通管理工	式	1		1,007,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人				51号代 価表	
直接工事費						10,769,413		
		現場環境改善費(率分)	式	1		347,000		
		共通仮設費(積上分計)				347,000		
		共通仮設費(率分)	式	1		1,525,000		
共通仮設費計						1,872,000		
純工事費						12,641,413		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		4,311,000		
工事	原	価					16,952,413		
	一般	管理	費等	式	1		2,985,768		
工事	価	格					19,938,000		
	消費	税	相当額	%					
設計	価	格					21,533,040		