

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB11003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 田宮本町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	西田宮田宮本町1号線他						
工 事 名	西田宮田宮本町1号線他道路補修工事(H30-37)						

舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長L=205.5m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

5,855,760 円

5,422,000 円

433,760 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持			式	1		2,638,211	費目行	
	舗装工		式	1		2,265,571	工種行	
		舗装打換工	式	1		2,265,571	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	42.8				
		舗装版破碎	m <sup>2</sup>	860.7				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m <sup>2</sup>	860.7				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコ(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	860.7				
		殻運搬処理	m <sup>3</sup>	43.1				
	区画線工		式	1		97,040	工種行	
		区画線工	式	1		97,040	種別行	
		区画線設置(標準単価) 白色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	98.8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 黄色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	46.5				
		区画線設置(標準単価) 白色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約 無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8.9				
	仮設工		式	1		275,600	工種行	
	交通管理工		式	1		275,600	種別行	
		交通誘導警備員B	人					
直接工事費						2,638,211		
		共通仮設費(率分)	式	1		558,000		
共通仮設費計						558,000		
純工事費						3,196,211		
		現場管理費	式	1		1,331,000		
工事原価						4,527,211		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		895,289		
工事価格				5,422,000		
消費税相当額	%	8		433,760		
設計価格				5,855,760		