

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18DB05010-0C0					
施工場所	枚方市 楠葉並木2丁目 地内 他						
路線・河川名	楠葉中央線他						
工事名	楠葉中央線他道路補修工事 (H30-24)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=104.7m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

3,841,560 円

3,557,000 円

284,560 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持	式	1		1,739,572	費目行	
舗装工	式	1		1,629,885	工種行	
切削オーバーレイ工	式	1		1,629,885	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	50.1				
切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	636.9				
殻運搬処理 As殻	m3	31.8				
区画線工	式	1		35,487	工種行	
区画線工	式	1		35,487	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	50.0				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	49.5				
仮設工	式	1		74,200	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通管理工	式	1		74,200	種別行	
交通誘導警備員B	人					
直接工事費						
共通仮設費(率分)	式	1		364,000		
共通仮設費計				364,000		
純工事費				2,103,572		
現場管理費	式	1		869,000		
工事原価				2,972,572		
一般管理費等	式	1		584,548		
工事価格				3,557,000		
消費税相当額	%	8		284,560		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
設計価格				3,841,560		