

## 枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18DC0063-0C0					
施工場所	枚方市茄子作4丁目5番地内						
路線・河川名	ちびっこ広場49						
工事名	茄子作4丁目ちびっこ広場園路整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基盤整備</li> <li>敷地造成工 一式</li> <li>植栽基盤工 一式</li> <li>擁壁工 一式</li>   <li>・植栽</li> <li>植栽工 一式</li> <li>公園施設等撤去・移設工 一式</li>   <li>・施設整備</li> <li>污水排水設備工 一式</li> <li>電気設備工 一式</li> <li>園路広場整備工 一式</li> <li>管理施設整備工 一式</li> <li>構造物撤去工 一式</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> <li>仮設工 一式</li> </ul>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right;">13,857,480 円</p> <p style="text-align: right;">12,831,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,026,480 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			式	1		2,482,372	費目行	
敷地造成工			式	1		502,580	工種行	
	掘削工		式	1		95,316	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	94				
	残土処理工		式	1		407,264	種別行	
		土砂等運搬・処分	m3	104				
植栽基盤工			式	1		3,150	工種行	
	土性改良工		式	1		3,150	種別行	
		土壌改良材(有機)混合 ピートモス、バーク 混合比(容積比)1:1	kg	90				
擁壁工			式	1		1,976,642	工種行	
	作業土工		式	1		222,339	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	71				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	32				
		場所打擁壁工	式	1		1,754,303	種別行	
		小型擁壁A型	m3	1.1				
		小型擁壁B型 18-8-40(高炉) 0.5m以上0.6m未満 基礎碎石有 均しCo 無 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	4.4				
		小型擁壁C・D型 18-8-40(高炉) 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有 均しCo 無 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	18.4				
植栽			式	1		846,459	費目行	
	植栽工		式	1		426,580	工種行	
		高木植栽工	式	1		426,580	種別行	
		高木植栽工 幹周25≦C<40cm 機械 落葉広葉樹(高木)ヤマザクラ 高4.0m周0.25m枝張1.8m(国 交省)	本	7				
		公園施設等撤去・移設工	式	1		419,879	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		伐採工	式	1		419,879	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	1				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	5				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	5				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	1				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	5				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	5				
施設整備			式	1		3,324,935	費目行	
		汚水排水設備工	式	1		2,264	工種行	
		汚水柵・マンホール工	式	1		2,264	種別行	
		ます高さ調整 ます径200mm	個所	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気設備工				式	1		340,400	工種行	
	照明設備工			式	1		340,400	種別行	
		ソーラーフットライト設置		基	2				
園路広場整備工				式	1		808,917	工種行	
	舗装撤去工			式	1		162,222	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	3				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り		m2	57				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	14				
		アスファルト殻運搬・処分費		m3	3				
		路盤廃材運搬・処分費		m3	14				
	アスファルト舗装工			式	1		608,450	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		上層路盤(歩道部) 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	215				
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	215				
		園路縁石工	式	1		38,245	種別行	
		歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170*200*600) 碎石無し 18-8-25(高炉) 養生無し	m	4				
		レンガ縁石工	m	5				
	管理施設整備工		式	1		1,155,013	工種行	
		柵工	式	1		1,079,393	種別行	
		横断防止柵設置	m	58				
		転落防止柵設置(連続基礎建込)	m	73				
		転落防止柵設置(単独基礎)	m	4				
		車止め工	式	1		75,620	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		車止め設置	本	5				
		構造物撤去工	式	1		359,991	工種行	
		防護柵撤去工	式	1		29,250	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	45				
		構造物取壊し工	式	1		288,136	種別行	
		防火水槽撤去	基	1				
		立入防止柵撤去	m	15				
		車止めポスト撤去	本	8				
		石段撤去	段	3				
		コンクリート柱撤去	本	1				
		運搬処理工	式	1		42,605	種別行	



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	2				
		有筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	7				
		鉄くず ヘビ- H3	k g	621				
	公園施設等撤去・移設工		式	1		128,350	工種行	
	移設工		式	1		128,350	種別行	
		ジャングルジム移設	基	1				
		ベンチ移設	基	2				
		掲示板移設	基	1				
		看板移設	基	1				
	仮設工		式	1		530,000	工種行	
	交通管理工		式	1		530,000	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	式	1				
直接工事費						6,653,766		
		共通仮設費(率分)	式	1		834,000		
共通仮設費計						834,000		
純工事費						7,487,766		
		現場管理費	式	1		3,338,000		
工事原価						10,825,766		
		一般管理費等	式	1		2,005,296		
工事価格						12,831,000		
		消費税相当額	%	8		1,026,480		
設計価格						13,857,480		