

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|------|----|----|----|--|-------|
| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 係長 | 検算 | 係員 | | 技術管理者 |
| | | | | | | | | | |

当初設計書

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| | 起案日 | 平成 年 月 日 | 決裁日 | 平成 年 月 日 |
| <p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建 - 34 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 南中振 1 丁目地内</p> <p>路線河川名 : 市道 南中振香里園桜木 1 号線他</p> <p>工事名 : 南中振1丁目口径100mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p> | <p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3表(3)表18項</p> | | <p>書類名 : 建設改良工事・委託関係級</p> | |
| | 基準年度 : 平成 29年度 | | | |
| | 単価適用月度 : 平成 30年 6 月度 | | | |
| | 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
| | 地域補正 : 市街地 | | | |

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|--------------|-----|
| 工事価格 | 39,620,000 円 | |
| 消費税相当額 | 3,169,600 円 | |
| 工事費 | 42,789,600 円 | |

工 事 概 要

| 建設改良費（鉛管） | | | |
|-----------|---------------|-----|-------|
| 種 別 | 形 質 | 単 位 | 当 初 |
| 布設工 | D I P φ 1 0 0 | m | 2 4 8 |
| | D I P φ 7 5 | m | 1 1 |
| | P E φ 7 5 | m | 7 4 |
| | H I V P φ 4 0 | m | 3 1 |
| 設置工 | 仕切弁 φ 7 5 | 箇所 | 5 |
| | 消火栓 φ 7 5 | 箇所 | 1 |
| 撤去工 | D I P φ 1 0 0 | m | 2 4 8 |
| | D I P φ 7 5 | m | 9 |
| | H I V P φ 5 0 | m | 7 3 |
| | H I V P φ 4 0 | m | 3 6 |
| 給水管接合替工 | | 箇所 | 3 2 |
| 仮設給水替工 | | 式 | 1 |
| 付帯工 | | 式 | 1 |

(010076-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| φ100本管工事(鉛管) | | | | | | | (3,213,770) 7,321,149 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (2,988,860) 3,071,220 | (2,988,860) 3,071,220 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 3,328,936 | 3,328,936 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (224,910) 920,993 | (224,910) 920,993 | |
| φ75本管工事(鉛管) | | | | | | | (1,120,965) 2,852,574 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (1,112,017) 1,395,367 | (1,112,017) 1,395,367 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 1,209,984 | 1,209,984 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (8,948) 247,223 | (8,948) 247,223 | |
| φ40本管工事(鉛管) | | | | | | | (45,679) 422,340 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (45,679) 53,879 | (45,679) 53,879 | |

(010076-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| | 土工 | | | 式 | 1 | 315,805 | 315,805 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 52,656 | 52,656 | |
| φ100消火栓設置工事(鉛管) | | | | | | | (180,443) 322,186 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (180,081) 306,361 | (180,081) 306,361 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (362) 15,825 | (362) 15,825 | |
| 給水管接合替工事(鉛管) | | | | | | | (1,211,840) 2,766,230 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (23,188) 23,188 | (23,188) 23,188 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 660,083 | 660,083 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (1,188,652) 2,082,959 | (1,188,652) 2,082,959 | |
| 仮設給水替工事(鉛管) | | | | | | | (122,298) 4,551,393 | |

(010076-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----|----|-------|----|----|--------------------------|--------------------------|----|
| | 土工 | | | 式 | 1 | 2,290,354 | 2,290,354 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (122,298) 2,261,039 | (122,298) 2,261,039 | |
| φ100本管撤去工事(鉛管) | | | | | | | 115,411 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 115,411 | 115,411 | |
| φ75本管撤去工事(鉛管) | | | | | | | 6,308 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 6,308 | 6,308 | |
| φ50本管撤去工事(鉛管) | | | | | | | 28,303 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 28,303 | 28,303 | |
| φ40本管撤去工事(鉛管) | | | | | | | 8,953 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 8,953 | 8,953 | |

(010076-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細別／規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|------------|-------|----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | (5,894,995) 24,790,143 | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | 2,977,645 | |
| | 共通仮設費率計算額 | | | 式 | 1 | | 2,795,000 | |
| | 共通仮設費 積上額計 | | | 式 | 1 | | 182,645 | |
| | | 運搬費 | | 式 | 1 | | 6,240 | |
| | | | 運搬費 | 式 | 1 | | 6,240 | |
| | | 準備費 | | 式 | 1 | | 90,725 | |
| | | | 試掘工 | 式 | 1 | | 90,725 | |
| | | 技術管理費 | | 式 | 1 | | 85,680 | |
| | | | 土質試験 土質区分判定のための試験 | 式 | 1 | | 85,680 | |

(010076-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細別／規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|--------|-----------|-------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | 27,767,788 | |
| | 現場管理費 | | | 式 | 1 | | 6,352,000 | |
| | | 現場管理費率計算額 | | 式 | 1 | | 6,352,000 | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | 34,119,788 | |
| | 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | 5,500,212 | |
| | | 一般管理費率計算額 | | 式 | 1 | | 5,487,000 | |
| | | 契約保証費 | | 式 | 1 | | 13,326 | |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | 39,620,000 | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | 1 | | 3,169,600 | |
| 本工事費 | | | | 式 | 1 | | 42,789,600 | |