

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-36 建設改良費(鉛管) : : : : 工事場所 : 枚方市楠葉美咲3丁目 他 地内 路線河川名 : 市道 楠葉中央線、他 工事名 : 楠葉美咲3丁目口径150mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 4条 1項 号別表第1. 3 (3) 表1		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 29年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 6 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	市街地		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	30,990,000 円	
消費税相当額	2,479,200 円	
工事費	33,469,200 円	

工 事 概 要

建設改良費 (鉛管)	種 別	形 質	単 位	当 初
布設工		D I P φ 1 5 0	m	1 0 9
		D I P φ 1 0 0	m	1 6 3
		D I P φ 7 5	m	6
設置工		仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
		仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
		仕切弁 φ 7 5	箇所	2
		消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工		D I P φ 1 5 0	m	1
		C I P φ 1 5 0	m	1 0 9
		D I P φ 1 0 0	m	2 3
		C I P φ 1 0 0	m	1 4 1
		D I P φ 7 5	m	6
給水管接合替工		箇所	8	
仮設給水替工		式	1	
付帯工		式	1	

(060034-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事(鉛管)							( 2,438,642 ) 4,515,005	
	材料費			式	1	( 2,330,570 ) 2,518,880	( 2,330,570 ) 2,518,880	
	土工			式	1	1,541,246	1,541,246	
	管工			式	1	( 108,072 ) 454,879	( 108,072 ) 454,879	
φ100本管工事(鉛管)							( 1,759,352 ) 3,983,245	
	材料費			式	1	( 1,611,970 ) 1,668,640	( 1,611,970 ) 1,668,640	
	土工			式	1	1,747,918	1,747,918	
	管工			式	1	( 147,382 ) 566,687	( 147,382 ) 566,687	
φ75本管工事(鉛管)							( 339,605 ) 613,676	
	材料費			式	1	( 334,420 ) 453,860	( 334,420 ) 453,860	

(060034-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	102,351	102,351	
	管工			式	1	( 5,185 ) 57,465	( 5,185 ) 57,465	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							( 227,917 ) 369,146	
	材料費			式	1	( 227,421 ) 353,701	( 227,421 ) 353,701	
	管工			式	1	( 496 ) 15,445	( 496 ) 15,445	
φ100消火栓設置工事(鉛管)							( 265,043 ) 413,907	
	材料費			式	1	( 264,681 ) 390,961	( 264,681 ) 390,961	
	管工			式	1	( 362 ) 22,946	( 362 ) 22,946	
給水管接合替工事(鉛管)							( 396,355 ) 968,502	
	土工			式	1	296,804	296,804	

(060034-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 396,355 ) 671,698	( 396,355 ) 671,698	
仮設給水替工事 (鉛管)							( 33,064 ) 4,286,884	
	土工			式	1	1,841,289	1,841,289	
	管工			式	1	( 33,064 ) 2,445,595	( 33,064 ) 2,445,595	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							17,659	
	管工			式	1	17,659	17,659	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							119,092	
	管工			式	1	119,092	119,092	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							4,135	
	管工			式	1	4,135	4,135	



(060034-0)

## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 5,459,978 ) 19,160,226	
共通仮設費				式	1		2,349,216	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,256,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		93,216	
		運搬費		式	1		7,536	
			運搬費	式	1		7,536	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2試料	式	1		85,680	
純工事費				式	1		21,509,442	
	現場管理費			式	1		5,027,000	

