

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18GI0070-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提南町2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	招提南町2丁目水路改良工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>水 路 土 工 一 式 U型水路工(300×360×600) L=94.1m U型水路工(240×240×600) L=2.7m 仮 設 工 一 式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>6,305,040 円 5,838,000 円 467,040 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
水路改良	式	1		2,654,796		
水路工	式	1		1,890,923		
土工	式	1		181,951		
管路掘削 人力掘削	m3	9.6				
人力埋戻し U型側溝側面 流用土	m3	9.6				
人力埋戻し U型側溝側面 改良土	m3	6.6				
本体工	式	1		1,708,972		
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300C・300*360*600 制約 無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40 ⁰ 0.68m3/10m	m	94.1				
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・240・240*240*600 制約 無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40 ⁰ 0.36m3/10m	m	2.7				
植生土のう積工 側面並べ 仕拵・積立 真砂土	m2	94.1				
仮設工	式	1		763,873		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事用道路工	式	1		509,771		
シート設置・撤去工 軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm	m2	273.6				
しま鋼板賃料 22*1524*3048	m2	116.1				
しま鋼板賃料 22*1219*2438	m2	157.5				
敷鉄板設置・撤去	m2	273.6				
土のう積工 側面並べ 仕拵・積立・撤去 敷鉄板下設置 改良土	m2	7				
土のう処分工 【ポンプ2t、人力積込、土砂処分費含む】	m3	2.0				
水替工	式	1		20,902		
開削水替	日					
交通管理工	式	1		233,200		
交通誘導警備工	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				2,654,796		
運搬費	式	1		372,091		
共通仮設費(積上分計)				372,091		
共通仮設費(率分)	式	1		424,000		
共通仮設費計				796,091		
純工事費				3,450,887		
現場管理費	式	1		1,401,000		
工事原価				4,851,887		
一般管理費等	式	1		986,388		
工事価格				5,838,000		
消費税相当額	%			467,040		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
設計価格				6,305,040		