

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 30 年度	設計書番号	18DEYK06-1C0					
施 工 場 所	枚方市 中宮北町、車塚一・二丁目、交北一丁目他 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市道渚中宮線、甲斐田三栗線、甲斐田三栗第2号線						
工 事 名	自転車通行空間 渚中宮線他整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	渚中宮線 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 道路附属物工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 0.948km 甲斐田三栗線・甲斐田三栗第2号線 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 1.140km	渚中宮線 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 道路附属物工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 0.948km 甲斐田三栗線・甲斐田三栗第2号線 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 1.140km
設 計 金 額 (内 訳)	36,627,120 円	36,356,040 円
工 事 価 格	33,914,000 円	33,663,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,713,120 円	2,693,040 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳) 32,645,160 円 前回契約金額 (税抜き) 30,227,000 円 消費税等相当額 2,418,160 円	変更契約金額 (税込み) (内訳) 32,403,240 円 変更契約金額 (税抜き) 30,003,000 円 消費税等相当額 2,400,240 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
渚中宮線			式	1		6,788,273	費目行	
				1		7,117,667		
	舗装工		式	1		836,320	工種行	
				1		1,348,272		
	アスファルト舗装工		式	1		836,320	種別行	
				1		1,348,272		
		不陸整正【昼間】 補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(HMS-25)	m2	187				
				296				
		基層(車道・路肩部)【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	187				
				296				
		表層(車道・路肩部)【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	187				
				296				
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2					
				10				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2					
				10				
	排水構造物工		式	1		1,881,381	工種行	
				1		1,717,187		
	集水柵工		式	1		1,258,720	種別行	
				1		990,020		
		柵蓋取替工600×400【昼間】 街渠柵 110° 開閉	基	8				
				33				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		柵蓋取替工600×500【昼間】 街渠柵 110° 開閉	基	40				
				7				
		柵蓋取替工700×400【昼間】 街渠柵 110° 開閉	基	5				
		柵蓋取替工500×300【昼間】 柵蓋 ホルル固定式 滑り止め型 細目	基	-----				
				1				
	側溝工		式	1		622,661	種別行	
				1		727,167		
		横断側溝用グレーチング蓋替工【昼間】	枚	5				
				2				
		横断側溝用グレーチング蓋替工【昼間】 細目	枚	-----				
				5				
		街渠工【昼間】	m	261				
				267				
区画線工			式	1		2,173,436	工種行	
				1		2,184,756		
区画線工			式	1		2,145,474	種別行	
				1		2,164,010		
		自転車マーク【昼間】	個所	69				
		矢羽【昼間】	m	932				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		矢羽【夜間】	m	36				
		イメージハンプ【昼間】	箇所	6				
		区画線設置(標準単価)【昼間】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線白・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	43				
				47				
		区画線設置(標準単価)【昼間】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線黄・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	41				
				47				
		区画線設置(標準単価)【昼間】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	24				
		区画線削除工	式	1		27,962	種別行	
				1		20,746		
		区画線消去(標準単価)「自転車」【昼間】 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	34				
				25				
		区画線消去(標準単価)「歩行者」【昼間】 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	28				
				21				
		道路付属物工	式	1		359,520	工種行	
		道路付属物工	式	1		359,520	種別行	
		道路付属物設置工(車線分離標(フハーポール)設置)【昼間】 着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80・ベース径φ250・高さ650mm 10本以上30本以下	本	16				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
縁石工			式	-----	-----	-----	工種行	
				1		31,674		
縁石工			式	-----	-----	-----	種別行	
				1		31,674		
		歩車道境界ブロック E型 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り	m	-----	-----	-----		
				6				
構造物撤去工			式	-----	-----	-----	工種行	
				1		774,416		
		構造物取壊工	式	-----	-----	-----	種別行	
				1		590,448		
		構造物とりこわし【昼間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	-----	-----	-----		
				20				
		舗装版切断【昼間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	-----	-----	-----		
				83				
		舗装版切断【昼間】 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	-----	-----	-----		
				3				
		舗装版破碎【昼間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	-----	-----	-----		
				4				
		舗装版破碎【昼間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	-----	-----	-----		
				187				
	運搬処理工		式	-----	-----	-----	種別行	
				1		183,968		
		殻運搬【昼間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	-----	-----	-----		
				19				
				-----	-----	-----		
				30				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		処分費 (AS殻) 【昼間】	m3	19				
				30				
		殻運搬【昼間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良好	m3	20				
		処分費 (無筋コンクリート殻) 【昼間】	m3	20				
		現場発生品・支給品運搬【昼間】 ラン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	1				
		処分費 (スクラップ) 【昼間】	t	3.1				
				2.6				
	仮設工		式	1		763,200	工種行	
				1		572,400		
	交通管理工		式	1		763,200	種別行	
				1		572,400		
		交通誘導警備員B【昼間】 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
		交通誘導警備員B【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人					
	甲斐田三栗線・甲斐田三栗第2号線		式	1		10,784,679	費目行	
				1		10,308,767		
	道路土工		式	1		9,688	工種行	
				1		8,458		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	掘削工		式	1		2,491	種別行	
				1		2,214		
		掘削【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	0.9				
				0.8				
	残土処理工		式	1		7,197	種別行	
				1		6,244		
		土砂等運搬【昼間】 <small>小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下</small>	m3	0.3				
		処分費(土砂)【昼間】	m3	0.3				
		土砂等運搬(廃路盤材)【夜間】 <small>小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.5km以下</small>	m3	0.6				
				0.5				
		処分費(廃路盤材)【夜間】	m3	0.6				
				0.5				
	舗装工		式	1		2,207,469	工種行	
				1		2,814,301		
	アスファルト舗装工		式	1		2,126,490	種別行	
				1		2,742,600		
		不陸整正【夜間】 補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(HMS-25)	m2	365				
				424				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	365				
				476				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水バンプ無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	365				
				424				
		表層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	-----				
				52				
	排水	ブロック舗装工 誘導ブロック(一般部)	式	1		80,979	種別行	
				1		71,701		
		上層路盤(歩道部)【夜間】 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	6				
				5				
		特殊ブロック舗装【夜間】 設置 30cm*30cm 点状・線状	m2	9				
				8				
	排水	構造物工	式	1		3,024,150	工種行	
				1		2,443,900		
	集水	柵工	式	1		3,024,150	種別行	
				1		2,443,900		
		柵蓋取替工600×400【昼間】 街渠柵 110° 開閉	基	141				
				0				
		柵蓋取替工600×400【夜間】 街渠柵 110° 開閉	基	-----				
				23				
		柵蓋取替工700×400【昼間】 街渠柵 110° 開閉	基	3				
				0				
		柵蓋取替工700×400【夜間】 街渠柵 110° 開閉	基	-----				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		柵蓋取替工(蓋のみ) 600×400【夜間】 街渠柵 110° 開閉	基	105				
		柵蓋取替工(蓋のみ) 500×400【夜間】 街渠柵 110° 開閉	基	9				
		柵蓋取替工(蓋のみ) 700×400【夜間】 街渠柵 110° 開閉	基	2				
	区画線工		式	1		3,666,889	工種行	
				1		3,689,456		
	区画線工		式	1		3,460,969	種別行	
				1		3,527,096		
		区画線設置(標準単価)【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	76				
				136				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	7				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	8				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線黄・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	23				
				36				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	14				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価)【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	6				
		自転車マーク【夜間】	箇所	80				
		矢羽【夜間】	m	1,157				
		バス停注意マーク【夜間】	箇所	6				
		区画線設置(標準単価)文字[バス停]【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未</small>	m	102				
		区画線設置(標準単価)進行方向(矢印)【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未</small>	m	8				
				12				
		区画線削除工	式	1		205,920	種別行	
				1		162,360		
		区画線消去(標準単価)導流帯W=150【夜間】 <small>夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無</small>	m	33				
				0				
		区画線消去(標準単価)自転車横断帯W=150【夜間】 <small>夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無</small>	m	242				
				215				
		区画線消去(標準単価)自転車マーク【夜間】 <small>夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無</small>	m	37				
				31				
		構造物撤去工	式	1		604,483	工種行	
				1		557,652		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物取壊工	式	1		374,785	種別行	
				1		230,593		
		構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	6.0				
				2.0				
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	101				
				93				
		ILB舗装版切断【夜間】 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	19				
				15				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	371				
				481				
		運搬処理工	式	1		229,698	種別行	
				1		327,059		
		殻運搬【夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下 良好	m3	37				
				48				
		処分費(AS殻)【夜間】	m3	37				
				48				
		殻運搬【夜間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 7.0km以下 良好	m3	6.0				
				1.0				
		処分費(無筋コンクリート)【夜間】	m3	6.0				
				1.0				
		現場発生品・支給品運搬【昼間】 ルン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長1=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		処分費（スクラップ）【昼間】	t	6.2				
				4.2				
	仮設工		式	1		1,272,000	工種行	
				1		795,000		
		交通管理工	式	1		1,272,000	種別行	
				1		795,000		
		交通誘導警備員B【昼間】 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
		交通誘導警備員B【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人					
直接工事費						17,572,952		
						17,426,434		
	共通仮設費(率分)		式	1		2,528,000		
				1		2,514,000		
共通仮設費計						2,528,000		
						2,514,000		
純工事費						20,100,952		
						19,940,434		
	現場管理費		式	1		8,938,000		
				1		8,881,000		
工事原価						29,038,952		
						28,821,434		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			一般管理費等	式	1		4,875,640		
					1		4,842,087		
工事							33,914,000		
							33,663,000		
			消費税相当額	%					
設計							36,627,120		
							36,356,040		