

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DC0063-0C0					
施 工 場 所	枚方市茄子作4丁目5番地内						
路 線 ・ 河 川 名	ちびっこ広場49						
工 事 名	茄子作4丁目ちびっこ広場園路整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基盤整備</li> <li>敷地造成工 一式</li> <li>植栽基盤工 一式</li> <li>擁壁工 一式</li> <li>・ 植栽</li> <li>植栽工 一式</li> <li>公園施設等撤去・移設工 一式</li> <li>・ 施設整備</li> <li>污水排水設備工 一式</li> <li>電気設備工 一式</li> <li>園路広場整備工 一式</li> <li>管理施設整備工 一式</li> <li>構造物撤去工 一式</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> <li>仮設工 一式</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基盤整備</li> <li>敷地造成工 一式</li> <li>植栽基盤工 一式</li> <li>擁壁工 一式</li> <li>・ 植栽</li> <li>植栽工 一式</li> <li>公園施設等撤去・移設工 一式</li> <li>・ 施設整備</li> <li>污水排水設備工 一式</li> <li>電気設備工 一式</li> <li>園路広場整備工 一式</li> <li>管理施設整備工 一式</li> <li>構造物撤去工 一式</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> <li>仮設工 一式</li> </ul>
設 計 金 額	13,857,480 円	13,859,640 円
(内 訳)		
工 事 価 格	12,831,000 円	12,833,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,026,480 円	1,026,640 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 12,281,760 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 11,372,000 円 消費税等相当額 909,760 円	変更契約金額 (税込み) 12,282,840 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 11,373,000 円 消費税等相当額 909,840 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備				式	1		2,482,372	費目行	
					1		2,537,196		
敷地造成工				式	1		502,580	工種行	
					1		557,404		
		掘削工		式	1		95,316	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	94				
		残土処理工		式	1		407,264	種別行	
					1		462,088		
		土砂等運搬・処分		m3	104				
					118				
植栽基盤工				式	1		3,150	工種行	
		土性改良工		式	1		3,150	種別行	
		土壌改良材(有機)混合 ヒートロス、パーク 混合比(容積比)1:1		kg	90				
擁壁工				式	1		1,976,642	工種行	
		作業土工		式	1		222,339	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	71				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	32				
		場所打擁壁工	式	1		1,754,303	種別行	
		小型擁壁A型	m3	1.1				
		小型擁壁B型 <small>18-8-40(高炉) 0.5m以上0.6m未満 基礎碎石有 均しCo無 一般養生・特殊養生(練炭)</small>	m3	4.4				
		小型擁壁C・D型 <small>18-8-40(高炉) 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有 均しCo無 一般養生・特殊養生(練炭)</small>	m3	18.4				
植栽			式	1		846,459	費目行	
	植栽工		式	1		426,580	工種行	
		高木植栽工	式	1		426,580	種別行	
		高木植栽工 幹周25≦C<40cm 機械 <small>落葉広葉樹(高木)ヤマシラ 高4.0m周0.25m枝張1.8m(国交省)</small>	本	7				
		公園施設等撤去・移設工	式	1		419,879	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	伐採工		式	1		419,879	種別行	
	支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満		本	1				
	支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満		本	5				
	支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満		本	5				
	支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満		本	1				
	支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満		本	5				
	支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満		本	5				
施設整備			式	1		3,324,935	費目行	
				1		3,258,902		
	汚水排水設備工		式	1		2,264	工種行	
	汚水柵・マンホール工		式	1		2,264	種別行	
	ます高さ調整 ます径200mm		個所	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	電気設備工			式	1		340,400	工種行	
	照明設備工			式	1		340,400	種別行	
			ソーラーフットライト設置	基	2				
	園路広場整備工			式	1		808,917	工種行	
					1		721,881		
	舗装撤去工			式	1		162,222	種別行	
					1		75,186		
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	57				
			掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	14				
			アスファルト殻運搬・処分費	m3	3				
			路盤廃材運搬・処分費	m3	14				
					2				
	アスファルト舗装工			式	1		608,450	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		上層路盤(歩道部) 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	215				
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	215				
		園路縁石工	式	1		38,245	種別行	
		歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170*200*600) 砕石無し 18-8-25(高炉) 養生無し	m	4				
		レンガ縁石工	m	5				
		管理施設整備工	式	1		1,155,013	工種行	
		柵工	式	1		1,079,393	種別行	
		横断防止柵設置	m	58				
		転落防止柵設置(連続基礎建込)	m	73				
		転落防止柵設置(単独基礎)	m	4				
		車止め工	式	1		75,620	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		車止め設置	本	5				
		構造物撤去工	式	1		359,991	工種行	
				1		380,994		
		防護柵撤去工	式	1		29,250	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	45				
		構造物取壊し工	式	1		288,136	種別行	
				1		302,636		
		防火水槽撤去	基	1				
				1				
		立入防止柵撤去	m	15				
		車止めポスト撤去	本	8				
		石段撤去	段	3				
		コンクリート柱撤去	本	1				
		運搬処理工	式	1		42,605	種別行	
				1		49,108		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	2				
		有筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	7				
				8				
		鉄くず ヘビ- H3	k g	621				
		公園施設等撤去・移設工	式	1		128,350	工種行	
		移設工	式	1		128,350	種別行	
		ジャングルジム移設	基	1				
		ベンチ移設	基	2				
		掲示板移設	基	1				
		看板移設	基	1				
		仮設工	式	1		530,000	工種行	
		交通管理工	式	1		530,000	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	式	1				
直接工事費						6,653,766		
						6,642,557		
		共通仮設費(率分)	式	1		834,000		
				1		836,000		
共通仮設費計						834,000		
						836,000		
純工事費						7,487,766		
						7,478,557		
		現場管理費	式	1		3,338,000		
				1		3,345,000		
工事原価						10,825,766		
						10,823,557		
		一般管理費等	式	1		2,005,296		
				1		2,010,121		
工事価格						12,831,000		
						12,833,000		
		消費税相当額	%	8		1,026,480		
				8		1,026,640		
設計価格						13,857,480		
						13,859,640		