

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
<p style="text-align: right;">事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日</p>							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DAMY03-1C0					
施工場所	枚方市 渚東町 地内						
路線・河川名	都市計画道路 御殿山小倉線						
工 事 名	御殿山小倉線道路整備工事（1工区）（その4）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=88m 道路土工 一式 ブロック積工 一式 排水構造物工 一式 防護柵設置工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=88m 道路土工 一式 ブロック積工 一式 排水構造物工 一式 防護柵設置工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	21,533,040 円	24,416,640 円
工 事 価 格	19,938,000 円	22,608,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,595,040 円	1,808,640 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 19,094,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 17,680,000 円 消費税等相当額 1,414,400 円	変更契約金額 (税込み) 21,650,760 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 20,047,000 円 消費税等相当額 1,603,760 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		10,769,413	費目行	
				1		12,282,297		
道路土工			式	1		1,450,290	工種行	
				1		1,437,200		
		掘削工	式	1		420,420	種別行	
		掘削 土砂 片切掘削		m3	440			
		盛土工	式	1		421,191	種別行	
		路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し		m3	210			
		路体盛土 2.5m未満	m3	76			3号代 価表	
		路体盛土 2.5m以上4.0m未満		m3	6			
		作業土工	式	1		361,265	種別行	
		床掘り 土砂 標準 無し 障害無し		m3	150			
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	160			6号代 価表	
				m3	70			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	90			7号代 価表	
				95				
		残土処理工	式	1		247,414	種別行	
				1		219,924		
		土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好</small>	m3	81			8号代 価表	
				72				
		土砂等処分(土砂)	m3	81			9号代 価表	
				72				
	ブロック積工		式	1		4,787,375	工種行	
		ブロック積擁壁①	式	1		3,675,104	種別行	
		積ブロック張 RC-40 18-8-40(高炉)	m2	174			10号代 価表	
		天端コンクリートA 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	4.0			11号代 価表	
		現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	6.2			12号代 価表	
		水抜きパイプ 据付 直管 50~150mm	m	30			13号代 価表	
		目地板 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	8.4			14号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ブロック積擁壁②	式	1		1,031,181	種別行	
		積ブロック張 RC-40 18-8-40(高炉)	m2	38			10号代 価表	
		天端コンクリートB 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	4.4			15号代 価表	
		現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.9			12号代 価表	
		水抜きパイプ 据付 直管 50~150mm	m	6			13号代 価表	
		目地板 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	3.6			14号代 価表	
		小口止	式	1		81,090	種別行	
		小口止	箇所	1			16号代 価表	
	舗装工		式	1		80,608	工種行	
		アスファルト舗装工	式	1		80,608	種別行	
		不陸整正 補足材料有 9mm以上13mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	18			70号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	27			71号代 価表	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下	m2	9.1			72号代 価表	
	排水	構造物工	式	1		1,031,486	工種行	
				1		1,045,386		
		側溝工	式	1		538,939	種別行	
				1		478,229		
		U型側溝(PU-240) 据付け	m	57			17号代 価表	
		張りコンクリート	m2	56			18号代 価表	
				43				
		管渠工	式	1		382,340	種別行	
		ヒューム管 据付 600mm	m	14			19号代 価表	
		集水桝工	式	1		110,207	種別行	
				1		184,817		
		集水桝-1 18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			20号代 価表	
		集水桝-2 18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			21号代 価表	
				2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		蓋版設置 据付け	枚	3			22号代 価表	
		蓋版設置(細目) 据付け	枚	2			73号代 価表	
	防護柵設置工		式	1		87,130	工種行	
				1		1,193,751		
	防護柵工		式	1		87,130	種別行	
				1		1,193,751		
		立入防止柵 設置	m	10			23号代 価表	
				0				
		立入防止柵-1 設置	m	17			74号代 価表	
		立入防止柵-2 設置	m	1.9			75号代 価表	
		立入防止柵-3 設置	m	1.8			76号代 価表	
	道路付属施設工		式	1		143,000	工種行	
	階段工		式	1		143,000	種別行	
		階段	箇所	1			24号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	構造物撤去工			式	1		1,861,844	工種行	
					1		2,070,263		
	防護柵工			式	1		26,880	種別行	
	防護柵撤去			m	35			25号代 価表	
	構造物取壊し工			式	1		1,154,041	種別行	
					1		1,183,899		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下			m	16			26号代 価表	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	25			77号代 価表	
	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工			m3	83			27号代 価表	
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工			m3	5			28号代 価表	
	舗装版破碎積込			m2	16			29号代 価表	
					34				
	植栽維持工			式	1		142,045	種別行	
					1		157,766		
	伐木・伐竹(伐木除根)			m2	490			30号代 価表	
					600				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考																																																																																																									
		除根(伐木除根)	m2	490			31号代 価表																																																																																																										
				600							集積積込み(機械施工)(伐木除根) 有り	m2	490			32号代 価表		600					支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	1			33号代 価表				支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	1			34号代 価表				運搬処理工	式	1		538,878	種別行		1		701,718			運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 8.0km以下 良好	m2	490			35号代 価表		600					草処分	m3	1.5			36号代 価表				枝葉処分	t	0.2			37号代 価表		9.3					幹処分	t	0.2			38号代 価表		0.1					根処分	t	0.9			39号代 価表		0.4					竹幹処分	m3	-----	
		集積積込み(機械施工)(伐木除根) 有り	m2	490			32号代 価表																																																																																																										
				600							支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	1			33号代 価表				支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	1			34号代 価表				運搬処理工	式	1		538,878	種別行		1		701,718			運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 8.0km以下 良好	m2	490			35号代 価表		600					草処分	m3	1.5			36号代 価表				枝葉処分	t	0.2			37号代 価表		9.3					幹処分	t	0.2			38号代 価表		0.1					根処分	t	0.9			39号代 価表		0.4					竹幹処分	m3	-----			78号代 価表		10.5								
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	1			33号代 価表																																																																																																										
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	1			34号代 価表																																																																																																										
		運搬処理工	式	1		538,878	種別行																																																																																																										
				1		701,718					運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 8.0km以下 良好	m2	490			35号代 価表		600					草処分	m3	1.5			36号代 価表				枝葉処分	t	0.2			37号代 価表		9.3					幹処分	t	0.2			38号代 価表		0.1					根処分	t	0.9			39号代 価表		0.4					竹幹処分	m3	-----			78号代 価表		10.5																																						
		運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 8.0km以下 良好	m2	490			35号代 価表																																																																																																										
				600							草処分	m3	1.5			36号代 価表				枝葉処分	t	0.2			37号代 価表		9.3					幹処分	t	0.2			38号代 価表		0.1					根処分	t	0.9			39号代 価表		0.4					竹幹処分	m3	-----			78号代 価表		10.5																																																		
		草処分	m3	1.5			36号代 価表																																																																																																										
		枝葉処分	t	0.2			37号代 価表																																																																																																										
				9.3							幹処分	t	0.2			38号代 価表		0.1					根処分	t	0.9			39号代 価表		0.4					竹幹処分	m3	-----			78号代 価表		10.5																																																																							
		幹処分	t	0.2			38号代 価表																																																																																																										
				0.1							根処分	t	0.9			39号代 価表		0.4					竹幹処分	m3	-----			78号代 価表		10.5																																																																																			
		根処分	t	0.9			39号代 価表																																																																																																										
				0.4							竹幹処分	m3	-----			78号代 価表		10.5																																																																																															
		竹幹処分	m3	-----			78号代 価表																																																																																																										
				10.5																																																																																																													

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		笹処分	m ³	4.5			79号代 価表	
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5.0km以下 良好	m ³	83			40号代 価表	
		Co殻処分 有筋	m ³	83			41号代 価表	
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良好	m ³	5			42号代 価表	
		Co殻処分 無筋	m ³	5			43号代 価表	
		殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)または(騒音対策必要) DID有り 12.0	m ³	3.6			44号代 価表	
		As処分	m ³	3.6			45号代 価表	
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1			46号代 価表	
		スクラップ処分	k g	770			47号代 価表	
	仮設工		式	1		1,408,288	工種行	
				1		1,524,714		
	仮水路工		式	1		373,886	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		仮設側溝	m	70			48号代 価表	
		蛇腹管φ300 据付(材料支給)	m	8			49号代 価表	
		土留工	式	1		27,402	種別行	
				1		91,340		
		大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	6			50号代 価表	
				20				
		仮設舗装工	式				種別行	
				1		52,488		
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種)75mm超125mm以下	m2				80号代 価表	
				180				
		交通管理工	式	1		1,007,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人				51号代 価表	
直接工事費						10,769,413		
						12,282,297		
		技術管理費	式	1				
				1		1,220		
		現場環境改善費(率分)	式	1		347,000		
				1		387,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(積上分計)					347,000		
							388,220		
	共通	仮設費(率分)		式	1		1,525,000		
					1		1,719,000		
共通	仮設費計						1,872,000		
							2,107,220		
純	工事費						12,641,413		
							14,389,517		
	現場	管理費		式	1		4,311,000		
					1		4,875,000		
工事	原価						16,952,413		
							19,264,517		
	一般	管理費等		式	1		2,985,768		
					1		3,344,165		
工事	価格						19,938,000		
							22,608,000		
	消費	税相当額		%					
設計	価格						21,533,040		
							24,416,640		