

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-30 建設改良費(鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 東船橋1・2丁目 地内 路線河川名 : 市道 長尾船橋線他 工事名 : 東船橋1丁目口径250mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表第1 3(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基準年度 : 平成 29年度			
	単価適用月度 : 平成 30年 9月 度			
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事			
	地域補正 : 市街地			

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	125,970,000 円	125,360,000 円		-610,000 円
消費税相当額	10,077,600 円	10,028,800 円		-48,800 円
工事費	136,047,600 円	135,388,800 円		-658,800 円

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更	
布設工	DIPφ250	m	238	234.0	
	DIPφ150	m	134	134.1	
	DIPφ100	m	168	166.8	
	DIPφ75	m	12	11.0	
	PEφ75	m	46	49.3	
	PEφ50	m	74	74.4	
	HIVPφ50	m	31	30.6	
	HIVPφ40	m	70	70.2	
	設置工	仕切弁φ250	箇所	4	4
		仕切弁φ150	箇所	5	5
仕切弁φ100		箇所	4	4	
仕切弁φ75		箇所	6	6	
仕切弁φ50		箇所	3	3	
消火栓φ75		箇所	4	4	
撤去工	CIPφ250	m	234	234	
	CIPφ150	m	122	122	
	CIPφ100	m	174	174	
	CIPφ75	m	14	14	
	HIVPφ50	m	62	62	
	HIVPφ40	m	148	148	
	VLPφ40	m	31	31	
	HIVPφ30	m	8	8	
給水管接合替工	箇所	86	86		
仮設給水替工	式	1	1		
付帯工	式	1	1		

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事（鉛管）							(8,421,616)	
							23,281,930	
φ250本管工事（鉛管）							(8,593,610)	
							22,997,273	
	材料費				1	(8,096,627)	(8,096,627)	
						8,482,257	8,482,257	
				式	1	(8,273,564)	(8,273,564)	
						8,659,194	8,659,194	
	土工				1	13,218,123	13,218,123	
				式	1	12,751,818	12,751,818	
	管工				1	(324,989)	(324,989)	
						1,581,550	1,581,550	
				式	1	(320,046)	(320,046)	
						1,586,261	1,586,261	
φ150本管工事（鉛管）							(3,441,335)	
							6,667,395	
φ150本管工事（鉛管）							(3,246,583)	
							6,451,220	
	材料費				1	(3,308,230)	(3,308,230)	
						3,707,650	3,707,650	
				式	1	(3,112,990)	(3,112,990)	
						3,512,410	3,512,410	
	土工				1	2,294,458	2,294,458	
				式	1	2,293,778	2,293,778	
	管工				1	(133,105)	(133,105)	
						665,287	665,287	
				式	1	(133,593)	(133,593)	
						645,032	645,032	
φ100本管工事（鉛管）							(2,578,119)	
							6,017,720	
φ100本管工事（鉛管）							(2,719,751)	
							6,137,996	
	材料費				1	(2,426,120)	(2,426,120)	
						2,559,260	2,559,260	
				式	1	(2,569,110)	(2,569,110)	
						2,702,250	2,702,250	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	2,746,052	2,746,052	
	土工			式	1	2,716,222	2,716,222	
					1	(151,999) 712,408	(151,999) 712,408	
	管工			式	1	(150,641) 719,524	(150,641) 719,524	
							(903,666) 2,715,473	
φ75本管工事(鉛管)							(867,646) 2,774,429	
					1	(893,548) 1,182,998	(893,548) 1,182,998	
	材料費			式	1	(858,448) 1,147,898	(858,448) 1,147,898	
					1	1,310,436	1,310,436	
	土工			式	1	1,397,622	1,397,622	
					1	(10,118) 222,039	(10,118) 222,039	
	管工			式	1	(9,198) 228,909	(9,198) 228,909	
							(559,020) 2,068,676	
φ50本管工事(鉛管)							(559,020) 2,068,676	
					1	(559,020) 737,230	(559,020) 737,230	
	材料費			式	1	(559,020) 737,230	(559,020) 737,230	
					1	1,142,821	1,142,821	
	土工			式	1	1,142,821	1,142,821	
					1	188,625	188,625	
	管工			式	1	188,625	188,625	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ40本管工事（鉛管）							(262,410)	
							879,971	
	土工				1	445,411	445,411	
				式	1	445,411	445,411	
	管工				1	(262,410)	(262,410)	
						434,560	434,560	
				式	1	(262,410)	(262,410)	
						434,560	434,560	
φ250消火栓設置工事（鉛管）							(449,491)	
							754,988	
							(449,491)	
							754,988	
	材料費				1	(448,256)	(448,256)	
						700,816	700,816	
				式	1	(448,256)	(448,256)	
						700,816	700,816	
	管工				1	(1,235)	(1,235)	
						54,172	54,172	
				式	1	(1,235)	(1,235)	
						54,172	54,172	
φ150消火栓設置工事（鉛管）							(263,017)	
							404,246	
							(276,277)	
							418,909	
	材料費				1	(262,521)	(262,521)	
						388,801	388,801	
				式	1	(275,781)	(275,781)	
						402,061	402,061	
	管工				1	(496)	(496)	
						15,445	15,445	
				式	1	(496)	(496)	
						16,848	16,848	
φ100消火栓設置工事（鉛管）							(169,103)	
							309,677	
							(169,103)	
							309,677	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費				1	(168,741) 295,021	(168,741) 295,021	
				式	1	(168,741) 295,021	(168,741) 295,021	
	管工				1	(362) 14,656	(362) 14,656	
				式	1	(362) 14,656	(362) 14,656	
給水管接合替工事 (鉛管)							(4,468,660) 9,880,211	
							(4,477,880)	
							10,103,468	
	材料費				1	(542,324) 695,264	(542,324) 695,264	
				式	1	(575,830) 728,770	(575,830) 728,770	
	土工				1	2,425,805	2,425,805	
				式	1	2,661,594	2,661,594	
	管工				1	(3,926,336) 6,759,142	(3,926,336) 6,759,142	
				式	1	(3,902,050) 6,713,104	(3,902,050) 6,713,104	
仮設給水替工事 (鉛管)							(1,754,511) 17,907,050	
							(2,180,629)	
							18,119,657	
	材料費				1	(1,400,878) 1,479,548	(1,400,878) 1,479,548	
				式	1	(1,826,996) 1,905,666	(1,826,996) 1,905,666	
	土工				1	5,994,942	5,994,942	
				式	1	5,723,208	5,723,208	
	管工				1	(353,633) 10,432,560	(353,633) 10,432,560	
				式	1	(353,633) 10,490,783	(353,633) 10,490,783	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250本管撤去工事 (鉛管)							814,350	
							796,388	
	土工				1	742,095	742,095	
				式	1	724,133	724,133	
	管工				1	72,255	72,255	
				式	1	72,255	72,255	
φ 150本管撤去工事 (鉛管)							121,276	
							121,276	
	管工				1	121,276	121,276	
				式	1	121,276	121,276	
φ 100本管撤去工事 (鉛管)							131,132	
							129,776	
	管工				1	131,132	131,132	
				式	1	129,776	129,776	
φ 75本管撤去工事 (鉛管)							13,760	
							13,760	
	管工				1	13,760	13,760	
				式	1	13,760	13,760	
φ 50本管撤去工事 (鉛管)							24,427	
							24,427	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	24,427	24,427	
	管工			式	1	24,427	24,427	
							202,490	
φ40本管撤去工事（鉛管）							201,592	
					1	145,338	145,338	
	土工			式	1	144,440	144,440	
					1	57,152	57,152	
	管工			式	1	57,152	57,152	
							64,309	
φ30本管撤去工事（鉛管）							63,411	
					1	61,495	61,495	
	土工			式	1	60,597	60,597	
					1	2,814	2,814	
	管工			式	1	2,814	2,814	
							5,537,004	
舗装本復旧工事（鉛管）							5,110,847	
					1	5,537,004	5,537,004	
	土工			式	1	5,110,847	5,110,847	
							6,614,400	
仮設工（鉛管）							6,572,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(23,270,948)	
				式	1		84,410,485	
共通仮設費					1		(23,802,400)	
				式	1		84,049,741	
共通仮設費					1		7,978,133	
				式	1		7,926,133	
共通仮設費率計算額					1		7,454,000	
				式	1		7,402,000	
共通仮設費 積上額計					1		524,133	
				式	1		524,133	
運搬費		運搬費			1		19,416	
				式	1		19,416	
運搬費			運搬費		1		19,416	
				式	1		19,416	
準備費		準備費			1		376,197	
				式	1		376,197	
試掘工			試掘工 5箇所/φ=1.0m L=1.5m H=1.5m 夜間		1		376,197	
				式	1		376,197	
技術管理費		技術管理費			1		128,520	
				式	1		128,520	
技術管理費			技術管理費 土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		128,520	
				式	1		128,520	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		92,388,618	
				式	1		91,975,874	
現場管理費	現場管理費				1		18,309,000	
				式	1		18,174,000	
現場管理費率計算額		現場管理費率計算額			1		18,309,000	
				式	1		18,174,000	
工事原価					1		110,697,618	
				式	1		110,149,874	
一般管理費等	一般管理費等				1		15,272,382	
				式	1		15,210,126	
一般管理費率計算額		一般管理費率計算額			1		15,235,000	
				式	1		15,169,000	
契約保証費		契約保証費			1		43,222	
				式	1		43,222	
工事価格					1		125,970,000	
				式	1		125,360,000	
消費税相当額					1		10,077,600	
				式	1		10,028,800	
本工事費					1		136,047,600	
				式	1		135,388,800	